

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
1-1	人工挖土方一、二类土	100m3	1267.86	1267.86		
1-2	人工挖土方三类土	100m3	2155.56	2155.56		
1-3	人工挖土方四类土	100m3	3317.16	3317.16		
1-4	人工挖路槽一、二类土 30cm内	100m3	1584.00	1584.00		
1-5	人工挖路槽三类土 30cm内	100m3	2795.76	2795.76		
1-6	人工挖路槽一、二类土 50cm内	100m3	1419.00	1419.00		
1-7	人工挖路槽三类土 50cm内	100m3	2589.84	2589.84		
1-8	人工挖沟槽, 基坑一、二类土 2m内	100m3	1743.06	1743.06		
1-9	人工挖沟槽, 基坑一、二类土 4m内	100m3	2283.60	2283.60		
1-10	人工挖沟槽, 基坑三类土 2m内	100m3	2953.50	2953.50		
1-11	人工挖沟槽, 基坑三类土 4m内	100m3	3439.92	3439.92		
1-12	人工挖沟槽, 基坑三类土 6m内	100m3	4147.44	4147.44		
1-13	人工挖沟槽, 基坑三类土 8m内	100m3	5006.76	5006.76		
1-14	人工挖沟槽, 基坑四类土 2m内	100m3	4950.00	4950.00		
1-15	人工挖沟槽, 基坑四类土 4m内	100m3	5311.68	5311.68		
1-16	人工挖沟槽, 基坑四类土 6m内	100m3	5995.44	5995.44		
1-17	人工挖沟槽, 基坑四类土 8m内	100m3	6946.50	6946.50		
1-18	人工清理土堤基础 厚10cm	100m2	203.28	203.28		
1-19	人工清理土堤基础 厚20cm	100m2	377.52	377.52		
1-20	人工清理土堤基础 厚30cm	100m2	566.28	566.28		
1-21	人工挖土堤台阶 一、二类土	100m2	101.64	101.64		
1-22	人工挖土堤台阶 三类土	100m2	181.50	181.50		
1-23	人工挖土堤台阶 四类土	100m2	290.40	290.40		
1-24	人工满铺草皮	100m2	1872.20	323.40	1548.80	
1-25	人工花格铺草皮	100m2	734.29	198.00	536.29	
1-26	人工运土方20m内	100m3	1293.60	1293.60		
1-27	人工运土方200m内每增20m	100m3	293.04	293.04		
1-28	人力车运土方50m内	100m3	1042.80	1042.80		
1-29	人力车运土方500m内每增50m	100m3	165.00	165.00		
1-30	翻斗车运土方(人装)200m内	100m3	1899.41	690.36		1209.05
1-31	翻斗车运土(人装)1km内每增200m	100m3	178.56			178.56
1-32	人工装汽车土方	100m3	1089.00	1089.00		
1-33	翻斗车运土方(机装)200m内	100m3	1035.49	137.94		897.55
1-34	翻斗车运土(机装)1km内每增200m	100m3	178.56			178.56
1-35	人工挖淤泥、流砂	100m3	6625.74	6625.74		
1-36	人工运淤泥、流砂运距50m内	100m3	2343.00	2343.00		
1-37	人工运淤泥、流砂500m内每增50m	100m3	250.80	250.80		
1-38	人工开挖冻土 厚0.5m内	100m3	8185.98	8185.98		
1-39	爆破开挖冻土 厚0.5m内	100m3	3047.00	2607.00	440.00	
1-40	人工平整场地	100m2	418.44	418.44		
1-41	人工填土(松填)	100m3	949.08	949.08		
1-42	人工填土夯实(平地)	100m3	2246.86	2240.04	6.82	
1-43	人工填土夯实(槽、坑)	100m3	2625.70	2618.88	6.82	
1-44	人工原土夯实(平地)	100m2	108.24	108.24		
1-45	人工原土夯实(槽、坑)	100m2	123.42	123.42		
1-46	人工松填沟槽石碴	100m3	6651.96	1851.96	4800.00	
1-47	人工松填沟槽石粉(灌水)	100m3	6342.92	924.00	5418.92	

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-48	人工回填砂	100m3	11004.00	924.00	10080.00	
1-49	75kW内推土机推一、二类土 20m内	100m3	264.11	39.60		224.51
1-50	75kW内推土机推三类土 20m内	100m3	306.67	39.60		267.07
1-51	75kW内推土机推四类土 20m内	100m3	355.08	39.60		315.48
1-52	75kW内推土机推土 80m内每增10m	100m3	95.98			95.98
1-53	90kW内推土机推一、二类土 20m内	100m3	266.49	39.60		226.89
1-54	90kW内推土机推三类土 20m内	100m3	309.52	39.60		269.92
1-55	90kW内推土机推四类土 20m内	100m3	358.42	39.60		318.82
1-56	90kW内推土机推土 80m内每增10m	100m3	93.89			93.89
1-57	105kW内推土机推一、二类土 20m内	100m3	212.19	39.60		172.59
1-58	105kW内推土机推三类土 20m内	100m3	249.11	39.60		209.51
1-59	105kW内推土机推四类土 20m内	100m3	279.04	39.60		239.44
1-60	105kW内推土机推土 80m内每增10m	100m3	63.85			63.85
1-61	135kW内推土机推一、二类土 20m内	100m3	229.81	39.60		190.21
1-62	135kW内推土机推三类土 20m内	100m3	265.48	39.60		225.88
1-63	135kW内推土机推四类土 20m内	100m3	301.14	39.60		261.54
1-64	135kW内推土机推土 80m内每增10m	100m3	71.33			71.33
1-65	165kW内推土机推一、二类土 20m内	100m3	185.55	39.60		145.95
1-66	165kW内推土机推三类土 20m内	100m3	214.74	39.60		175.14
1-67	165kW内推土机推四类土 20m内	100m3	258.53	39.60		218.93
1-68	165kW内推土机推土 80m内每增10m	100m3	65.68			65.68
1-69	240kW内推土机推一、二类土 20m内	100m3	187.08	39.60		147.48
1-70	240kW内推土机推三类土 20m内	100m3	207.11	39.60		167.51
1-71	240kW内推土机推四类土 20m内	100m3	250.81	39.60		211.21
1-72	240kW内推土机推土 80m内每增10m	100m3	58.26			58.26
1-73	8m3自行铲运机运一、二类土300m内	100m3	471.55	39.60	2.20	429.75
1-74	8m3自行铲运机运三类土 300m内	100m3	539.77	39.60	2.20	497.97
1-75	8m3自行铲运机运四类土 300m内	100m3	582.59	39.60	2.20	540.79
1-76	8m3自行铲运机每增运50m	100m3	35.71			35.71
1-77	10m3自行铲运机运一、二类土300m内	100m3	419.18	39.60	2.20	377.38
1-78	10m3自行铲运机运三类土300m内	100m3	477.84	39.60	2.20	436.04
1-79	10m3自行铲运机运四类土300m内	100m3	514.71	39.60	2.20	472.91
1-80	10m3自行铲运机每增运50m	100m3	35.19			35.19
1-81	6m3拖式铲运机运一、二类土300m内	100m3	479.80	39.60	2.20	438.00
1-82	6m3拖式铲运机运三类土 300m内	100m3	549.14	39.60	2.20	507.34
1-83	6m3拖式铲运机运四类土 300m内	100m3	589.74	39.60	2.20	547.94
1-84	6m3拖式铲运机每增运50m	100m3	35.99			35.99
1-85	10m3拖式铲运机运一、二类土200m内	100m3	447.41	39.60	2.20	405.61
1-86	10m3拖式铲运机运三类土 200m内	100m3	522.72	39.60	2.20	480.92
1-87	10m3拖式铲运机运四类土 200m内	100m3	644.89	39.60	2.20	603.09
1-88	10m3拖式铲运机每增运50m	100m3	66.38			66.38
1-89	12m3拖式铲运机运一、二类土200m内	100m3	415.66	39.60	2.20	373.86
1-90	12m3拖式铲运机运三类土 200m内	100m3	484.82	39.60	2.20	443.02
1-91	12m3拖式铲运机运四类土 200m内	100m3	597.79	39.60	2.20	555.99
1-92	12m3拖式铲运机每增运50m	100m3	59.35			59.35
1-93	1m3装载机装土方	100m3	221.42	39.60		181.82
1-94	1.5m3装载机装土方	100m3	194.40	39.60		154.80

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
1-95	3m3装载机装土方	100m3	207.43	39.60		167.83
1-96	1m3装载机装石方	100m3	429.12	39.60		389.52
1-97	1.5m3装载机装石方	100m3	352.92	39.60		313.32
1-98	3m3装载机装石方	100m3	378.70	39.60		339.10
1-99	1m3装载机装运土方 20m内	100m3	297.13	39.60		257.53
1-100	1m3装载机装运150m内每增运20m	100m3	71.18			71.18
1-101	1.5m3装载机装运土方 20m内	100m3	220.45	39.60		180.85
1-102	1.5m3装载机装运150m内每增运20m	100m3	52.10			52.10
1-103	6t内自卸汽车运土 1km内	100m3	678.25		5.28	672.97
1-104	6t内自卸汽车 10km内每增运1km	100m3	174.88			174.88
1-105	8t内自卸汽车运土 1km内	100m3	771.35		5.28	766.07
1-106	8t内自卸汽车 10km内每增运1km	100m3	186.54			186.54
1-107	10t内自卸汽车运土 1km内	100m3	759.24		5.28	753.96
1-108	10t内自卸汽车 10km内每增运1km	100m3	176.46			176.46
1-109	12t内自卸汽车运土 1km内	100m3	775.89		5.28	770.61
1-110	12t内自卸汽车 10km内每增运1km	100m3	156.58			156.58
1-111	15t内自卸汽车运土 1km内	100m3	805.53		5.28	800.25
1-112	15t内自卸汽车 10km内每增运1km	100m3	154.27			154.27
1-113	0.6m3反铲挖掘机装车挖一、二类土	100m3	378.32	45.54		332.78
1-114	0.6m3反铲挖掘机装车挖三类土	100m3	440.58	45.54		395.04
1-115	0.6m3反铲挖掘机装车挖四类土	100m3	496.03	45.54		450.49
1-116	0.6m3反铲挖掘机挖一、二类土	100m3	263.48	45.54		217.94
1-117	0.6m3反铲挖掘机挖三类土	100m3	306.71	45.54		261.17
1-118	0.6m3反铲挖掘机挖四类土	100m3	343.12	45.54		297.58
1-119	1m3反铲挖掘机装车挖一、二类土	100m3	377.23	45.54		331.69
1-120	1m3反铲挖掘机装车挖三类土	100m3	439.92	45.54		394.38
1-121	1m3反铲挖掘机装车挖四类土	100m3	495.02	45.54		449.48
1-122	1m3反铲挖掘机挖一、二类土	100m3	284.98	45.54		239.44
1-123	1m3反铲挖掘机挖三类土	100m3	330.91	45.54		285.37
1-124	1m3反铲挖掘机挖四类土	100m3	371.27	45.54		325.73
1-125	1m3抓斗挖掘机挖淤泥、流砂6m内	100m3	784.87	200.64		584.23
1-126	1m3抓斗挖掘机挖淤泥、流砂>6m	100m3	888.15	227.04		661.11
1-127	1m3抓斗挖掘机挖淤泥、流砂6m内	100m3	888.15	227.04		661.11
1-128	1m3抓斗挖掘机挖淤泥、流砂>6m	100m3	990.10	252.12		737.98
1-129	75kW推土机平整场地	100m2	59.18	6.60		52.58
1-130	15t内光轮压路机原土碾压	100m2	15.98	6.60		9.38
1-131	平地原土夯实	100m2	76.72	61.38		15.34
1-132	槽坑原土夯实	100m2	86.67	69.96		16.71
1-133	平地填土夯实	100m3	868.43	700.26		168.17
1-134	槽坑填土夯实	100m3	1129.37	910.80		218.57
1-135	光轮压路机填土碾压	100m3	1094.02	326.04	6.82	761.16
1-136	15t内振动压路机填土碾压	100m3	925.64	326.04	6.82	592.78
1-137	人工凿松石	100m3	5600.10	5600.10		
1-138	人工凿次坚石	100m3	7155.72	7155.72		
1-139	人工凿普坚石	100m3	14323.98	14323.98		
1-140	人工凿特坚石	100m3	28858.50	28858.50		
1-141	人工打眼爆破平基 松石	100m3	2164.65	1791.90	372.75	

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-142	人工打眼爆破平基 次坚石	100m3	2687.30	2247.30	440.00	
1-143	人工打眼爆破平基 普坚石	100m3	4592.69	4045.14	547.55	
1-144	人工打眼爆破平基 特坚石	100m3	6941.08	6270.00	671.08	
1-145	人工打眼爆破沟槽.基坑 松石	100m3	5650.39	4810.74	839.65	
1-146	人工打眼爆破沟槽.基坑 次坚石	100m3	7109.11	6081.90	1027.21	
1-147	人工打眼爆破沟槽.基坑 普坚石	100m3	11584.47	10294.02	1290.45	
1-148	人工打眼爆破沟槽.基坑 特坚石	100m3	17839.10	16267.68	1571.42	
1-149	机械打眼爆破平基 松石	100m3	1663.60	514.80	402.76	746.04
1-150	机械打眼爆破平基 次坚石	100m3	2421.98	706.86	496.53	1218.59
1-151	机械打眼爆破平基 普坚石	100m3	3584.35	995.94	632.58	1955.83
1-152	机械打眼爆破平基 特坚石	100m3	4745.42	1275.12	792.12	2678.18
1-153	机械打眼爆破沟槽.基坑 松石	100m3	3877.12	1219.02	906.50	1751.60
1-154	机械打眼爆破沟槽.基坑 次坚石	100m3	5839.40	1721.28	1143.41	2974.71
1-155	机械打眼爆破沟槽.基坑 普坚石	100m3	8674.97	2451.24	1460.18	4763.55
1-156	机械打眼爆破沟槽.基坑 特坚石	100m3	11369.16	3116.52	1784.88	6467.76
1-157	HB20G岩石破碎机破碎松石	100m3	288.38	13.20	0.05	275.13
1-158	HB20G岩石破碎机破碎次坚石	100m3	426.40	13.20	0.08	413.12
1-159	HB20G岩石破碎机破碎普坚石. 砼	100m3	701.65	13.20	0.20	688.25
1-160	HB20G岩石破碎机破碎特坚石. 钢筋砼	100m3	883.61	13.20	0.39	870.02
1-161	HB30G岩石破碎机破碎松石	100m3	326.90	13.20	0.05	313.65
1-162	HB30G岩石破碎机破碎次坚石	100m3	512.27	13.20	0.09	498.98
1-163	HB30G岩石破碎机破碎普坚石. 砼	100m3	744.90	13.20	0.22	731.48
1-164	HB30G岩石破碎机破碎特坚石. 钢筋砼	100m3	927.17	13.20	0.44	913.53
1-165	HB40G岩石破碎机破碎松石	100m3	347.34	13.20	0.06	334.08
1-166	HB40G岩石破碎机破碎次坚石	100m3	409.07	13.20	0.09	395.78
1-167	HB40G岩石破碎机破碎普坚石. 砼	100m3	615.38	13.20	0.23	601.95
1-168	HB40G岩石破碎机破碎特坚石. 钢筋砼	100m3	850.38	13.20	0.47	836.71
1-169	明挖石方人力运 20m内	100m3	3070.32	3070.32		
1-170	人力运石方100m内 增20m	100m3	562.32	562.32		
1-171	明挖石方人力车运 50m内	100m3	2777.94	2777.94		
1-172	人力车运石方500m内 增50m	100m3	363.00	363.00		
1-173	明挖石方人力装翻斗车运100m内	100m3	2396.27	1379.40		1016.87
1-174	翻斗车运石方1km内 增100m	100m3	110.46			110.46
1-175	0.6m3挖掘机挖石碴	100m3	1186.78	52.80		1133.98
1-176	1.0m3挖掘机挖石碴	100m3	992.82	52.80		940.02
1-177	0.6m3挖掘机挖装石碴	100m3	1588.83	52.80		1536.03
1-178	1.0m3挖掘机挖装石碴	100m3	1257.62	52.80		1204.82
1-179	8t内自卸汽车运石碴 1km内	100m3	1442.88		5.28	1437.60
1-180	8t内自卸汽车运石碴 增1km	100m3	315.18			315.18
1-181	10t内自卸汽车运石碴 1km内	100m3	1451.28		5.28	1446.00
1-182	10t内自卸汽车运石碴 增1km	100m3	299.22			299.22
1-183	12t内自卸汽车运石碴 1km内	100m3	1206.88		5.28	1201.60
1-184	12t内自卸汽车运石碴 增1km	100m3	263.71			263.71
1-185	15t内自卸汽车运石碴 1km内	100m3	1249.05		5.28	1243.77
1-186	15t内自卸汽车运石碴 增1km	100m3	250.68			250.68
1-187	静态爆破砼. 松石 φ36内	10m	345.57	35.64	156.59	153.34
1-188	静态爆破砼. 松石 φ40内	10m	392.72	47.52	191.86	153.34

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-189	静态爆破砼. 松石 φ46内	10m	456.25	51.48	251.43	153.34
1-190	静态爆破砼. 松石 φ50内	10m	502.55	54.12	295.09	153.34
1-191	静态爆破钢筋砼 φ36内	10m	373.07	52.14	156.96	163.97
1-192	静态爆破钢筋砼 φ40内	10m	410.98	54.78	192.23	163.97
1-193	静态爆破钢筋砼 φ46内	10m	474.51	58.74	251.80	163.97
1-194	静态爆破钢筋砼 φ50内	10m	521.42	62.04	295.41	163.97
1-195	静态爆破次坚. 普坚石 φ36内	10m	359.07	66.00	160.27	132.80
1-196	静态爆破次坚. 普坚石 φ40内	10m	396.33	67.98	195.55	132.80
1-197	静态爆破次坚. 普坚石 φ46内	10m	459.15	71.28	255.07	132.80
1-198	静态爆破次坚. 普坚石 φ50内	10m	504.79	73.26	298.73	132.80
1-199	静态爆破特坚石 φ36内	10m	487.98	104.94	164.36	218.68
1-200	静态爆破特坚石 φ40内	10m	525.09	106.92	199.49	218.68
1-201	静态爆破特坚石 φ46内	10m	587.65	110.22	258.75	218.68
1-202	静态爆破特坚石 φ50内	10m	633.10	112.20	302.22	218.68
1-203	集坑排水 φ50内	台日	409.20	149.82		259.38
1-204	集坑排水 φ100内	台日	423.90	149.82		274.08
1-205	集坑排水 φ150内	台日	473.14	149.82		323.32
1-206	竖. 拆卷扬机打桩架	架次	2804.71	1457.94	528.77	818.00
1-207	竖. 拆卷扬机拔桩架	架次	3766.84	2160.84	243.16	1362.84
1-208	陆上卷扬机打圆木桩5m内甲级土	10m3	4978.80	2681.58	1309.82	987.40
1-209	陆上卷扬机打圆木桩5m内乙级土	10m3	6665.18	3393.06	1950.28	1321.84
1-210	陆上卷扬机打圆木桩8m内甲级土	10m3	3829.87	1986.60	1129.26	714.01
1-211	陆上卷扬机打圆木桩8m内乙级土	10m3	5200.30	2537.04	1686.48	976.78
1-212	陆上卷扬机拔圆木桩5m内甲级土	10m3	3570.99	1993.86	1013.43	563.70
1-213	陆上卷扬机拔圆木桩5m内乙级土	10m3	4493.50	2676.96	1013.93	802.61
1-214	陆上卷扬机拔圆木桩8m内甲级土	10m3	2682.42	1477.74	815.46	389.22
1-215	陆上卷扬机拔圆木桩8m内乙级土	10m3	3328.57	1959.54	813.38	555.65
1-216	陆上卷扬机打钢板桩8m内甲级土	10t	2173.19	1188.00	571.12	414.07
1-217	陆上卷扬机打钢板桩8m内乙级土	10t	2658.50	1511.40	571.12	575.98
1-218	陆上卷扬机打钢板桩12m内甲级土	10t	1962.67	1066.56	540.43	355.68
1-219	陆上卷扬机打钢板桩12m内乙级土	10t	2382.52	1345.74	540.43	496.35
1-220	陆上卷扬机拔钢板桩8m内甲级土	10t	1805.59	1279.74	217.16	308.69
1-221	陆上卷扬机拔钢板桩8m内乙级土	10t	2309.37	1651.98	217.16	440.23
1-222	陆上卷扬机拔钢板桩12m内甲级土	10t	1545.56	1110.78	185.14	249.64
1-223	陆上卷扬机拔钢板桩12m内乙级土	10t	1963.18	1418.34	185.14	359.70
1-224	陆上柴油桩机打圆木桩5m内甲级土	10m3	3669.68	2003.10	1102.64	563.94
1-225	陆上柴油桩机打圆木桩5m内乙级土	10m3	4989.53	2486.88	1749.66	752.99
1-226	陆上柴油桩机打圆木桩8m内甲级土	10m3	2906.86	1478.40	1031.14	397.32
1-227	陆上柴油桩机打圆木桩8m内乙级土	10m3	3970.83	1840.08	1589.24	541.51
1-228	陆上柴油桩机打钢板桩8m内甲级土	10t	2093.61	1274.46	501.93	317.22
1-229	陆上柴油桩机打钢板桩8m内乙级土	10t	2344.53	1397.22	501.93	445.38
1-230	陆上柴油桩机打钢板桩<12m甲级土	10t	1827.34	1036.86	498.90	291.58
1-231	陆上柴油桩机打钢板桩<12m乙级土	10t	2263.36	1354.32	498.90	410.14
1-232	水上卷扬机打圆木桩5m内甲级土	10m3	6130.10	2419.56	1072.80	2637.74
1-233	水上卷扬机打圆木桩5m内乙级土	10m3	8819.42	3332.34	1714.02	3773.06
1-234	水上卷扬机打圆木桩8m内甲级土	10m3	4075.41	1471.80	1012.81	1590.80
1-235	水上卷扬机打圆木桩8m内乙级土	10m3	5881.13	2033.46	1570.24	2277.43

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-236	水上卷扬机拔圆木桩5m内甲级土	10m3	3864.31	2047.98		1816.33
1-237	水上卷扬机拔圆木桩5m内乙级土	10m3	5423.29	2835.36		2587.93
1-238	水上卷扬机拔圆木桩8m内甲级土	10m3	2417.86	1284.36		1133.50
1-239	水上卷扬机拔圆木桩8m内乙级土	10m3	3429.78	1818.30		1611.48
1-240	水上卷扬机打钢板桩8m内甲级土	10t	2507.54	914.10	492.12	1101.32
1-241	水上卷扬机打钢板桩8m内乙级土	10t	3355.01	1285.68	492.12	1577.21
1-242	水上卷扬机打钢板桩12m内甲级土	10t	2204.27	780.78	492.12	931.37
1-243	水上卷扬机打钢板桩12m内乙级土	10t	2920.19	1095.60	492.12	1332.47
1-244	水上卷扬机打钢板桩>12m甲级土	10t	1995.83	681.12	492.12	822.59
1-245	水上卷扬机打钢板桩>12m乙级土	10t	2590.77	949.74	492.12	1148.91
1-246	水上卷扬机拔钢板桩8m内甲级土	10t	1579.16	855.36		723.80
1-247	水上卷扬机拔钢板桩8m内乙级土	10t	2230.29	1199.22		1031.07
1-248	水上卷扬机拔钢板桩12m内甲级土	10t	1280.01	699.60		580.41
1-249	水上卷扬机拔钢板桩12m内乙级土	10t	1801.04	974.82		826.22
1-250	水上卷扬机拔钢板桩>12m甲级土	10t	1073.53	588.72		484.81
1-251	水上卷扬机拔钢板桩>12m乙级土	10t	1510.70	821.04		689.66
1-252	水上柴油桩机打圆木桩5m内甲级土	10m3	4158.60	1741.08	1072.80	1344.72
1-253	水上柴油桩机打圆木桩5m内乙级土	10m3	6009.31	2370.06	1714.02	1925.23
1-254	水上柴油桩机打圆木桩8m内甲级土	10m3	2885.69	1064.58	1012.81	808.30
1-255	水上柴油桩机打圆木桩8m内乙级土	10m3	4168.65	1444.74	1570.24	1153.67
1-256	水上柴油桩机打钢板桩8m内甲级土	10t	2157.25	889.68	496.01	771.56
1-257	水上柴油桩机打钢板桩8m内乙级土	10t	2738.85	1184.70	496.01	1058.14
1-258	水上柴油桩机打钢板桩<12m甲级土	10t	1905.61	762.96	496.01	646.64
1-259	水上柴油桩机打钢板桩<12m乙级土	10t	2469.30	1047.42	496.01	925.87
1-260	水上柴油桩机打钢板桩>12m甲级土	10t	1764.90	688.38	496.01	580.51
1-261	水上柴油桩机打钢板桩>12m乙级土	10t	2263.47	944.46	496.01	823.00
1-262	陆上振动桩机打钢板桩甲级土	10t	8671.02	2633.40	4073.94	1963.68
1-263	陆上振动桩机打钢板桩乙级土	10t	10208.77	3168.00	4148.20	2892.57
1-264	水上振动桩机打钢板桩甲级土	10t	12121.34	3148.20	4061.23	4911.91
1-265	水上振动桩机打钢板桩乙级土	10t	12969.41	3781.80	4131.59	5056.02
1-266	船上振动桩机打钢板桩甲级土	10t	12838.99	3491.40	5123.67	4223.92
1-267	船上振动桩机打钢板桩乙级土	10t	16691.60	4191.00	5503.42	6997.18
1-268	船上振动桩机拔钢板桩	10t	7738.01	1221.00	1827.77	4689.24
1-269	钢板桩接头	10个	2998.38	488.40	2022.32	487.66
1-270	筑土围堰	100m3	7681.03	7148.46		532.57
1-271	草袋围堰	100m3	17271.23	11458.92	5279.74	532.57
1-272	过水土.石围堰	100m3	15246.09	7819.68	6847.23	579.18
1-273	不过水土.石围堰	100m3	16417.83	11002.20	4961.88	453.75
1-274	双排圆木桩围堰 3m内	10m	6328.62	5228.52	797.92	302.18
1-275	双排圆木桩围堰 4m内	10m	10984.16	9434.70	1046.68	502.78
1-276	双排圆木桩围堰 5m内	10m	14434.40	12542.64	1265.51	626.25
1-277	双排钢桩围堰 4m内	10m	10652.64	9108.66	1041.20	502.78
1-278	双排钢桩围堰 5m内	10m	13720.10	11850.30	1243.55	626.25
1-279	双排钢桩围堰 6m内	10m	20095.72	17745.42	1446.05	904.25
1-280	双排钢板桩围堰 4m内	10m	9097.97	8136.48	458.71	502.78
1-281	双排钢板桩围堰 5m内	10m	12383.24	11191.62	565.37	626.25
1-282	双排钢板桩围堰 6m内	10m	18547.13	16843.86	799.02	904.25

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
1-283	双层竹笼围堰 3m内	10m	17092.72	10705.20	6101.12	286.40
1-284	双层竹笼围堰 4m内	10m	26025.82	17439.18	8162.77	423.87
1-285	双层竹笼围堰 5m内	10m	34652.98	23887.38	10238.62	526.98
1-286	筑岛填土夯实	100m3	6887.26	6299.70		587.56
1-287	筑岛松填土	100m3	5796.16	5358.54		437.62
1-288	筑岛填砂夯实	100m3	15812.40	3840.54	11256.00	715.86
1-289	筑岛松填砂	100m3	12259.80	3008.28	8736.00	515.52
1-290	筑岛填砂砾石夯实	100m3	13935.18	5624.52	7620.00	690.66
1-291	筑岛松填砂砾石	100m3	10696.50	4060.98	6120.00	515.52
1-292	木密挡土板(木支撑)	100m2	2430.15	1411.74	1018.41	
1-293	木密挡土板(钢支撑)	100m2	1942.94	1073.82	869.12	
1-294	木疏挡土板(木支撑)	100m2	1949.09	1096.92	852.17	
1-295	木疏挡土板(钢支撑)	100m2	1539.07	835.56	703.51	
1-296	竹密挡土板(木支撑)	100m2	1952.17	1403.82	548.35	
1-297	竹密挡土板(钢支撑)	100m2	1466.47	1065.90	400.57	
1-298	竹疏挡土板(木支撑)	100m2	1668.71	1092.30	576.41	
1-299	竹疏挡土板(钢支撑)	100m2	1264.19	835.56	428.63	
1-300	钢密挡土板(木支撑)	100m2	2354.57	1411.74	942.83	
1-301	钢密挡土板(钢支撑)	100m2	1881.22	1087.68	793.54	
1-302	钢疏挡土板(木支撑)	100m2	1962.20	1106.16	856.04	
1-303	钢疏挡土板(钢支撑)	100m2	1553.72	845.46	708.26	
1-304	钢制桩挡土板木支撑安拆	100m2	543.17	120.12	423.05	
1-305	钢制桩挡土板钢支撑安拆	100m2	454.79	95.70	359.09	
1-306	砂浆锚杆支护	t	11322.29	4672.80	423.31	6226.18
1-307	喷射砼支护 5cm	100m2	8168.60	2740.32	2094.81	3333.47
1-308	喷射砼支护 增5cm	100m2	5106.16	1712.70	1309.32	2084.14
1-309	喷射钢筋砼支护 5cm	100m2	8496.74	2760.78	2221.97	3513.99
1-310	喷射钢筋砼支护 增5cm	100m2	5392.51	1807.74	1388.41	2196.36
1-311	喷射平台(H4m)	100m2	1119.29	983.40	135.89	
1-312	钢筋制安 $\phi$ 10内	t	5876.64	1221.00	4599.32	56.32
1-313	钢筋制安 $\phi > 10$	t	5542.57	844.80	4605.04	92.73
1-314	钢丝网砼护坡 厚10cm	100m2	5559.22	962.28	3946.97	649.97
1-315	钢丝网砼护坡 增2cm	100m2	695.94	192.72	407.81	95.41
1-316	钢丝网水泥砂浆护坡 厚5cm	100m2	4177.53	1091.64	2689.61	396.28
1-317	钢丝网水泥砂浆护坡 增1cm	100m2	436.77	218.46	175.75	42.56
1-318	人工拆除沥青路面 厚10cm内	100m2	547.14	547.14		
1-319	人工拆除沥青路面 增1cm	100m2	54.78	54.78		
1-320	机械拆除沥青路面 厚10cm内	100m2	462.97	317.46	3.50	142.01
1-321	机械拆除沥青路面 增1cm	100m2	46.46	31.02	0.25	15.19
1-322	人工拆除砼路 厚15cm内	100m2	1148.40	1148.40		
1-323	人工拆除砼路 增1cm	100m2	75.90	75.90		
1-324	人工拆除有筋砼路 厚15cm内	100m2	1638.78	1638.78		
1-325	人工拆除有筋砼路 增1cm	100m2	108.90	108.90		
1-326	人工拆除预制砼块路 厚20cm内	100m2	1453.98	1453.98		
1-327	人工拆除预制砼块路 增5cm内	100m2	363.66	363.66		
1-328	机械拆除砼路 厚15cm内	100m2	1043.47	704.22	4.98	334.27
1-329	机械拆除砼路 增1cm	100m2	69.11	46.86	0.40	21.85

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
1-330	机械拆除有筋砼路 厚15cm内	100m <sup>2</sup>	1628.95	1094.94	7.47	526.54
1-331	机械拆除有筋砼路 增1cm	100m <sup>2</sup>	81.17	54.12	0.83	26.22
1-332	人工拆除碎石旧路 厚15cm内	100m <sup>2</sup>	677.82	677.82		
1-333	人工拆除碎石旧路 增5cm	100m <sup>2</sup>	224.40	224.40		
1-334	人工拆除碎砖旧路 厚15cm内	100m <sup>2</sup>	768.90	768.90		
1-335	人工拆除碎砖旧路 增5cm	100m <sup>2</sup>	256.74	256.74		
1-336	人工拆除矿渣旧路 厚15cm内	100m <sup>2</sup>	904.20	904.20		
1-337	人工拆除矿渣旧路 增5cm	100m <sup>2</sup>	301.62	301.62		
1-338	人工拆除毛石旧路 厚20cm内	100m <sup>2</sup>	925.98	925.98		
1-339	人工拆除毛石旧路 增5cm	100m <sup>2</sup>	231.66	231.66		
1-340	人工拆除条石旧路 厚15cm内	100m <sup>2</sup>	1484.34	1484.34		
1-341	人工拆除条石旧路 增5cm	100m <sup>2</sup>	495.00	495.00		
1-342	人工拆除钢渣旧路 厚20cm内	100m <sup>2</sup>	1741.08	1741.08		
1-343	人工拆除钢渣旧路 增5cm	100m <sup>2</sup>	435.60	435.60		
1-344	人工拆除无骨料多合土路厚10cm	100m <sup>2</sup>	514.14	514.14		
1-345	人工拆除无骨料多合土路增5cm	100m <sup>2</sup>	257.40	257.40		
1-346	人工拆除有骨料多合土路厚10cm	100m <sup>2</sup>	583.44	583.44		
1-347	人工拆除有骨料多合土路增5cm	100m <sup>2</sup>	291.72	291.72		
1-348	机械拆除面层、底层	100m <sup>3</sup>	1610.31	45.54		1564.77
1-349	拆除人行道砼预制板	100m <sup>2</sup>	184.80	184.80		
1-350	拆除现浇砼人行道面层 10cm内	100m <sup>2</sup>	797.97	689.70	3.50	104.77
1-351	拆除现浇砼人行道面层 增1cm	100m <sup>2</sup>	80.47	69.30	0.25	10.92
1-352	拆除人行道普通粘土砖(平铺)	100m <sup>2</sup>	162.36	162.36		
1-353	拆除人行道普通粘土砖(侧铺)	100m <sup>2</sup>	330.66	330.66		
1-354	拆除人行道普通粘土砖(立铺)	100m <sup>2</sup>	652.08	652.08		
1-355	拆除砼侧石	100m	221.76	221.76		
1-356	拆除石质侧石	100m	293.04	293.04		
1-357	拆除半砖侧石	100m	64.02	64.02		
1-358	拆除一砖侧石	100m	110.88	110.88		
1-359	拆除砼缘石	100m	147.18	147.18		
1-360	拆除石质缘石	100m	193.38	193.38		
1-361	拆除砼 L 型侧缘石	100m	240.24	240.24		
1-362	拆除砼管道 φ300内	10m	205.26	205.26		
1-363	拆除砼管道 φ450内	10m	277.20	277.20		
1-364	拆除砼管道 φ600内	10m	272.77	105.60		167.17
1-365	拆除砼管道 φ1000内	10m	491.01	151.80		339.21
1-366	拆除砼管道 φ1500内	10m	760.14	199.98		560.16
1-367	拆除砼管道 φ2000内	10m	1100.12	264.00		836.12
1-368	人工剔口拆除金属管道 φ200内	10m	129.31	75.24	54.07	
1-369	人工剔口拆除金属管道 φ400内	10m	224.41	178.86	45.55	
1-370	人工剔口拆除金属管道 φ600内	10m	452.77	407.22	45.55	
1-371	机械剔口拆除金属管道 φ300内	10m	109.84	50.16		59.68
1-372	机械剔口拆除金属管道 φ500内	10m	191.66	97.02		94.64
1-373	机械剔口拆除金属管道 φ800内	10m	356.77	166.98		189.79
1-374	机械剔口拆除金属管道 φ1000内	10m	526.07	298.32		227.75
1-375	机械剔口拆除金属管道 φ2000内	10m	617.72	364.32		253.40
1-376	人工割口拆除金属管道 φ200内	10m	137.30	75.24	62.06	



# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
1-377	人工割口拆除金属管道 φ400内	10m	236.12	178.86	57.26	
1-378	人工割口拆除金属管道 φ600内	10m	467.37	407.22	60.15	
1-379	机械割口拆除金属管道 φ300内	10m	114.76	50.16	4.92	59.68
1-380	机械割口拆除金属管道 φ500内	10m	200.00	97.02	8.34	94.64
1-381	机械割口拆除金属管道 φ800内	10m	370.46	166.98	13.69	189.79
1-382	机械割口拆除金属管道 φ1000内	10m	543.13	298.32	17.06	227.75
1-383	机械割口拆除金属管道 φ2000内	10m	668.32	364.32	50.60	253.40
1-384	拆除镀锌管 DN15-20	10m	13.95	13.20	0.75	
1-385	拆除镀锌管 DN25-32	10m	17.34	16.50	0.84	
1-386	拆除镀锌管 DN40-50	10m	20.92	19.80	1.12	
1-387	拆除镀锌管 DN75	10m	65.80	64.68	1.12	
1-388	拆除镀锌管 DN100	10m	92.67	90.42	2.25	
1-389	堵原钢管 DN20	处	21.78	21.78		
1-390	堵原钢管 DN25	处	25.74	25.74		
1-391	堵原钢管 DN40	处	33.00	33.00		
1-392	堵原钢管 DN50	处	39.60	39.60		
1-393	堵原钢管 DN80	处	47.52	47.52		
1-394	堵卡子 DN40	处	9.90	9.90		
1-395	堵卡子 DN50	处	11.88	11.88		
1-396	拆除砖砌检查井 4m内	10m3	1121.34	1121.34		
1-397	拆除砖砌雨水井 3m内	10m3	887.70	887.70		
1-398	拆除其他陆上砖结构	10m3	737.88	737.88		
1-399	拆除其他水上砖结构	10m3	910.14	910.14		
1-400	拆除陆上干砌块石构筑物	10m3	467.94	467.94		
1-401	拆除水上干砌块石构筑物	10m3	570.24	570.24		
1-402	拆除陆上浆砌块石构筑物	10m3	755.70	755.70		
1-403	拆除水上浆砌块石构筑物	10m3	904.86	904.86		
1-404	人工拆除砼障碍物	10m3	2090.22	2090.22		
1-405	人工拆除钢筋砼障碍物	10m3	3312.54	3312.54		
1-406	机械拆除砼障碍物	10m3	1831.49	1194.60	3.50	633.39
1-407	机械拆除钢筋砼障碍物	10m3	2702.90	1756.26	5.20	941.44
1-408	拆除陆上砼构筑物	10m3	3007.76	1393.92	4.11	1609.73
1-409	拆除水上砼构筑物	10m3	5195.21	1712.70	4.11	3478.40
1-410	拆除陆上钢筋砼构筑物	10m3	4556.37	2119.92	51.67	2384.78
1-411	拆除水上钢筋砼构筑物	10m3	7810.48	2598.42	51.67	5160.39
1-412	炸除砼、钢筋砼构筑物	10m3	432.98	224.40	51.34	157.24
1-413	人工伐树、挖根 φ>10cm	10棵	917.40	917.40		
1-414	人工伐树推土机挖根 φ>10cm	10棵	353.82	270.60		83.22
1-415	砍挖乔灌木 φ10cm内	100m2	130.68	130.68		
1-416	清挖草皮	100m2	29.04	29.04		
1-417	沥青砼路面人工凿毛	100m2	264.00	264.00		
1-418	沥青砼路面机械凿毛	100m2	271.67	129.36	0.62	141.69
1-419	水泥砼路面人工凿毛	100m2	492.36	492.36		
1-420	水泥砼路面机械凿毛	100m2	395.10	239.58	0.83	154.69
1-421	铣刨机铣刨路面 厚1-5cm	100m2	99.60	36.96	9.15	53.49
1-422	木脚手架 单排4m内	100m2	1008.05	359.70	563.27	85.08
1-423	木脚手架 单排8m内	100m2	1354.94	436.26	833.60	85.08

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
1-424	木脚手架 双排4m内	100m2	1452.09	493.02	851.61	107.46
1-425	木脚手架 双排8m内	100m2	1739.74	581.46	1050.82	107.46
1-426	钢管脚手架 单排4m内	100m2	903.83	405.90	382.41	115.52
1-427	钢管脚手架 单排8m内	100m2	1042.16	419.76	459.41	162.99
1-428	钢管脚手架 单排16m内	100m2	964.70	510.18	373.92	80.60
1-429	钢管脚手架 双排4m内	100m2	1108.48	553.08	421.96	133.44
1-430	钢管脚手架 双排8m内	100m2	1306.49	557.70	543.71	205.08
1-431	钢管脚手架 双排16m内	100m2	1336.34	680.46	548.42	107.46
1-432	满堂脚手架 基本层3.6m	100m2	624.53	453.42	61.85	109.26
1-433	满堂脚手架 增1.2m	100m2	243.57	183.48	23.37	36.72
1-434	室外管道木制脚手架	100m2	1237.30	580.14	549.70	107.46
1-435	室外管道金属脚手架	100m2	782.41	566.94	170.69	44.78
1-436	人力运小型构件 运距20m	10m3	375.54	375.54		
1-437	人力运小构件200m内增20m	10m3	62.70	62.70		
1-438	双轮车运小构件 运距50m内	10m3	314.82	314.82		
1-439	双轮车运小构件500m内 增50m	10m3	30.36	30.36		
1-440	双轮杠杆车运小构件 运距50m	10m3	337.26	337.26		
1-441	双轮杠杆车运500m内 增50m	10m3	20.46	20.46		
1-442	人力装卸汽车运小构件1km	10m3	893.40	387.42		505.98
1-443	机械装卸汽车运小构件1km	10m3	881.48	109.56		771.92
1-444	汽车运小构件 增1km	10m3	53.73			53.73
1-445	手推车运预制构件3t内 10m内	10m3	250.80	250.80		
1-446	手推车运预制构件3t内 增10m	10m3	10.56	10.56		
1-447	垫礅子绞运预制构件5t内 10m内	10m3	529.14	297.00	232.14	
1-448	垫礅子绞运预制构件5t内 增10m	10m3	152.23	72.60	79.63	
1-449	垫礅子绞运预制构件10t内 10m内	10m3	405.24	198.00	207.24	
1-450	垫礅子绞运预制构件10t内 增10m	10m3	131.69	52.80	78.89	
1-451	垫礅子绞运预制构件15t内 10m内	10m3	308.26	158.40	149.86	
1-452	垫礅子绞运预制构件15t内 增10m	10m3	103.95	46.20	57.75	
1-453	龙门架装平车运构件10t内 50m内	10m3	349.30	125.40	133.55	90.35
1-454	龙门架装平车运构件15t内 50m内	10m3	256.33	92.40	94.82	69.11
1-455	龙门架装平车运构件25t内 50m内	10m3	168.91	66.00	53.76	49.15
1-456	龙门架装平车运构件50t内 50m内	10m3	131.87	46.20	56.28	29.39
1-457	龙门架装平车运构件80t内 50m内	10m3	87.79	33.00	33.42	21.37
1-458	起重机装平车运构件10t内 50m内	10m3	590.22	92.40	133.54	364.28
1-459	起重机装平车运构件15t内 50m内	10m3	482.85	72.60	94.82	315.43
1-460	轨道平车运构件10t内 增50m	10m3	68.46	26.40	33.20	8.86
1-461	轨道平车运构件15t内 增50m	10m3	51.03	19.80	24.90	6.33
1-462	轨道平车运构件25t内 增50m	10m3	41.47	19.80	16.60	5.07
1-463	轨道平车运构件50t内 增50m	10m3	21.50	13.20	8.30	
1-464	轨道平车运构件80t内 增50m	10m3	25.51	13.20	8.30	4.01
1-465	驳船运构件25t内 50m内	10m3	1053.94	198.00	154.70	701.24
1-466	驳船运构件50t内 50m内	10m3	747.72	118.80	167.16	461.76
1-467	驳船运构件80t内 50m内	10m3	544.16	85.80	95.38	362.98
1-468	驳船运构件25t内 增50m	10m3	424.07	125.40	24.90	273.77
1-469	驳船运构件50t内 增50m	10m3	287.41	79.20	16.60	191.61
1-470	驳船运构件80t内 增50m	10m3	229.75	59.40	8.30	162.05

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-471	人工装卸6t内砼构件汽车运1km内	10m3	1330.00	693.00		637.00
1-472	汽车装卸6t内砼构件汽车运1km内	10m3	921.79	138.60	87.54	695.65
1-473	汽车装卸8t内砼构件汽车运1km内	10m3	947.34	138.60	87.54	721.20
1-474	汽车装卸10t内砼构件汽车运1km内	10m3	1033.86	138.60	87.54	807.72
1-475	汽车运6t内砼构件 增1km	10m3	23.59			23.59
1-476	汽车运8t内砼构件 增1km	10m3	25.89			25.89
1-477	汽车运10t内砼构件 增1km	10m3	25.95			25.95
1-478	龙门架装砼件10t内平板车运1km内	10m3	1210.68	158.40	101.82	950.46
1-479	龙门架装砼件15t内平板车运1km内	10m3	956.06	125.40	72.96	757.70
1-480	龙门架装砼件25t内平板车运1km内	10m3	768.72	85.80	40.51	642.41
1-481	起重机装砼件10t内平板车运1km内	10m3	1631.87	112.20	101.82	1417.85
1-482	起重机装砼件15t内平板车运1km内	10m3	1334.96	85.80	72.96	1176.20
1-483	起重机装砼件25t内平板车运1km内	10m3	1307.43	59.40	40.51	1207.52
1-484	平板车运砼构件10t内 增1km	10m3	91.15			91.15
1-485	平板车运砼构件15t内 增1km	10m3	81.02			81.02
1-486	平板车运砼构件25t内 增1km	10m3	65.83			65.83
1-487	汽车运水 1km	100m3	1825.11	219.78		1605.33
1-488	汽车运水 增1km	100m3	38.57			38.57
1-489	双轮车运成型钢筋 50m内	10t	184.80	184.80		
1-490	双轮车运成型钢筋500m内 增50m	10t	14.52	14.52		
1-491	双轮车运水泥砼 50m内	10m3	273.24	273.24		
1-492	双轮车运水泥砼500m内 增50m	10m3	39.60	39.60		
1-493	双轮车运沥青砼 50m内	10m3	278.52	278.52		
1-494	双轮车运沥青砼500m内 增50m	10m3	42.24	42.24		
1-495	机动翻斗车运砼 100m内	10m3	99.16	46.20		52.96
1-496	机动翻斗车运砼 增100m	10m3	19.67			19.67
1-497	3m3砼搅拌运输车运砼 1km内	10m3	219.31			219.31
1-498	3m3砼搅拌运输车运砼 增1km	10m3	34.81			34.81
1-499	6m3砼搅拌运输车运砼 1km内	10m3	188.82			188.82
1-500	6m3砼搅拌运输车运砼 增1km	10m3	30.21			30.21
1-501	自卸汽车运砼 1km内	10m3	177.73	33.00		144.73
1-502	自卸汽车运砼 增1km	10m3	22.51			22.51
1-503	自卸汽车运沥青砼 1km内	10t	108.38	37.62		70.76
1-504	自卸汽车运沥青砼 增1km	10t	9.65			9.65
1-505	沥青喷撒机运热沥青 5km内	10t	240.99	33.00		207.99
1-506	沥青喷撒机运热沥青 增1km	10t	19.50			19.50
1-507	汽车运半成品钢筋 5km内	10t	314.06	99.00	27.00	188.06
1-508	汽车运半成品钢筋 增1km	10t	23.33	9.90		13.43
1-509	平板拖车运成型钢筋 5km内	10t	815.57	165.00	28.25	622.32
1-510	平板拖车运成型钢筋 增1km	10t	30.54	8.58		21.96
1-511	人力车运钢材半成品 1km内	10t	530.62	528.00	2.62	
1-512	人力车运钢材半成品 增1km	10t	119.46	118.80	0.66	
1-513	汽车运钢材半成品 1km内	10t	459.58	132.00	23.42	304.16
1-514	汽车运钢材半成品 增1km	10t	46.90	9.90	21.46	15.54
1-515	拖车运钢材半成品 1km内	10t	487.82	112.20	23.42	352.20
1-516	拖车运钢材半成品 增1km	10t	42.70	6.60	21.46	14.64
1-517	人工铺垫临时石碴路便道	100m2	2116.97	629.64	1333.20	154.13

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-518	机械施工临时土路便道	100m <sup>2</sup>	348.17	24.42	13.20	310.55
1-519	机械施工临时石碴路便道	100m <sup>2</sup>	2218.27	471.90	1333.20	413.17
1-520	管道临时加固	处	310.95	189.42	121.53	
1-521	电杆临时加固	处	586.51	267.96	318.55	
1-522	电缆保护临时加固	处	368.99	213.18	155.81	
1-523	临时轨道铺设	100m	4034.80	594.00	3440.80	
1-524	轻型井点安装	10根	2176.75	801.24	675.60	699.91
1-525	轻型井点拆除	10根	296.16	285.78	10.38	
1-526	轻型井点使用	50/D	1261.85	198.00	16.01	1047.84
1-527	喷射井点井管深10m 安装	10根	7783.83	2244.00	2247.19	3292.64
1-528	喷射井点井管深10m 拆除	10根	1639.90	675.18	113.74	850.98
1-529	喷射井点井管深10m 使用	30/D	2786.11	396.00	113.50	2276.61
1-530	喷射井点井管深15m 安装	10根	11266.95	3408.24	3117.39	4741.32
1-531	喷射井点井管深15m 拆除	10根	3821.75	1290.96	318.35	2212.44
1-532	喷射井点井管深15m 使用	30/D	2820.17	396.00	147.56	2276.61
1-533	喷射井点井管深20m 安装	10根	14144.99	4356.00	3997.04	5791.95
1-534	喷射井点井管深20m 拆除	10根	4817.35	1650.00	522.04	2645.31
1-535	喷射井点井管深20m 使用	30/D	2864.07	396.00	191.46	2276.61
1-536	喷射井点井管深25m 安装	10根	17276.72	5388.24	5081.20	6807.28
1-537	喷射井点井管深25m 拆除	10根	6078.71	2092.86	646.26	3339.59
1-538	喷射井点井管深25m 使用	30/D	2934.19	396.00	261.58	2276.61
1-539	喷射井点井管深30m 安装	10根	19842.54	6217.20	6188.82	7436.52
1-540	喷射井点井管深30m 拆除	10根	6881.00	2409.00	776.55	3695.45
1-541	喷射井点井管深30m 使用	30/D	3013.26	396.00	340.65	2276.61
1-542	大口径井点深15m 安装	10根	34150.51	10758.00	8528.70	14863.81
1-543	大口径井点深15m 拆除	10根	17956.63	5313.00	3348.11	9295.52
1-544	大口径井点深15m 使用	10/D	3157.09	396.00	484.48	2276.61
1-545	大口径井点深25m 安装	10根	47531.18	13877.82	13575.78	20077.58
1-546	大口径井点深25m 拆除	10根	24235.20	6854.10	3954.24	13426.86
1-547	大口径井点深25m 使用	10/D	3404.25	396.00	731.64	2276.61
1-548	打大口径深井	m	415.10	145.20	143.56	126.34
1-549	大口径深井降水抽水	台班	153.87	16.50	0.33	137.04
1-550	砂滤层 10cm内	10m <sup>3</sup>	1415.52	279.84	1135.68	
1-551	砂滤层 20cm内	10m <sup>3</sup>	1408.26	272.58	1135.68	
1-552	砂滤层 30cm内	10m <sup>3</sup>	1401.00	265.32	1135.68	
1-553	碎石滤层 10cm内	10m <sup>3</sup>	1044.30	432.30	612.00	
1-554	碎石滤层 20cm内	10m <sup>3</sup>	1029.78	417.78	612.00	
1-555	碎石滤层 30cm内	10m <sup>3</sup>	998.76	386.76	612.00	
1-556	干砌毛石护坡 20cm内	10m <sup>3</sup>	1541.36	918.72	622.64	
1-557	干砌毛石护坡 30cm内	10m <sup>3</sup>	1396.16	773.52	622.64	
1-558	干砌毛石护坡 40cm内	10m <sup>3</sup>	1299.80	677.16	622.64	
1-559	干砌毛石护坡灌浆 20cm内	10m <sup>3</sup>	2013.52	968.22	1021.69	23.61
1-560	干砌毛石护坡灌浆 30cm内	10m <sup>3</sup>	1858.09	813.12	1021.00	23.97
1-561	干砌毛石护坡灌浆 40cm内	10m <sup>3</sup>	1756.39	714.78	1018.76	22.85
1-562	M10砂浆 砌毛石护坡 20cm内	10m <sup>3</sup>	2353.38	1011.12	1274.35	67.91
1-563	M10砂浆 砌毛石护坡 30cm内	10m <sup>3</sup>	2203.34	863.28	1272.15	67.91
1-564	M10砂浆 砌毛石护坡 40cm内	10m <sup>3</sup>	2103.24	764.28	1271.05	67.91

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
1-565	M10砂浆 砌预制块护坡	10m3	1473.64	1389.30	84.34	
1-566	M10砂浆 砌预制块护坡(有底浆)	10m3	1980.10	1657.92	322.18	
1-567	M10砂浆 砌毛石锥型坡	10m3	2395.06	1061.94	1265.21	67.91
1-568	干砌毛石锥型坡	10m3	1860.80	1238.16	622.64	
1-569	M10砂浆 砌毛石台阶	10m3	2727.94	1457.94	1270.00	
1-570	M10砂浆 砌料石台阶	10m3	2149.02	1837.44	311.58	
1-571	M10砂浆 砌预制块台阶	10m3	1611.78	1300.20	311.58	
1-572	M10砂浆 砌料石压顶	10m3	1963.11	1618.32	313.62	31.17
1-573	M10砂浆 砌预制块压顶	10m3	1817.98	1470.48	316.33	31.17
1-574	C15现浇 砼压顶	10m3	3560.61	1341.78	2109.80	109.03
1-575	压顶砼模板	100m2	3933.11	1613.04	2320.07	
1-576	水泥砂浆压顶	100m2	1734.49	1000.56	650.43	83.50
1-577	M10砂浆 砌毛石基础	10m3	2065.18	726.66	1270.61	67.91
1-578	M10砂浆 砌块石基础	10m3	2059.45	807.18	1219.98	32.29
1-579	M10砂浆 砌毛石挡土墙	10m3	2320.60	982.08	1270.61	67.91
1-580	M10砂浆 砌块石挡土墙	10m3	2539.87	1280.40	1227.18	32.29
1-581	M10砂浆 砌料石挡土墙	10m3	1506.72	1327.92	169.89	8.91
1-582	M10砂浆 砌预制块挡土墙	10m3	1295.40	825.00	425.87	44.53
1-583	C15现浇 砼挡土墙	10m3	2962.92	823.68	2030.21	109.03
1-584	挡土墙砼模板	100m2	2333.82	1405.80	928.02	
1-585	干砌毛石面勾平缝	100m2	694.41	452.76	241.65	
1-586	浆砌毛石面勾平缝	100m2	658.77	417.12	241.65	
1-587	浆砌(块)料石面勾平缝	100m2	633.40	414.48	218.92	
1-588	浆砌预制块面勾平缝	100m2	613.93	412.50	201.43	
1-589	干砌毛石面勾凸缝	100m2	1178.38	863.28	315.10	
1-590	浆砌毛石面勾凸缝	100m2	1134.82	819.72	315.10	
1-591	浆砌毛石面勾凹缝	100m2	980.85	739.20	241.65	
1-592	浆砌料石面勾凹缝	100m2	955.48	736.56	218.92	
1-593	浆砌预制块面勾凹缝	100m2	936.01	734.58	201.43	
1-594	冲洗毛石	m3	18.04	15.84	2.20	
1-595	围堰土方外购,扣除50m内取土用工	100m3	-3663.00	-3663.00		
1-B1	1m3挖掘机装车挖淤泥.流砂	100m3	854.02	227.04		626.98
1-B2	1m3挖掘机挖淤泥.流砂	100m3	756.65	200.64		556.01
1-B3	液压锤破碎松石	100m3	3126.41	396.00		2730.41
1-B4	液压锤破碎次坚石	100m3	3276.72	402.60		2874.12
1-B5	液压锤破碎普坚石或素砼	100m3	3564.13	402.60		3161.53
1-B6	液压锤破碎特坚石或钢筋砼	100m3	3864.74	415.80		3448.94
1-B7	液压锤破碎槽坑松石	100m3	3427.03	409.20		3017.83
1-B8	液压锤破碎槽坑次坚石	100m3	3727.64	422.40		3305.24
1-B9	液压锤破碎槽坑普坚石或素砼	100m3	3871.34	422.40		3448.94
1-B10	液压锤破碎槽坑特坚石或钢筋砼	100m3	4596.47	429.00		4167.47
1-B11	液压锤破碎沥青砼路面40cm内	100m2	494.03	19.80		474.23
1-B12	液压锤破碎沥青砼路面每增1cm	100m2	12.03	0.53		11.50
1-B13	风镐破碎桩孔松石	100m3	24486.40	13040.94	23.24	11422.22
1-B14	风镐破碎桩孔次坚石	100m3	30603.45	16301.34	29.25	14272.86
1-B15	风镐破碎桩孔普坚石	100m3	38256.06	20376.84	36.49	17842.73
1-B16	风镐破碎桩孔特坚石	100m3	47819.72	25470.72	45.58	22303.42

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-B17	风镐破碎一般松石	100m3	8163.65	4346.76	7.34	3809.55
1-B18	风镐破碎一般次坚石	100m3	10198.61	5433.78	9.42	4755.41
1-B19	风镐破碎一般普坚石	100m3	12751.22	6792.06	11.58	5947.58
1-B20	风镐破碎一般特坚石	100m3	15939.25	8490.24	14.54	7434.47
1-B21	风镐破碎槽坑松石	100m3	9794.51	5216.64	8.94	4568.93
1-B22	风镐破碎槽坑次坚石	100m3	12239.98	6520.80	11.28	5707.90
1-B23	风镐破碎槽坑普坚石	100m3	15304.12	8150.34	14.04	7139.74
1-B24	风镐破碎槽坑特坚石	100m3	19127.32	10188.42	17.53	8921.37
1-B25	槽坑回填石灰粉煤灰碎石	100m3	2284.37	2065.80		218.57
1-B26	槽坑回填石灰土	100m3	1941.17	1722.60		218.57
1-B27	槽坑回填砂	100m3	14274.41	1722.60	12551.81	
1-B28	槽坑回填石屑	100m3	7176.46	1722.60	5453.86	
1-B29	槽坑回填石碴	100m3	7590.00	2244.00	5346.00	
1-B30	槽坑回填水泥稳定混合料	100m3	2380.72	2323.20		57.52
1-B31	槽坑回填级配碎石	100m3	12441.52	3036.00	9348.00	57.52
1-B32	机械松填土	100m3	420.42	90.42		330.00
1-B33	人工装车(石方)	100m3	1379.40	1379.40		
1-B34	非机动车临时便桥	10m2	708.93	219.78	489.15	
1-B35	机动车临时便桥	10m2	2781.48	806.52	1974.96	
1-B36	临时钢便桥	10m2	3574.04	765.60	2722.95	85.49
1-B37	临时供水 镀锌钢管丝接DN25内	100m	1846.92	1580.70	266.22	
1-B38	临时供水 镀锌钢管丝接DN40内	100m	2439.30	1970.76	468.54	
1-B39	临时供水 镀锌钢管丝接DN50内	100m	2529.46	1994.52	534.94	
1-B40	低压动力线	100m	1132.87	561.00	571.87	
1-B41	堵原设铸铁管DN100内	处	256.54	128.70	127.84	
1-B42	堵原设铸铁管DN150内	处	345.64	172.26	173.38	
1-B43	堵原设铸铁管DN200内	处	433.72	221.10	212.62	
1-B44	堵原设铸铁管DN300内	处	742.84	335.94	350.11	56.79
1-B45	堵原设铸铁管DN400内	处	1045.45	479.82	484.36	81.27
1-B46	堵原设铸铁管DN500内	处	1348.33	585.42	663.59	99.32
1-B47	堵原设铸铁管DN600内	处	1605.98	597.96	895.13	112.89
1-B48	堵原设铸铁管DN700内	处	1884.53	667.26	1090.81	126.46
1-B49	堵原设铸铁管DN800内	处	2552.29	1102.86	1304.93	144.50
1-B50	堵原设铸铁管DN900内	处	3102.47	1377.42	1566.98	158.07
1-B51	堵原设铸铁管DN1000内	处	3670.89	1659.90	1841.66	169.33
1-B52	堵原设铸铁管DN1200内	处	5113.23	2397.78	2532.55	182.90
1-B53	挖墩基排地面水一、二类土4m内	10m3	172.84			172.84
1-B53-1	挖墩基排地面水一、二类土4m内	10m3	172.84			172.84
1-B53-2	挖墩基排地面水一、二类土2m内	10m3	138.27			138.27
1-B53-3	挖墩基排地面水一、二类土1m内	10m3	113.58			113.58
1-B53-4	挖墩基排地面水一、二类土0.5m内	10m3	98.76			98.76
1-B53-5	挖墩基排地下水一、二类土6m内	10m3	74.07			74.07
1-B53-6	挖墩基排地下水一、二类土3m内	10m3	59.26			59.26
1-B53-7	挖墩基排地面水三类土4m内	10m3	516.04			516.04
1-B53-8	挖墩基排地面水三类土2m内	10m3	417.28			417.28
1-B53-9	挖墩基排地面水三类土1m内	10m3	343.20			343.20
1-B53-10	挖墩基排地面水三类土0.5m内	10m3	296.29			296.29

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-B53-11	挖墩基排地下水三类土6m内	10m3	219.75			219.75
1-B53-12	挖墩基排地下水三类土3m内	10m3	175.31			175.31
1-B53-13	挖墩基排地面水四类土4m内	10m3	780.24			780.24
1-B53-14	挖墩基排地面水四类土2m内	10m3	629.62			629.62
1-B53-15	挖墩基排地面水四类土1m内	10m3	516.04			516.04
1-B53-16	挖墩基排地面水四类土0.5m内	10m3	444.44			444.44
1-B53-17	挖墩基排地下水四类土6m内	10m3	328.39			328.39
1-B53-18	挖墩基排地下水四类土3m内	10m3	264.19			264.19
1-B54	挖墩坑3m内排地面水一二类土4m内	座	5678.93			5678.93
1-B54-1	挖墩坑3m内排地面水一二类土4m内	座	5678.93			5678.93
1-B54-2	挖墩坑3m内排地面水一二类土2m内	座	4197.47			4197.47
1-B54-3	挖墩坑3m内排地面水一二类土1m内	座	3209.83			3209.83
1-B54-4	挖墩坑3m内排地面水一二类土<.5m	座	2592.56			2592.56
1-B54-5	挖墩坑3m内排地下水一二类土6m内	座				
1-B54-6	挖墩坑3m内排地下水一二类土3m内	座	1975.28			1975.28
1-B54-7	挖墩坑3m内排地面水三类土4m内	座	15308.42			15308.42
1-B54-8	挖墩坑3m内排地面水三类土2m内	座	11110.95			11110.95
1-B54-9	挖墩坑3m内排地面水三类土1m内	座	8148.03			8148.03
1-B54-10	挖墩坑3m内排地面水三类土0.5m内	座	5925.84			5925.84
1-B54-11	挖墩坑3m内排地下水三类土6m内	座				
1-B54-12	挖墩坑3m内排地下水三类土3m内	座	2469.10			2469.10
1-B54-13	挖墩坑3m内排地面水四类土4m内	座	23209.54			23209.54
1-B54-14	挖墩坑3m内排地面水四类土2m内	座	16789.88			16789.88
1-B54-15	挖墩坑3m内排地面水四类土1m内	座	12098.59			12098.59
1-B54-16	挖墩坑3m内排地面水四类土0.5m内	座	8888.76			8888.76
1-B54-17	挖墩坑3m内排地下水四类土6m内	座				
1-B54-18	挖墩坑3m内排地下水四类土3m内	座	3703.65			3703.65
1-B55	挖墩坑6m内排地面水一二类土4m内	座	8394.94			8394.94
1-B55-1	挖墩坑6m内排地面水一二类土4m内	座	8394.94			8394.94
1-B55-2	挖墩坑6m内排地面水一二类土2m内	座	6419.66			6419.66
1-B55-3	挖墩坑6m内排地面水一二类土1m内	座	5185.11			5185.11
1-B55-4	挖墩坑6m内排地面水一二类土<.5m	座	4197.47			4197.47
1-B55-5	挖墩坑6m内排地下水一二类土6m内	座	2962.92			2962.92
1-B55-6	挖墩坑6m内排地下水一二类土3m内	座	1975.28			1975.28
1-B55-7	挖墩坑6m内排地面水三类土4m内	座	23456.45			23456.45
1-B55-8	挖墩坑6m内排地面水三类土2m内	座	17777.52			17777.52
1-B55-9	挖墩坑6m内排地面水三类土1m内	座	13333.14			13333.14
1-B55-10	挖墩坑6m内排地面水三类土0.5m内	座	10617.13			10617.13
1-B55-11	挖墩坑6m内排地下水三类土6m内	座	5432.02			5432.02
1-B55-12	挖墩坑6m内排地下水三类土3m内	座	2716.01			2716.01
1-B55-13	挖墩坑6m内排地面水四类土4m内	座	35308.13			35308.13
1-B55-14	挖墩坑6m内排地面水四类土2m内	座	26666.28			26666.28
1-B55-15	挖墩坑6m内排地面水四类土1m内	座	20246.62			20246.62
1-B55-16	挖墩坑6m内排地面水四类土0.5m内	座	15802.24			15802.24
1-B55-17	挖墩坑6m内排地下水四类土6m内	座	8148.03			8148.03
1-B55-18	挖墩坑6m内排地下水四类土3m内	座	3950.56			3950.56
1-B56	挖台基排地面水一二类土4m内	10m3	113.58			113.58

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-B56-1	挖台基排地面水一二类土4m内	10m3	113.58			113.58
1-B56-2	挖台基排地面水一二类土2m内	10m3	91.36			91.36
1-B56-3	挖台基排地面水一二类土1m内	10m3	74.07			74.07
1-B56-4	挖台基排地面水一二类土0.5m内	10m3	64.20			64.20
1-B56-5	挖台基排地下水一二类土6m内	10m3	49.38			49.38
1-B56-6	挖台基排地下水一二类土3m内	10m3	39.51			39.51
1-B56-7	挖台基排地面水三类土4m内	10m3	335.80			335.80
1-B56-8	挖台基排地面水三类土2m内	10m3	269.13			269.13
1-B56-9	挖台基排地面水三类土1m内	10m3	222.22			222.22
1-B56-10	挖台基排地面水三类土0.5m内	10m3	192.59			192.59
1-B56-11	挖台基排地下水三类土6m内	10m3	143.21			143.21
1-B56-12	挖台基排地下水三类土3m内	10m3	113.58			113.58
1-B56-13	挖台基排地面水四类土4m内	10m3	506.17			506.17
1-B56-14	挖台基排地面水四类土2m内	10m3	409.87			409.87
1-B56-15	挖台基排地面水四类土1m内	10m3	335.80			335.80
1-B56-16	挖台基排地面水四类土0.5m内	10m3	288.88			288.88
1-B56-17	挖台基排地下水四类土6m内	10m3	212.34			212.34
1-B56-18	挖台基排地下水四类土3m内	10m3	172.84			172.84
1-B57	挖台坑3m内排地面水一二类土4m内	座	3703.65			3703.65
1-B57-1	挖台坑3m内排地面水一二类土4m内	座	3703.65			3703.65
1-B57-2	挖台坑3m内排地面水一二类土2m内	座	2716.01			2716.01
1-B57-3	挖台坑3m内排地面水一二类土1m内	座	2222.19			2222.19
1-B57-4	挖台坑3m内排地面水一二类土<.5m	座	1728.37			1728.37
1-B57-5	挖台坑3m内排地下水一二类土6m内	座				
1-B57-6	挖台坑3m内排地下水一二类土3m内	座	1234.55			1234.55
1-B57-7	挖台坑3m内排地面水三类土4m内	座	9876.40			9876.40
1-B57-8	挖台坑3m内排地面水三类土2m内	座	7160.39			7160.39
1-B57-9	挖台坑3m内排地面水三类土1m内	座	5185.11			5185.11
1-B57-10	挖台坑3m内排地面水三类土0.5m内	座	3950.56			3950.56
1-B57-11	挖台坑3m内排地下水三类土6m内	座				
1-B57-12	挖台坑3m内排地下水三类土3m内	座	1728.37			1728.37
1-B57-13	挖台坑3m内排地面水四类土4m内	座	15061.51			15061.51
1-B57-14	挖台坑3m内排地面水四类土2m内	座	10864.04			10864.04
1-B57-15	挖台坑3m内排地面水四类土1m内	座	7901.12			7901.12
1-B57-16	挖台坑3m内排地面水四类土0.5m内	座	5678.93			5678.93
1-B57-17	挖台坑3m内排地下水四类土6m内	座				
1-B57-18	挖台坑3m内排地下水四类土3m内	座	2469.10			2469.10
1-B58	挖台坑6m内排地面水一二类土4m内	座	5432.02			5432.02
1-B58-1	挖台坑6m内排地面水一二类土4m内	座	5432.02			5432.02
1-B58-2	挖台坑6m内排地面水一二类土2m内	座	4197.47			4197.47
1-B58-3	挖台坑6m内排地面水一二类土1m内	座	3456.74			3456.74
1-B58-4	挖台坑6m内排地面水一二类土<.5m	座	2716.01			2716.01
1-B58-5	挖台坑6m内排地下水一二类土6m内	座	1975.28			1975.28
1-B58-6	挖台坑6m内排地下水一二类土3m内	座	1481.46			1481.46
1-B58-7	挖台坑6m内排地面水三类土4m内	座	15308.42			15308.42
1-B58-8	挖台坑6m内排地面水三类土2m内	座	11604.77			11604.77
1-B58-9	挖台坑6m内排地面水三类土1m内	座	8641.85			8641.85



# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-B58-10	挖台坑6m内排地面水三类土0.5m内	座	6913.48			6913.48
1-B58-11	挖台坑6m内排地下水三类土6m内	座	3456.74			3456.74
1-B58-12	挖台坑6m内排地下水三类土3m内	座	1728.37			1728.37
1-B58-13	挖台坑6m内排地面水四类土4m内	座	22962.63			22962.63
1-B58-14	挖台坑6m内排地面水四类土2m内	座	17283.70			17283.70
1-B58-15	挖台坑6m内排地面水四类土1m内	座	13086.23			13086.23
1-B58-16	挖台坑6m内排地面水四类土0.5m内	座	10370.22			10370.22
1-B58-17	挖台坑6m内排地下水四类土6m内	座	5185.11			5185.11
1-B58-18	挖台坑6m内排地下水四类土3m内	座	2469.10			2469.10
1-B59	管道挖槽排地面水一二类土4m内	10m3	79.01			79.01
1-B59-1	管道挖槽排地面水一二类土4m内	10m3	79.01			79.01
1-B59-2	管道挖槽排地面水一二类土2m内	10m3	64.20			64.20
1-B59-3	管道挖槽排地面水一二类土1m内	10m3	51.85			51.85
1-B59-4	管道挖槽排地面水一二类土0.5m内	10m3	44.44			44.44
1-B59-5	管道挖槽排地下水一二类土6m内	10m3	32.10			32.10
1-B59-6	管道挖槽排地下水一二类土3m内	10m3	27.16			27.16
1-B59-7	管道挖槽排地面水三类土4m内	10m3	234.56			234.56
1-B59-8	管道挖槽排地面水三类土2m内	10m3	187.65			187.65
1-B59-9	管道挖槽排地面水三类土1m内	10m3	155.55			155.55
1-B59-10	管道挖槽排地面水三类土0.5m内	10m3	135.80			135.80
1-B59-11	管道挖槽排地下水三类土6m内	10m3	101.23			101.23
1-B59-12	管道挖槽排地下水三类土3m内	10m3	79.01			79.01
1-B59-13	管道挖槽排地面水四类土4m内	10m3	355.55			355.55
1-B59-14	管道挖槽排地面水四类土2m内	10m3	286.42			286.42
1-B59-15	管道挖槽排地面水四类土1m内	10m3	234.56			234.56
1-B59-16	管道挖槽排地面水四类土0.5m内	10m3	202.47			202.47
1-B59-17	管道挖槽排地下水四类土6m内	10m3	148.15			148.15
1-B59-18	管道挖槽排地下水四类土3m内	10m3	120.99			120.99
1-B60	Φ<50管<3m排地面水一二类土4m内	50m	1508.62			1508.62
1-B60-1	Φ<50管<3m排地面水一二类土4m内	50m	1508.62			1508.62
1-B60-2	Φ<50管<3m排地面水一二类土2m内	50m	1135.79			1135.79
1-B60-3	Φ<50管<3m排地面水一二类土1m内	50m	839.49			839.49
1-B60-4	Φ<50管<3m排地面水一二类土<.5m	50m	691.35			691.35
1-B60-5	Φ<50管<3m排地下水一二类土6m内	50m				
1-B60-6	Φ<50管<3m排地下水一二类土3m内	50m	543.20			543.20
1-B60-7	Φ<50管<3m排地面水三类土4m内	50m	3950.56			3950.56
1-B60-8	Φ<50管<3m排地面水三类土2m内	50m	2864.16			2864.16
1-B60-9	Φ<50管<3m排地面水三类土1m内	50m	2074.04			2074.04
1-B60-10	Φ<50管<3m排地面水三类土0.5m内	50m	1580.22			1580.22
1-B60-11	Φ<50管<3m排地下水三类土6m内	50m				
1-B60-12	Φ<50管<3m排地下水三类土3m内	50m	691.35			691.35
1-B60-13	Φ<50管<3m排地面水四类土4m内	50m	6024.60			6024.60
1-B60-14	Φ<50管<3m排地面水四类土2m内	50m	4345.62			4345.62
1-B60-15	Φ<50管<3m排地面水四类土1m内	50m	3160.45			3160.45
1-B60-16	Φ<50管<3m排地面水四类土0.5m内	50m	2271.57			2271.57
1-B60-17	Φ<50管<3m排地下水四类土6m内	50m				
1-B60-18	Φ<50管<3m排地下水四类土3m内	50m	987.64			987.64

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
1-B61	Φ>50管<3m排地面水一二类土4m内	50m	1790.10			1790.10
1-B61-1	Φ>50管<3m排地面水一二类土4m内	50m	1790.10			1790.10
1-B61-2	Φ>50管<3m排地面水一二类土2m内	50m	1419.73			1419.73
1-B61-3	Φ>50管<3m排地面水一二类土1m内	50m	1185.17			1185.17
1-B61-4	Φ>50管<3m排地面水一二类土<.5m	50m	864.19			864.19
1-B61-5	Φ>50管<3m排地下水一二类土6m内	50m				
1-B61-6	Φ>50管<3m排地下水一二类土3m内	50m	740.73			740.73
1-B61-7	Φ>50管<3m排地面水三类土4m内	50m	4938.20			4938.20
1-B61-8	Φ>50管<3m排地面水三类土2m内	50m	3580.20			3580.20
1-B61-9	Φ>50管<3m排地面水三类土1m内	50m	2592.56			2592.56
1-B61-10	Φ>50管<3m排地面水三类土0.5m内	50m	1975.28			1975.28
1-B61-11	Φ>50管<3m排地下水三类土6m内	50m				
1-B61-12	Φ>50管<3m排地下水三类土3m内	50m	864.19			864.19
1-B61-13	Φ>50管<3m排地面水四类土4m内	50m	7530.76			7530.76
1-B61-14	Φ>50管<3m排地面水四类土2m内	50m	5432.02			5432.02
1-B61-15	Φ>50管<3m排地面水四类土1m内	50m	3950.56			3950.56
1-B61-16	Φ>50管<3m排地面水四类土0.5m内	50m	2839.47			2839.47
1-B61-17	Φ>50管<3m排地下水四类土6m内	50m				
1-B61-18	Φ>50管<3m排地下水四类土3m内	50m	1234.55			1234.55
1-B62	Φ<50管<6m排地面水一二类土4m内	50m	2172.81			2172.81
1-B62-1	Φ<50管<6m排地面水一二类土4m内	50m	2172.81			2172.81
1-B62-2	Φ<50管<6m排地面水一二类土2m内	50m	1629.61			1629.61
1-B62-3	Φ<50管<6m排地面水一二类土1m内	50m	1407.39			1407.39
1-B62-4	Φ<50管<6m排地面水一二类土<.5m	50m	1086.40			1086.40
1-B62-5	Φ<50管<6m排地下水一二类土6m内	50m	790.11			790.11
1-B62-6	Φ<50管<6m排地下水一二类土3m内	50m	641.97			641.97
1-B62-7	Φ<50管<6m排地面水三类土4m内	50m	6123.37			6123.37
1-B62-8	Φ<50管<6m排地面水三类土2m内	50m	4641.91			4641.91
1-B62-9	Φ<50管<6m排地面水三类土1m内	50m	3456.74			3456.74
1-B62-10	Φ<50管<6m排地面水三类土0.5m内	50m	2765.39			2765.39
1-B62-11	Φ<50管<6m排地下水三类土6m内	50m	1382.70			1382.70
1-B62-12	Φ<50管<6m排地下水三类土3m内	50m	790.11			790.11
1-B62-13	Φ<50管<6m排地面水四类土4m内	50m	9073.94			9073.94
1-B62-14	Φ<50管<6m排地面水四类土2m内	50m	6913.48			6913.48
1-B62-15	Φ<50管<6m排地面水四类土1m内	50m	5234.49			5234.49
1-B62-16	Φ<50管<6m排地面水四类土0.5m内	50m	4148.09			4148.09
1-B62-17	Φ<50管<6m排地下水四类土6m内	50m	2074.04			2074.04
1-B62-18	Φ<50管<6m排地下水四类土3m内	50m	1086.40			1086.40
1-B63	Φ>50管<6m排地面水一二类土4m内	50m	2716.01			2716.01
1-B63-1	Φ>50管<6m排地面水一二类土4m内	50m	2716.01			2716.01
1-B63-2	Φ>50管<6m排地面水一二类土2m内	50m	2049.35			2049.35
1-B63-3	Φ>50管<6m排地面水一二类土1m内	50m	1678.99			1678.99
1-B63-4	Φ>50管<6m排地面水一二类土<.5m	50m	1358.01			1358.01
1-B63-5	Φ>50管<6m排地下水一二类土6m内	50m	987.64			987.64
1-B63-6	Φ>50管<6m排地下水一二类土3m内	50m	814.80			814.80
1-B63-7	Φ>50管<6m排地面水三类土4m内	50m	7654.21			7654.21
1-B63-8	Φ>50管<6m排地面水三类土2m内	50m	5802.39			5802.39

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
1-B63-9	φ>50管<6m排地面水三类土1m内	50m	4320.93			4320.93
1-B63-10	φ>50管<6m排地面水三类土0.5m内	50m	3456.74			3456.74
1-B63-11	φ>50管<6m排地下水三类土6m内	50m	1728.37			1728.37
1-B63-12	φ>50管<6m排地下水三类土3m内	50m	987.64			987.64
1-B63-13	φ>50管<6m排地面水四类土4m内	50m	11481.32			11481.32
1-B63-14	φ>50管<6m排地面水四类土2m内	50m	8641.85			8641.85
1-B63-15	φ>50管<6m排地面水四类土1m内	50m	6543.12			6543.12
1-B63-16	φ>50管<6m排地面水四类土0.5m内	50m	5185.11			5185.11
1-B63-17	φ>50管<6m排地下水四类土6m内	50m	2592.56			2592.56
1-B63-18	φ>50管<6m排地下水四类土3m内	50m	1358.01			1358.01
1-B64	1m2内渠<3m排地面水一二类土4m内	50m	2148.12			2148.12
1-B64-1	1m2内渠<3m排地面水一二类土4m内	50m	2148.12			2148.12
1-B64-2	1m2内渠<3m排地面水一二类土2m内	50m	1703.68			1703.68
1-B64-3	1m2内渠<3m排地面水一二类土1m内	50m	1259.24			1259.24
1-B64-4	1m2内渠<3m排地面水一二类土<0.5m	50m	1111.10			1111.10
1-B64-5	1m2内渠<3m排地下水一二类土6m内	50m				
1-B64-6	1m2内渠<3m排地下水一二类土3m内	50m	814.80			814.80
1-B64-7	1m2内渠<3m排地面水三类土4m内	50m	5925.84			5925.84
1-B64-8	1m2内渠<3m排地面水三类土2m内	50m	4296.23			4296.23
1-B64-9	1m2内渠<3m排地面水三类土1m内	50m	3111.07			3111.07
1-B64-10	1m2内渠<3m排地面水三类土0.5m内	50m	2370.34			2370.34
1-B64-11	1m2内渠<3m排地下水三类土6m内	50m				
1-B64-12	1m2内渠<3m排地下水三类土3m内	50m	1037.02			1037.02
1-B64-13	1m2内渠<3m排地面水四类土4m内	50m	9036.91			9036.91
1-B64-14	1m2内渠<3m排地面水四类土2m内	50m	6518.42			6518.42
1-B64-15	1m2内渠<3m排地面水四类土1m内	50m	4740.67			4740.67
1-B64-16	1m2内渠<3m排地面水四类土0.5m内	50m	3407.36			3407.36
1-B64-17	1m2内渠<3m排地下水四类土6m内	50m				
1-B64-18	1m2内渠<3m排地下水四类土3m内	50m	1481.46			1481.46
1-B65	>1m2渠<3m排地面水一二类土4m内	50m	2506.14			2506.14
1-B65-1	>1m2渠<3m排地面水一二类土4m内	50m	2506.14			2506.14
1-B65-2	>1m2渠<3m排地面水一二类土2m内	50m	1987.63			1987.63
1-B65-3	>1m2渠<3m排地面水一二类土1m内	50m	1469.11			1469.11
1-B65-4	>1m2渠<3m排地面水一二类土<0.5m	50m	1209.86			1209.86
1-B65-5	>1m2渠<3m排地下水一二类土6m内	50m				
1-B65-6	>1m2渠<3m排地下水一二类土3m内	50m	1037.02			1037.02
1-B65-7	>1m2渠<3m排地面水三类土4m内	50m	6913.48			6913.48
1-B65-8	>1m2渠<3m排地面水三类土2m内	50m	5012.27			5012.27
1-B65-9	>1m2渠<3m排地面水三类土1m内	50m	3629.58			3629.58
1-B65-10	>1m2渠<3m排地面水三类土0.5m内	50m	2765.39			2765.39
1-B65-11	>1m2渠<3m排地下水三类土6m内	50m				
1-B65-12	>1m2渠<3m排地下水三类土3m内	50m	1209.86			1209.86
1-B65-13	>1m2渠<3m排地面水四类土4m内	50m	10543.06			10543.06
1-B65-14	>1m2渠<3m排地面水四类土2m内	50m	7604.83			7604.83
1-B65-15	>1m2渠<3m排地面水四类土1m内	50m	5530.78			5530.78
1-B65-16	>1m2渠<3m排地面水四类土0.5m内	50m	3975.25			3975.25
1-B65-17	>1m2渠<3m排地下水四类土6m内	50m				

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
1-B65-18	>1m2渠<3m排地下水四类土3m内	50m	1728.37			1728.37
1-B66	1m2内渠<6m排地面水一二类土4m内	50m	3259.21			3259.21
1-B66-1	1m2内渠<6m排地面水一二类土4m内	50m	3259.21			3259.21
1-B66-2	1m2内渠<6m排地面水一二类土2m内	50m	2444.41			2444.41
1-B66-3	1m2内渠<6m排地面水一二类土1m内	50m	1999.97			1999.97
1-B66-4	1m2内渠<6m排地面水一二类土<.5m	50m	1629.61			1629.61
1-B66-5	1m2内渠<6m排地下水一二类土6m内	50m	1185.17			1185.17
1-B66-6	1m2内渠<6m排地下水一二类土3m内	50m	1037.02			1037.02
1-B66-7	1m2内渠<6m排地面水三类土4m内	50m	9185.05			9185.05
1-B66-8	1m2内渠<6m排地面水三类土2m内	50m	6962.86			6962.86
1-B66-9	1m2内渠<6m排地面水三类土1m内	50m	5185.11			5185.11
1-B66-10	1m2内渠<6m排地面水三类土0.5m内	50m	4148.09			4148.09
1-B66-11	1m2内渠<6m排地下水三类土6m内	50m	2074.04			2074.04
1-B66-12	1m2内渠<6m排地下水三类土3m内	50m	1185.17			1185.17
1-B66-13	1m2内渠<6m排地面水四类土4m内	50m	13777.58			13777.58
1-B66-14	1m2内渠<6m排地面水四类土2m内	50m	10370.22			10370.22
1-B66-15	1m2内渠<6m排地面水四类土1m内	50m	7851.74			7851.74
1-B66-16	1m2内渠<6m排地面水四类土0.5m内	50m	6222.13			6222.13
1-B66-17	1m2内渠<6m排地下水四类土6m内	50m	3111.07			3111.07
1-B66-18	1m2内渠<6m排地下水四类土3m内	50m	1629.61			1629.61
1-B67	>1m2渠<6m排地面水一二类土4m内	50m	3802.41			3802.41
1-B67-1	>1m2渠<6m排地面水一二类土4m内	50m	3802.41			3802.41
1-B67-2	>1m2渠<6m排地面水一二类土2m内	50m	2851.81			2851.81
1-B67-3	>1m2渠<6m排地面水一二类土1m内	50m	2333.30			2333.30
1-B67-4	>1m2渠<6m排地面水一二类土<0.5m	50m	1901.21			1901.21
1-B67-5	>1m2渠<6m排地下水一二类土6m内	50m	1382.70			1382.70
1-B67-6	>1m2渠<6m排地下水一二类土3m内	50m	1123.44			1123.44
1-B67-7	>1m2渠<6m排地面水三类土4m内	50m	10715.89			10715.89
1-B67-8	>1m2渠<6m排地面水三类土2m内	50m	8123.34			8123.34
1-B67-9	>1m2渠<6m排地面水三类土1m内	50m	6049.30			6049.30
1-B67-10	>1m2渠<6m排地面水三类土0.5m内	50m	4839.44			4839.44
1-B67-11	>1m2渠<6m排地下水三类土6m内	50m	2419.72			2419.72
1-B67-12	>1m2渠<6m排地下水三类土3m内	50m	1382.70			1382.70
1-B67-13	>1m2渠<6m排地面水四类土4m内	50m	16073.84			16073.84
1-B67-14	>1m2渠<6m排地面水四类土2m内	50m	12098.59			12098.59
1-B67-15	>1m2渠<6m排地面水四类土1m内	50m	9160.36			9160.36
1-B67-16	>1m2渠<6m排地面水四类土0.5m内	50m	7259.15			7259.15
1-B67-17	>1m2渠<6m排地下水四类土3m内	50m	3629.58			3629.58
1-B67-18	>1m2渠<6m排地下水四类土3m内	50m	1901.21			1901.21
1-B68	自卸车运淤泥 6t 1km内	100m3	839.41			839.41
1-B69	自卸车运淤泥 6t 增1km	100m3	224.84			224.84
1-B70	自卸车运淤泥 8t 1km内	100m3	958.41			958.41
1-B71	自卸车运淤泥 8t 增1km	100m3	244.43			244.43
1-B72	自卸车运淤泥 10t 1km内	100m3	936.02			936.02
1-B73	自卸车运淤泥 10t 增1km	100m3	230.17			230.17
1-B74	自卸车运淤泥 12t 1km内	100m3	964.19			964.19
1-B75	自卸车运淤泥 12t 增1km	100m3	206.02			206.02

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
1-B76	自卸车运淤泥 15t 1km内	100m3	1002.73			1002.73
1-B77	自卸车运淤泥 15t 增1km	100m3	202.47			202.47
1-B78	装载机装淤泥 机斗1m3内	100m3	331.16	59.40		271.76
1-B79	装载机装淤泥 机斗1.5m3内	100m3	290.11	59.40		230.71
1-B80	装载机装淤泥 机斗3m3内	100m3	312.29	59.40		252.89
2-1	路床碾压检验推土机整平	100m2	168.42	23.76		144.66
2-2	路床碾压检验平地机整平	100m2	118.68	7.26		111.42
2-3	路床碾压检验人工配合	100m2	240.86	148.50		92.36
2-4	人行道整形碾压	100m2	129.82	113.52		16.30
2-5	土边沟成型	10m3	231.00	231.00		
2-6	培路肩人工打夯 厚20cm	100m2	566.28	566.28		
2-7	培路肩人工打夯 增1cm	100m2	23.10	23.10		
2-8	培路肩机械碾压 厚20cm	100m2	382.47	328.68		53.79
2-9	培路肩机械碾压 增1cm	100m2	14.52	14.52		
2-10	整修边坡	100m2	72.60	72.60		
2-11	路基砂石盲沟 30X40cm	100m	1640.17	733.26	906.91	
2-12	路基砂石盲沟 40X40cm	100m	2115.82	878.46	1237.36	
2-13	路基砂石盲沟 40X60cm	100m	3026.24	1212.42	1813.82	
2-14	路基滤管盲沟 $\phi$ 300	100m	9514.57	3651.78	5862.79	
2-15	土基掺5%石灰 人工处理	10m3	534.00	363.00	171.00	
2-16	土基掺8%石灰 人工处理	10m3	640.55	369.60	270.95	
2-17	土基改换炉渣 人工处理	10m3	1422.82	679.80	743.02	
2-18	土基改换毛石 人工处理	10m3	1405.19	764.94	640.25	
2-19	土基掺5%石灰 机械处理	10m3	500.62	86.46	166.62	247.54
2-20	土基掺8%石灰 机械处理	10m3	632.91	118.80	266.57	247.54
2-21	土基石灰砂桩 $\phi \leq 10$ cm	10m3	2588.32	1036.20	1552.12	
2-22	土基石灰砂桩 $\phi > 10$ cm	10m3	2674.12	1122.00	1552.12	
2-23	土基塑板桩 袋装砂井机带门架	km	2681.07	970.20	792.27	918.60
2-24	土基塑板桩 袋装砂井机不带门架	km	3359.12	660.00		2699.12
2-25	土基粉喷桩 水泥45kg/m	10m3	1873.78	528.00	789.59	556.19
2-26	土基粉喷桩 水泥每m增5kg	10m3	88.46		88.46	
2-27	土基土工布	km2	13184.39	3504.60	9679.79	
2-28	土基抛石挤淤(机运人抛)	m3	117.20	48.84	54.74	13.62
2-29	土基人机处理水泥稳定土 厚15cm	100m2	1139.73	316.14	434.27	389.32
2-30	土基人机处理水泥稳定土 增1cm	100m2	45.46	15.18	30.28	
2-31	土基人工处理水泥稳定土 厚15cm	100m2	1327.61	824.34	434.27	69.00
2-32	土基人工处理水泥稳定土 增1cm	100m2	77.14	46.86	30.28	
2-33	水泥稳定土机械翻晒 厚20cm内	100m2	19.99	1.98		18.01
2-34	水泥稳定土人工翻晒	100m3	3056.36	2567.40		488.96
2-35	砂底层 厚20cm	100m2	2526.19	459.36	1997.84	68.99
2-36	砂底层 增1cm	100m2	126.01	23.76	100.32	1.93
2-37	铺筑砂垫层 厚5cm	100m2	682.02	124.74	547.16	10.12
2-38	铺筑砂垫层 增1cm	100m2	136.62	25.08	109.61	1.93
2-39	铺筑石屑垫层 厚5cm	100m2	430.76	113.52	306.63	10.61
2-40	铺筑石屑垫层 增1cm	100m2	85.68	22.44	61.31	1.93
2-41	铺筑炉渣垫层 厚5cm	100m2	548.94	115.50	421.39	12.05
2-42	铺筑炉渣垫层 增1cm	100m2	109.68	23.10	84.17	2.41

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
2-43	人工拌合10%石灰土基层 厚15cm	100m <sup>2</sup>	1498.88	871.20	513.00	114.68
2-44	人工拌合12%石灰土基层 厚15cm	100m <sup>2</sup>	1609.23	879.12	615.43	114.68
2-45	人工拌合14%石灰土基层 厚15cm	100m <sup>2</sup>	1719.57	887.04	717.85	114.68
2-46	人工拌合10%石灰土基层 增1cm	100m <sup>2</sup>	67.86	33.66	34.20	
2-47	人工拌合12%石灰土基层 增1cm	100m <sup>2</sup>	76.36	34.32	42.04	
2-48	人工拌合14%石灰土基层 增1cm	100m <sup>2</sup>	82.24	34.32	47.92	
2-49	拖拉机拌合10%石灰土基层 厚15cm	100m <sup>2</sup>	1049.31	284.46	513.00	251.85
2-50	拖拉机拌合12%石灰土基层 厚15cm	100m <sup>2</sup>	1157.68	290.40	615.43	251.85
2-51	拖拉机拌合14%石灰土基层 厚15cm	100m <sup>2</sup>	1267.36	297.66	717.85	251.85
2-52	拖拉机拌合10%石灰土基层 增1cm	100m <sup>2</sup>	45.42	11.22	34.20	
2-53	拖拉机拌合12%石灰土基层 增1cm	100m <sup>2</sup>	54.58	12.54	42.04	
2-54	拖拉机拌合14%石灰土基层 增1cm	100m <sup>2</sup>	61.12	13.20	47.92	
2-55	拖拉机原槽拌5%石灰土基层15cm	100m <sup>2</sup>	609.38	116.16	250.72	242.50
2-56	拖拉机原槽拌8%石灰土基层15cm	100m <sup>2</sup>	763.37	116.16	404.71	242.50
2-57	拖拉机原槽拌10%石灰土基层15cm	100m <sup>2</sup>	869.89	116.16	511.23	242.50
2-58	拖拉机原槽拌5%灰土基层增1cm	100m <sup>2</sup>	20.68	2.64	18.04	
2-59	拖拉机原槽拌8%灰土基层增1cm	100m <sup>2</sup>	30.70	2.64	28.06	
2-60	拖拉机原槽拌10%灰土基层增1cm	100m <sup>2</sup>	36.71	2.64	34.07	
2-61	拌合机拌10%石灰土基层 厚15cm	100m <sup>2</sup>	1175.29	269.28	513.00	393.01
2-62	拌合机拌12%石灰土基层 厚15cm	100m <sup>2</sup>	1282.34	273.90	615.43	393.01
2-63	拌合机拌14%石灰土基层 厚15cm	100m <sup>2</sup>	1391.36	280.50	717.85	393.01
2-64	拌合机拌10%石灰土基层 增1cm	100m <sup>2</sup>	46.08	11.88	34.20	
2-65	拌合机拌12%石灰土基层 增1cm	100m <sup>2</sup>	54.58	12.54	42.04	
2-66	拌合机拌14%石灰土基层 增1cm	100m <sup>2</sup>	61.12	13.20	47.92	
2-67	人拌石灰炉渣土(1)基层 厚15cm	100m <sup>2</sup>	2044.83	857.34	1072.02	115.47
2-68	人拌石灰炉渣土(1)基层 增1cm	100m <sup>2</sup>	115.78	44.22	71.56	
2-69	人拌石灰炉渣土(2)基层 厚15cm	100m <sup>2</sup>	2179.52	854.04	1210.01	115.47
2-70	人拌石灰炉渣土(2)基层 增1cm	100m <sup>2</sup>	123.95	43.56	80.39	
2-71	人拌石灰炉渣土(3)基层 厚15cm	100m <sup>2</sup>	2315.62	852.06	1348.09	115.47
2-72	人拌石灰炉渣土(3)基层 增1cm	100m <sup>2</sup>	143.12	53.46	89.66	
2-73	人拌石灰炉渣土(4)基层 厚15cm	100m <sup>2</sup>	2474.97	845.46	1514.04	115.47
2-74	人拌石灰炉渣土(4)基层 增1cm	100m <sup>2</sup>	145.16	44.22	100.94	
2-75	拖拌石灰炉渣土(1)基层 厚15cm	100m <sup>2</sup>	1624.35	278.52	1072.02	273.81
2-76	拖拌石灰炉渣土(1)基层 增1cm	100m <sup>2</sup>	83.44	11.88	71.56	
2-77	拖拌石灰炉渣土(2)基层 厚15cm	100m <sup>2</sup>	1755.74	271.92	1210.01	273.81
2-78	拖拌石灰炉渣土(2)基层 增1cm	100m <sup>2</sup>	91.61	11.22	80.39	
2-79	人拌石灰粉煤灰土(1)基层 厚15cm	100m <sup>2</sup>	2222.39	904.20	1196.43	121.76
2-80	人拌石灰粉煤灰土(1)基层 增1cm	100m <sup>2</sup>	135.32	54.78	80.54	
2-81	人拌石灰粉煤灰土(2)基层 厚20cm	100m <sup>2</sup>	2997.59	996.60	1879.23	121.76
2-82	人拌石灰粉煤灰土(2)基层 增1cm	100m <sup>2</sup>	187.60	62.04	125.56	
2-83	拖拌石灰粉煤灰土(1)基层 厚15cm	100m <sup>2</sup>	1686.96	275.22	1196.43	215.31
2-84	拖拌石灰粉煤灰土(1)基层 增1cm	100m <sup>2</sup>	91.76	11.22	80.54	
2-85	机拌石灰粉煤灰土(1)基层 厚15cm	100m <sup>2</sup>	1743.10	263.34	1196.43	283.33
2-86	机拌石灰粉煤灰土(1)基层 增1cm	100m <sup>2</sup>	91.76	11.22	80.54	
2-87	机拌石灰粉煤灰土(2)基层 厚15cm	100m <sup>2</sup>	2384.76	295.68	1879.23	209.85
2-88	机拌石灰粉煤灰土(2)基层 增1cm	100m <sup>2</sup>	138.76	13.20	125.56	
2-89	机拌石灰粉煤灰碎石基层厚15cm	100m <sup>2</sup>	2772.71	663.30	1959.07	150.34

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
2-90	机拌石灰粉煤灰碎石基层增1cm	100m2	184.43	52.80	131.63	
2-91	机拌石灰粉煤灰砂砾基层 厚15cm	100m2	2608.32	442.86	1883.03	282.43
2-92	机拌石灰粉煤灰砂砾基层 增1cm	100m2	155.29	29.04	126.25	
2-93	机拌石灰土碎石基层 厚15cm	100m2	1269.00	295.02	772.67	201.31
2-94	机拌石灰土碎石基层 增1cm	100m2	95.42	43.56	51.86	
2-95	路拌粉煤灰三渣基层 厚15cm	100m2	2414.36	665.28	1540.69	208.39
2-96	路拌粉煤灰三渣基层 增1cm	100m2	139.80	36.96	102.84	
2-97	水泥稳定风化砂基层 厚15cm	100m2	2321.45	201.96	1891.39	228.10
2-98	水泥稳定风化砂基层 增1cm	100m2	135.44	10.56	124.88	
2-99	厂拌石灰粉煤灰碎石基层厚15cm	100m2	2455.12	174.90	2186.00	94.22
2-100	厂拌石灰粉煤灰碎石基层增1cm	100m2	164.05	11.88	146.02	6.15
2-101	厂拌石灰粉煤灰砂砾基层 厚15cm	100m2	2102.82	179.52	1827.30	96.00
2-102	厂拌石灰粉煤灰砂砾基层 增1cm	100m2	139.47	11.88	121.44	6.15
2-103	厂拌石灰土碎石基层 厚15cm	100m2	1080.55	190.08	787.46	103.01
2-104	厂拌石灰土碎石基层 增1cm	100m2	70.98	12.54	52.29	6.15
2-105	厂拌粉煤灰三渣基层 厚15cm	100m2	1822.07	166.32	1561.53	94.22
2-106	厂拌粉煤灰三渣基层 增1cm	100m2	121.63	11.22	104.26	6.15
2-107	厂拌石灰炉渣基层 厚15cm	100m2	2160.67	201.30	1890.62	68.75
2-108	厂拌石灰炉渣基层 增1cm	100m2	143.95	13.20	126.32	4.43
2-109	厂拌石灰粉煤灰土基层 厚15cm	100m2	1447.07	153.78	1221.90	71.39
2-110	厂拌石灰粉煤灰土基层 增1cm	100m2	96.37	9.90	81.18	5.29
2-111	厂拌石灰炉渣土基层 厚15cm	100m2	1333.94	166.98	1093.79	73.17
2-112	厂拌石灰炉渣土基层 增1cm	100m2	87.81	10.56	71.96	5.29
2-113	厂拌石灰土基层 厚15cm	100m2	802.32	194.04	525.45	82.83
2-114	厂拌石灰土基层 增1cm	100m2	52.69	13.20	34.20	5.29
2-115	厂拌水泥风化砂基层 厚15cm	100m2	2173.72	140.58	1924.84	108.30
2-116	厂拌水泥风化砂基层 增1cm	100m2	143.86	9.24	126.69	7.93
2-117	厂拌水泥碎石基层 厚15cm	100m2	2170.86	131.34	1936.51	103.01
2-118	厂拌水泥碎石基层 增1cm	100m2	143.22	8.58	128.49	6.15
2-119	人工摊铺多合土基层 厚15cm	100m2	403.94	296.34		107.60
2-120	人工摊铺多合土基层 增1cm	100m2	15.84	15.84		
2-121	人工摊铺骨料多合土基层 厚15cm	100m2	456.08	348.48		107.60
2-122	人工摊铺骨料多合土基层 增1cm	100m2	19.80	19.80		
2-123	平地机摊铺多合土基层 厚15cm	100m2	258.39	99.00		159.39
2-124	摊铺机摊铺多合土基层 厚15cm	100m2	265.36	99.00		166.36
2-125	机械摊铺多合土基层 增1cm	100m2	1.32	1.32		
2-126	厂拌多合土运输 1km内	10m3	96.48			96.48
2-127	厂拌多合土运输 增1km	10m3	12.86			12.86
2-128	顶层多合土养生 洒水车洒水	100m2	30.40	4.62	6.50	19.28
2-129	顶层多合土养生 人工洒水	100m2	24.98	18.48	6.50	
2-130	人工铺装砂砾石底层 厚10cm	100m2	955.55	157.08	743.78	54.69
2-131	人工铺装砂砾石底层 增1cm	100m2	84.15	11.22	72.93	
2-132	人机配合铺装砂砾石底层 厚10cm	100m2	897.45	72.60	743.78	81.07
2-133	人机配合铺装砂砾石底层 增1cm	100m2	78.87	5.94	72.93	
2-134	人工铺装卵石底层 厚15cm	100m2	1607.11	373.56	1094.44	139.11
2-135	人工铺装卵石底层 增1cm	100m2	94.37	21.78	72.59	
2-136	人机配合铺装卵石底层 厚15cm	100m2	1475.47	132.00	1094.44	249.03

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
2-137	人机配合铺装卵石底层 增1cm	100m2	85.86	5.94	72.59	7.33
2-138	人工铺装碎石底层 厚15cm	100m2	1687.06	342.54	1210.25	134.27
2-139	人工铺装碎石底层 增1cm	100m2	101.37	20.46	80.91	
2-140	人机配合铺装碎石底层 厚15cm	100m2	1583.95	128.04	1210.25	245.66
2-141	人机配合铺装碎石底层 增1cm	100m2	93.52	5.28	80.91	7.33
2-142	人工铺装毛石底层 厚15cm	100m2	1763.52	409.20	1195.92	158.40
2-143	人工铺装毛石底层 增1cm	100m2	103.55	23.76	79.79	
2-144	人工铺装炉渣底层 厚15cm	100m2	1574.38	200.64	1263.59	110.15
2-145	人工铺装炉渣底层 增1cm	100m2	96.71	12.54	84.17	
2-146	人机配合铺装炉渣底层 厚15cm	100m2	1486.62	39.60	1263.59	183.43
2-147	人机配合铺装炉渣底层 增1cm	100m2	90.62	1.32	84.17	5.13
2-148	人工铺装矿渣底层 厚15cm	100m2	1583.01	268.62	1180.12	134.27
2-149	人工铺装矿渣底层 增1cm	100m2	95.98	17.16	78.82	
2-150	人机配合铺装矿渣底层 厚15cm	100m2	1449.19	46.86	1180.12	222.21
2-151	人机配合铺装矿渣底层 增1cm	100m2	86.66	1.98	78.82	5.86
2-152	人工铺装山皮石底层 厚15cm	100m2	1146.61	265.98	770.48	110.15
2-153	人工铺装山皮石底层 增1cm	100m2	68.00	16.50	51.50	
2-154	人机配合铺装山皮石底层 厚15cm	100m2	1024.95	46.86	770.48	207.61
2-155	人机配合铺装山皮石底层增1cm	100m2	53.48	1.98	51.50	
2-156	沥青稳定碎石层 喷油2kg/m2	100m2	1183.10	82.50	1049.82	50.78
2-157	沥青稳定碎石层 喷油2.5kg/m2	100m2	1422.29	82.50	1289.01	50.78
2-158	沥青稳定碎石层 喷油3kg/m2	100m2	1678.48	89.10	1528.20	61.18
2-159	沥青稳定碎石层 喷油3.5kg/m2	100m2	1917.67	89.10	1767.39	61.18
2-160	沥青稳定碎石层 喷油增0.5kg	100m2	245.79	6.60	239.19	
2-161	粘土砂2:8 简易路面 厚2cm	100m2	268.43	62.04	180.82	25.57
2-162	粘土石屑2:8简易路面 厚2cm	100m2	188.31	64.68	98.06	25.57
2-163	粘土炉渣2:8简易路面 厚2cm	100m2	246.48	56.10	164.81	25.57
2-164	粘土炉渣2:8简易路面 增1cm	100m2	110.81	28.38	82.43	
2-165	沥青表面处治 人工喷撒单层式	100m2	1671.95	167.64	1477.60	26.71
2-166	沥青表面处治 人工喷撒双层式	100m2	2721.01	232.32	2448.40	40.29
2-167	沥青表面处治 人工喷撒三层式	100m2	3419.80	279.18	3080.80	59.82
2-168	沥青表面处治 机械喷撒单层式	100m2	1491.80	156.42	1287.20	48.18
2-169	沥青表面处治 机械喷撒双层式	100m2	2373.73	219.12	2067.60	87.01
2-170	沥青表面处治 机械喷撒三层式	100m2	3033.30	258.06	2652.40	122.84
2-171	沥青贯入式路面 厚4cm	100m2	3339.63	216.48	2883.32	239.83
2-172	沥青贯入式路面 厚5cm	100m2	3923.86	252.78	3390.60	280.48
2-173	沥青贯入式路面 厚6cm	100m2	4527.00	276.54	3915.88	334.58
2-174	沥青贯入式路面 厚7cm	100m2	4930.23	312.84	4274.36	343.03
2-175	沥青贯入式路面 厚8cm	100m2	5482.70	350.46	4780.76	351.48
2-176	透层油喷洒乳化沥青	100m2	424.14	21.78	371.16	31.20
2-177	结合油喷洒配制沥青1kg/m2	100m2	506.19	3.96	492.48	9.75
2-178	结合油喷洒配制沥青1.5kg/m2	100m2	744.19	3.96	730.48	9.75
2-179	结合油喷洒配制沥青2kg/m2	100m2	988.69	3.96	968.48	16.25
2-180	结合油喷洒配制沥青2.5kg/m2	100m2	1226.69	3.96	1206.48	16.25
2-181	人工摊铺黑色碎石路面 厚5cm	100m2	281.62	161.04	16.56	104.02
2-182	人工摊铺黑色碎石路面 增1cm	100m2	33.18	15.84		17.34
2-183	机械摊铺黑色碎石路面 厚5cm	100m2	291.11	101.64	16.56	172.91



# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
2-184	机械摊铺黑色碎石路面 增1cm	100m2	41.99	14.52		27.47
2-185	人工铺粗粒式沥青砼路面 厚5cm	100m2	354.21	207.24	16.56	130.41
2-186	人工铺粗粒式沥青砼路面 增1cm	100m2	42.33	20.46		21.87
2-187	机械铺粗粒式沥青砼路面 厚5cm	100m2	328.99	116.16	16.56	196.27
2-188	机械铺粗粒式沥青砼路面 增1cm	100m2	53.78	21.78		32.00
2-189	人工铺中粒式沥青砼路面 厚5cm	100m2	332.43	185.46	16.56	130.41
2-190	人工铺中粒式沥青砼路面 增1cm	100m2	42.33	20.46		21.87
2-191	机械铺中粒式沥青砼路面 厚5cm	100m2	328.99	116.16	16.56	196.27
2-192	机械铺中粒式沥青砼路面 增1cm	100m2	53.78	21.78		32.00
2-193	人工铺细粒式沥青砼路面 厚2cm	100m2	215.74	120.78	8.28	86.68
2-194	人工铺细粒式沥青砼路面 增5mm	100m2	14.52	14.52		
2-195	机械铺细粒式沥青砼路面 厚2cm	100m2	195.43	50.82	8.28	136.33
2-196	机械铺细粒式沥青砼路面 增5mm	100m2	11.22	11.22		
2-197	人工铺砂粒石沥青砼路面 厚2cm	100m2	158.63	130.68	8.28	19.67
2-198	人工铺砂粒石沥青砼路面 增5mm	100m2	14.52	14.52		
2-199	机械铺砂粒石沥青砼路面 厚2cm	100m2	128.41	50.82	8.28	69.31
2-200	机械铺砂粒石沥青砼路面 增5mm	100m2	14.52	14.52		
2-201	机械铺粗粒式沥青砼路面 厚5cm	100m2	101.82	29.04		72.78
2-202	机械铺粗粒式沥青砼路面 增1cm	100m2	20.42	5.94		14.48
2-203	机械铺中粒式沥青砼路面 厚5cm	100m2	104.46	31.68		72.78
2-204	机械铺中粒式沥青砼路面 增1cm	100m2	21.08	6.60		14.48
2-205	机械铺细粒式沥青砼路面 厚2cm	100m2	46.09	17.82		28.27
2-206	机械铺细粒式沥青砼路面 增1cm	100m2	23.72	9.24		14.48
2-207	机械铺砂粒式沥青砼路面 厚2cm	100m2	55.33	27.06		28.27
2-208	机械铺砂粒式沥青砼路面 增1cm	100m2	27.68	13.20		14.48
2-209	厂拌粗粒式沥青碎石LS-35 30t/h	t	319.95	6.60	222.55	90.80
2-210	厂拌粗粒式沥青碎石LS-35 60t/h	t	309.15	5.28	222.55	81.32
2-211	厂拌粗粒式沥青碎石LS-35 100t/h	t	306.28	4.62	222.55	79.11
2-212	厂拌粗粒式沥青碎石LS-35 150t/h	t	302.16	4.62	222.55	74.99
2-213	厂拌粗粒式沥青碎石LH-30 30t/h	t	343.38	6.60	245.98	90.80
2-214	厂拌粗粒式沥青碎石LH-30 60t/h	t	333.94	5.28	245.98	82.68
2-215	厂拌粗粒式沥青碎石LH-30 100t/h	t	329.51	5.28	245.98	78.25
2-216	厂拌粗粒式沥青碎石LH-30 150t/h	t	325.59	4.62	245.98	74.99
2-217	厂拌中粒式沥青碎石LH-20 30t/h	t	401.10	6.60	303.70	90.80
2-218	厂拌中粒式沥青碎石LH-20 60t/h	t	391.66	5.28	303.70	82.68
2-219	厂拌中粒式沥青碎石LH-20 100t/h	t	387.23	5.28	303.70	78.25
2-220	厂拌中粒式沥青碎石LH-20 150t/h	t	383.31	4.62	303.70	74.99
2-221	厂拌细粒式沥青碎石LH-10 30t/h	t	444.05	6.60	346.65	90.80
2-222	厂拌细粒式沥青碎石LH-10 60t/h	t	435.27	5.94	346.65	82.68
2-223	厂拌细粒式沥青碎石LH-10 100t/h	t	430.18	5.28	346.65	78.25
2-224	厂拌细粒式沥青碎石LH-10 150t/h	t	426.26	4.62	346.65	74.99
2-225	C304现浇砼现场拌合水泥路面 厚20cm	100m2	6679.14	1708.74	4804.46	165.94
2-226	C304现浇砼现场拌合水泥路面 增1cm	100m2	315.16	68.64	238.54	7.98
2-227	C304现浇砼集中拌合水泥路面 厚20cm	100m2	6336.87	1207.14	4804.46	325.27
2-228	C304现浇砼集中拌合水泥路面 增1cm	100m2	301.37	46.86	238.54	15.97
2-229	C304现浇砼现场拌合吸水水泥路面 厚20cm	100m2	6574.52	1581.36	4793.72	199.44
2-230	C304现浇砼现场拌合吸水水泥路面 增1cm	100m2	313.15	67.98	237.03	8.14

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
2-231	C304现浇砼集中拌合吸水水泥路面 厚20cm	100m <sup>2</sup>	6242.16	1089.66	4793.72	358.78
2-232	C304现浇砼集中拌合吸水水泥路面 增1cm	100m <sup>2</sup>	296.56	43.56	237.03	15.97
2-233	沥青木板伸缝	10m <sup>2</sup>	996.52	423.06	573.46	
2-234	沥青玛蹄脂伸缝	10m <sup>2</sup>	1267.91	228.36	1039.55	
2-235	填充塑料胶伸缝	10m <sup>2</sup>	84.84	72.60	7.09	5.15
2-236	沥青木板缩缝	10m <sup>2</sup>	863.12	483.12	380.00	
2-237	沥青玛蹄脂缩缝	10m <sup>2</sup>	780.47	258.06	522.41	
2-238	砼路面切缝	100m	274.22	157.08	67.66	49.48
2-239	柔性路面切缝	100m	132.04	72.60	34.49	24.95
2-240	PG道路嵌缝胶	100m	390.77	96.36	294.41	
2-241	水泥砼路面构造钢筋	t	5630.38	987.36	4616.04	26.98
2-242	水泥砼路面钢筋网	t	5770.78	1141.14	4608.63	21.01
2-243	铺方整石路面	10m <sup>2</sup>	101.60	73.26	28.34	
2-244	砂垫层安砌人行道板25x25x5cm	100m <sup>2</sup>	1036.36	485.10	551.26	
2-245	砂垫层安砌人行道板30x30x6cm	100m <sup>2</sup>	1022.50	471.24	551.26	
2-246	砂垫层安砌人行道板40x40x7cm	100m <sup>2</sup>	1013.26	462.00	551.26	
2-247	砂垫层安砌人行道板50x50x8cm	100m <sup>2</sup>	1004.02	452.76	551.26	
2-248	炉渣垫层安砌人行道板25x25x5cm	100m <sup>2</sup>	1051.12	627.00	424.12	
2-249	炉渣垫层安砌人行道板30x30x6cm	100m <sup>2</sup>	1036.60	612.48	424.12	
2-250	炉渣垫层安砌人行道板40x40x7cm	100m <sup>2</sup>	1023.87	600.60	423.27	
2-251	炉渣垫层安砌人行道板50x50x8cm	100m <sup>2</sup>	1010.49	588.06	422.43	
2-252	灰土垫层安砌人行道板25x25x5cm	100m <sup>2</sup>	932.79	752.40	180.39	
2-253	灰土垫层安砌人行道板30x30x6cm	100m <sup>2</sup>	915.63	735.24	180.39	
2-254	灰土垫层安砌人行道板40x40x7cm	100m <sup>2</sup>	900.27	720.72	179.55	
2-255	灰土垫层安砌人行道板50x50x8cm	100m <sup>2</sup>	884.24	705.54	178.70	
2-256	砂浆垫层安砌人行道板25x25x5cm	100m <sup>2</sup>	1609.58	723.36	886.22	
2-257	砂浆垫层安砌人行道板30x30x6cm	100m <sup>2</sup>	1598.36	712.14	886.22	
2-258	1:3石灰砂浆安砌水泥花砖	100m <sup>2</sup>	1418.42	877.80	540.62	
2-259	1:3水泥砂浆安砌水泥花砖	100m <sup>2</sup>	1599.49	877.80	721.69	
2-260	1:3石灰砂浆安砌D型水泥花砖	100m <sup>2</sup>	2377.42	2006.40	371.02	
2-261	1:3水泥砂浆安砌D型水泥花砖	100m <sup>2</sup>	2468.78	2006.40	462.38	
2-262	1:3石灰砂浆安砌S型水泥花砖	100m <sup>2</sup>	2377.42	2006.40	371.02	
2-263	1:3水泥砂浆安砌S型水泥花砖	100m <sup>2</sup>	2468.78	2006.40	462.38	
2-264	1:3石灰砂浆安砌T型水泥花砖	100m <sup>2</sup>	2377.42	2006.40	371.02	
2-265	1:3水泥砂浆安砌T型水泥花砖	100m <sup>2</sup>	2468.78	2006.40	462.38	
2-266	C151现浇细石砼人行道垫层 厚5cm	100m <sup>2</sup>	1633.84	588.72	1003.63	41.49
2-267	C151现浇细石砼人行道垫层 增1cm	100m <sup>2</sup>	325.63	117.48	199.85	8.30
2-268	人工铺装侧缘石炉渣垫层	m <sup>3</sup>	135.65	51.48	84.17	
2-269	人工铺装侧缘石石灰土垫层	m <sup>3</sup>	114.38	79.86	34.52	
2-270	C151现浇砼人工铺装侧缘石垫层	m <sup>3</sup>	300.50	100.98	199.52	
2-271	人工铺装侧缘石砂垫层	m <sup>3</sup>	150.53	40.92	109.61	
2-272	安砌砼侧缘石(立缘石)	100m	769.93	638.22	131.71	
2-273	安砌石质侧缘石(立缘石)	100m	989.05	857.34	131.71	
2-274	安砌砼缘石	100m	429.65	336.60	93.05	
2-275	安砌石质缘石	100m	553.73	460.68	93.05	
2-276	侧铺单砖缘石	100m	250.34	123.42	126.92	
2-277	侧铺双砖缘石	100m	489.46	215.82	273.64	

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
2-278	立铺单砖缘石	100m	512.56	248.82	263.74	
2-279	立铺双砖缘石	100m	1008.02	436.26	571.76	
2-280	连接型侧平石安砌(勾缝)	100m	1296.85	1280.40	16.45	
2-281	连接型侧平石安砌(不勾缝)	100m	1182.06	1182.06		
2-282	分离型侧平石安砌(勾缝)	100m	1591.50	1501.50	90.00	
2-283	分离型侧平石安砌(不勾缝)	100m	1364.69	1319.34	45.35	
2-284	砌筑砼块树池 25X5X12.5cm	100m	283.59	276.54	7.05	
2-285	砌筑石质块树池25X5X12.5cm	100m	327.15	320.10	7.05	
2-286	砌筑条石块树池25X5X12.5cm	100m	327.15	320.10	7.05	
2-287	砌筑单层立砖树池	100m	620.14	356.40	263.74	
2-288	砌筑双层立砖树池	100m	1044.98	473.22	571.76	
2-289	单柱钢板标志牌	10t	8253.19	1960.20		6292.99
2-290	单柱铝合金标志牌	10t	10713.14	2514.60		8198.54
2-291	双柱钢板标志牌	10t	3540.19	891.00		2649.19
2-292	双柱铝合金标志牌	10t	4552.00	1122.00		3430.00
2-293	单悬臂钢板标志牌	10t	1215.48	369.60		845.88
2-294	单悬臂铝合金标志牌	10t	1369.32	402.60		966.72
2-295	双悬臂钢板标志牌	10t	2336.14	607.20		1728.94
2-296	双悬臂铝合金标志牌	10t	2603.95	679.80		1924.15
2-297	人工划路面标线	100m2	1673.08	712.80	960.28	
2-298	划线汽车划路面标线	100m2	1306.34	145.20	960.28	200.86
2-299	大理石广场面层	100m2	2380.02	1584.00	678.73	117.29
2-300	花岗岩广场面层	100m2	2425.56	1610.40	686.52	128.64
2-301	广场地面拼大理石几何图案	100m2	3223.11	2006.40	855.44	361.27
2-302	广场地面拼花岗岩几何图案	100m2	3443.52	2112.00	905.57	425.95
2-303	大理石零星项目	100m2	4570.46	3268.98	932.42	369.06
2-304	花岗岩零星项目	100m2	5345.97	3979.80	932.42	433.75
2-305	大理石台阶	100m2	4713.50	3227.40	1108.24	377.86
2-306	花岗岩台阶	100m2	4890.08	3309.24	1139.43	441.41
2-307	广场砖铺矩形图案	100m2	4153.43	2963.40	1138.82	51.21
2-308	广场砖铺鳞形图案	100m2	4450.43	3260.40	1138.82	51.21
2-309	广场砖铺圆形图案	100m2	4615.43	3425.40	1138.82	51.21
2-310	M5.0混浆砌砖水池、花池、台阶	10m3	3622.14	1596.54	1996.65	28.95
2-311	C20 现浇砼池底	10m3	4394.30	1789.92	2535.28	69.10
2-312	C20 现浇钢筋砼池底	10m3	7303.24	2094.84	5134.47	73.93
2-313	C20 现浇钢筋砼圆形池壁	10m3	19071.73	7377.48	11271.54	422.71
2-314	水池钢筋调整	t	5060.00	564.30	4476.61	19.09
2-315	M5.0砂浆砌蘑菇石	10m3	2407.35	2046.00	333.29	28.06
2-316	M5.0砂浆砌花岗岩石	10m3	1141.80	980.76	148.79	12.25
2-317	花岗岩台阶	100m2	16733.87	9666.36	6828.08	239.43
2-318	零星砌体抹面	100m2	2327.08	1668.48	569.98	88.62
2-319	路面刻防滑槽增人工	100m2	122.10	122.10		
2-B1	人行道砂浆垫层20	100m2	1039.16	514.80	474.96	49.40
2-B2	人行道砂浆垫层±5	100m2	222.24	92.40	119.25	10.59
2-B3	路床(槽)机械碾压	100m2	65.55	11.22		54.33
2-B4	顶层多合土草袋养生	100m2	144.87	9.90	115.69	19.28
2-B5	顶层多合土毛毡养生	100m2	1635.49	9.90	1606.31	19.28

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
2-B6	顶层多合土塑料布养生	100m2	222.28	6.60	201.22	14.46
2-B7	1:3石灰砂浆彩色花砖	100m2	1718.06	1203.18	514.88	
2-B8	1:3水泥砂浆彩色花砖	100m2	1890.50	1203.18	687.32	
2-B9	嵌草砖	100m2	842.76	521.40	321.36	
2-B10	机械拌合灰土装载机斗1m3内 15cm	100m2	696.38	34.98	522.84	138.56
2-B11	机械拌合灰土装载机斗1m3内 每±1cm	100m2	45.84	2.64	34.21	8.99
2-B12	机械拌合灰土装载机斗1.5m3内 15cm	100m2	689.27	34.98	522.84	131.45
2-B13	机械拌合灰土装载机斗1.5m3内 每±1cm	100m2	45.59	2.64	34.21	8.74
2-B14	机械拌合灰土装载机斗2m3内 15cm	100m2	687.77	34.98	522.84	129.95
2-B15	机械拌合灰土装载机斗2m3内 每±1cm	100m2	45.20	2.64	34.21	8.35
2-B16	机械拌合灰土挖掘机斗0.6m3内 15cm	100m2	690.52	34.98	522.84	132.70
2-B17	机械拌合灰土挖掘机斗0.6m3内 每±1cm	100m2	45.42	2.31	34.21	8.90
2-B18	机械拌合灰土挖掘机斗1m3内 15cm	100m2	716.99	34.98	522.84	159.17
2-B19	机械拌合灰土挖掘机斗1m3内 每±1cm	100m2	47.08	2.31	34.21	10.56
3-1	陆上简易打桩机打圆木桩	10m3	17585.85	1882.32	14202.77	1500.76
3-2	支架上简易打桩机打圆木桩	10m3	18888.59	2546.28	14202.77	2139.54
3-3	船上简易打桩机打圆木桩	10m3	21282.02	2787.84	14202.77	4291.41
3-4	陆上柴油打桩机打圆木桩	10m3	16099.06	1316.04	14196.65	586.37
3-5	支架上柴油打桩机打圆木桩	10m3	16793.17	1760.22	14196.65	836.30
3-6	船上柴油打桩机打圆木桩	10m3	17960.16	1925.88	14196.65	1837.63
3-7	陆上简易打桩机打木板桩	10m3	27793.48	3554.10	22080.60	2158.78
3-8	支架上简易打桩机打木板桩	10m3	29664.79	4501.86	22080.60	3082.33
3-9	船上简易打桩机打木板桩	10m3	33069.64	4837.14	22080.60	6151.90
3-10	陆上柴油打桩机打木板桩	10m3	25659.95	2745.60	22071.65	842.70
3-11	支架上柴油打桩机打木板桩	10m3	26662.99	3389.76	22071.65	1201.58
3-12	船上柴油打桩机打木板桩	10m3	28308.38	3614.82	22071.65	2621.91
3-13	陆上打砼方桩≤8m. 05m2甲级土	10m3	2842.28	1170.18	43.78	1628.32
3-14	陆上打砼方桩≤8m. 05m2乙级土	10m3	3551.36	1468.50	49.45	2033.41
3-15	支架打砼方桩≤8m. 05m2甲级土	10m3	3264.07	1345.74	43.78	1874.55
3-16	支架打砼方桩≤8m. 05m2乙级土	10m3	4051.15	1682.34	49.45	2319.36
3-17	船上打砼方桩≤8m. 05m2甲级土	10m3	3377.11	1582.02	43.78	1751.31
3-18	船上打砼方桩≤8m. 05m2乙级土	10m3	4701.43	1988.58	49.45	2663.40
3-19	陆上打砼方桩≤8m. 105m2甲级土	10m3	3462.70	1139.82	55.06	2267.82
3-20	陆上打砼方桩≤8m. 105m2乙级土	10m3	4326.11	1424.94	66.39	2834.78
3-21	支架打砼方桩≤8m. 105m2甲级土	10m3	3958.51	1306.80	55.06	2596.65
3-22	支架打砼方桩≤8m. 105m2乙级土	10m3	4942.87	1633.50	66.39	3242.98
3-23	船上打砼方桩≤8m. 105m2甲级土	10m3	4233.80	1547.04	55.06	2631.70
3-24	船上打砼方桩≤8m. 105m2乙级土	10m3	5294.92	1933.80	66.39	3294.73
3-25	陆上打砼方桩≤16m-. 125m2甲级土	10m3	1433.17	427.02	66.39	939.76
3-26	陆上打砼方桩≤16m-. 125m2乙级土	10m3	1786.66	533.94	74.89	1177.83
3-27	支架打砼方桩≤16m-. 125m2甲级土	10m3	1634.36	490.38	66.39	1077.59
3-28	支架打砼方桩≤16m-. 125m2乙级土	10m3	2041.28	613.14	74.89	1353.25
3-29	船上打砼方桩≤16m-. 125m2甲级土	10m3	1789.32	580.14	66.39	1142.79
3-30	船上打砼方桩≤16m-. 125m2乙级土	10m3	2232.62	725.34	74.89	1432.39
3-31	陆上打砼方桩≤24m. 16m2甲级土	10m3	2530.99	533.28	93.67	1904.04
3-32	陆上打砼方桩≤24m. 16m2乙级土	10m3	3146.54	666.60	105.00	2374.94
3-33	支架打砼方桩≤24m. 16m2甲级土	10m3	2787.87	585.42	93.67	2108.78

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
3-34	支架打砼方桩≤24m, 16m2乙级土	10m3	3478.03	731.94	105.00	2641.09
3-35	船上打砼方桩≤24m, 16m2甲级土	10m3	2834.26	688.38	93.67	2052.21
3-36	船上打砼方桩≤24m, 16m2乙级土	10m3	3526.82	860.64	105.00	2561.18
3-37	陆上打砼方桩≤28m-, 225m2甲级土	10m3	2035.92	344.52	121.00	1570.40
3-38	陆上打砼方桩≤28m-, 225m2乙级土	10m3	2529.14	430.98	135.16	1963.00
3-39	支架打砼方桩≤28m-, 225m2甲级土	10m3	2391.35	359.70	121.00	1910.65
3-40	支架打砼方桩≤28m-, 225m2乙级土	10m3	2966.39	449.46	135.16	2381.77
3-41	船上打砼方桩≤28m-, 225m2甲级土	10m3	2655.98	487.08	121.00	2047.90
3-42	船上打砼方桩≤28m-, 225m2乙级土	10m3	3299.50	609.18	135.16	2555.16
3-43	陆上打砼方桩≤32m, 25m2甲级土	10m3	1753.73	274.56	143.56	1335.61
3-44	陆上打砼方桩≤32m, 25m2乙级土	10m3	2176.05	343.20	163.33	1669.52
3-45	陆上打砼方桩≤32m, 30m2甲级土	10m3	1818.02	266.64	166.21	1385.17
3-46	陆上打砼方桩≤32m, 30m2乙级土	10m3	2263.78	333.30	191.65	1738.83
3-47	陆上打砼板桩 8m内甲级土	10m3	2538.53	827.64	66.72	1644.17
3-48	陆上打砼板桩 8m内乙级土	10m3	3171.01	1034.88	83.75	2052.38
3-49	支架上打砼板桩8m内甲级土	10m3	2912.40	951.72	67.05	1893.63
3-50	支架上打砼板桩8m内乙级土	10m3	3644.02	1189.98	84.17	2369.87
3-51	船上打砼板桩 8m内甲级土	10m3	3095.39	1119.36	67.38	1908.65
3-52	船上打砼板桩 8m内乙级土	10m3	3864.42	1399.20	81.14	2384.08
3-53	陆上打砼板桩 12m内甲级土	10m3	1488.79	440.22	83.75	964.82
3-54	陆上打砼板桩 12m内乙级土	10m3	2051.19	598.62	136.91	1315.66
3-55	支架上打砼板桩12m内甲级土	10m3	1777.47	528.00	84.17	1165.30
3-56	支架上打砼板桩12m内乙级土	10m3	2434.46	718.08	137.59	1578.79
3-57	船上打砼板桩 12m内甲级土	10m3	1928.47	619.08	84.58	1224.81
3-58	船上打砼板桩 12m内乙级土	10m3	2587.38	842.16	138.27	1606.95
3-59	陆上打砼板桩 16m内甲级土	10m3	1716.21	350.46	116.86	1248.89
3-60	陆上打砼板桩 16m内乙级土	10m3	2433.10	500.94	150.96	1781.20
3-61	支架上打砼板桩16m内甲级土	10m3	2055.55	423.06	117.44	1515.05
3-62	支架上打砼板桩16m内乙级土	10m3	2927.14	605.22	151.72	2170.20
3-63	船上打砼板桩 16m内甲级土	10m3	2094.91	498.96	118.02	1477.93
3-64	船上打砼板桩 16m内乙级土	10m3	2973.50	713.46	152.47	2107.57
3-65	陆上打砼管桩 φ400 L≤24m甲级土	10m3	2496.31	514.80	138.89	1842.62
3-66	陆上打砼管桩 φ400 L≤24m乙级土	10m3	3499.67	735.90	184.10	2579.67
3-67	支架打砼管桩 φ400 L≤24m甲级土	10m3	3096.57	644.16	138.89	2313.52
3-68	支架打砼管桩 φ400 L≤24m乙级土	10m3	4340.29	921.36	184.10	3234.83
3-69	船上打砼管桩 φ400 L≤24m甲级土	10m3	3227.58	778.80	138.89	2309.89
3-70	船上打砼管桩 φ400 L≤24m乙级土	10m3	4527.38	1113.42	184.10	3229.86
3-71	陆上打砼管桩 φ550 L≤24m甲级土	10m3	2363.50	396.00	161.54	1805.96
3-72	陆上打砼管桩 φ550 L≤24m乙级土	10m3	3349.35	566.28	218.09	2564.98
3-73	支架打砼管桩 φ550 L≤24m甲级土	10m3	3193.16	545.16	161.54	2486.46
3-74	支架打砼管桩 φ550 L≤24m乙级土	10m3	4478.60	779.46	218.09	3481.05
3-75	船上打砼管桩 φ550 L≤24m甲级土	10m3	3424.10	656.04	161.54	2606.52
3-76	船上打砼管桩 φ550 L≤24m乙级土	10m3	4851.69	937.86	218.09	3695.74
3-77	陆上打PHC桩 φ600 L≤25m甲级土	10m3	2565.65	405.90	184.15	1975.60
3-78	陆上打PHC桩 φ600 L≤25m乙级土	10m3	3642.52	580.14	252.02	2810.36
3-79	陆上打PHC桩 φ600 L≤50m甲级土	10m3	3175.66	486.42	184.15	2505.09
3-80	陆上打PHC桩 φ600 L≤50m乙级土	10m3	4513.74	695.64	252.02	3566.08

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
3-81	陆上打PHC桩 $\phi 800$ $L \leq 25m$ 甲级土	10m <sup>3</sup>	2159.43	328.02	245.37	1586.04
3-82	陆上打PHC桩 $\phi 800$ $L \leq 25m$ 乙级土	10m <sup>3</sup>	3058.96	469.26	335.85	2253.85
3-83	陆上打PHC桩 $\phi 800$ $L \leq 50m$ 甲级土	10m <sup>3</sup>	2880.79	425.04	245.37	2210.38
3-84	陆上打PHC桩 $\phi 800$ $L \leq 50m$ 乙级土	10m <sup>3</sup>	4097.18	607.86	335.85	3153.47
3-85	陆上打PHC桩 $\phi 1000$ $L \leq 25m$ 甲级土	10m <sup>3</sup>	1995.78	274.56	306.58	1414.64
3-86	陆上打PHC桩 $\phi 1000$ $L \leq 25m$ 乙级土	10m <sup>3</sup>	2816.45	392.70	419.67	2004.08
3-87	陆上打PHC桩 $\phi 1000$ $L \leq 50m$ 甲级土	10m <sup>3</sup>	2779.72	357.72	306.58	2115.42
3-88	陆上打PHC桩 $\phi 1000$ $L \leq 50m$ 乙级土	10m <sup>3</sup>	3919.62	511.50	419.67	2988.45
3-89	打钢管桩 $\phi 406.4$ $L \leq 30m$ 甲级土	10t	5151.36	1731.18	75.14	3345.04
3-90	打钢管桩 $\phi 406.4$ $L \leq 30m$ 乙级土	10t	6439.47	2164.14	88.49	4186.84
3-91	打钢管桩 $\phi 406.4$ $L \leq 50m$ 甲级土	10t	3705.17	1113.42	110.66	2481.09
3-92	打钢管桩 $\phi 406.4$ $L \leq 50m$ 乙级土	10t	4635.07	1391.94	141.77	3101.36
3-93	打钢管桩 $\phi 406.4$ $L \leq 70m$ 甲级土	10t	4152.62	1142.46	155.69	2854.47
3-94	打钢管桩 $\phi 406.4$ $L \leq 70m$ 乙级土	10t	5219.53	1427.58	209.30	3582.65
3-95	打钢管桩 $\phi 609.6$ $L \leq 30m$ 甲级土	10t	4674.79	1275.78	136.76	3262.25
3-96	打钢管桩 $\phi 609.6$ $L \leq 30m$ 乙级土	10t	5829.91	1594.56	157.54	4077.81
3-97	打钢管桩 $\phi 609.6$ $L \leq 50m$ 甲级土	10t	3433.84	834.90	152.26	2446.68
3-98	打钢管桩 $\phi 609.6$ $L \leq 50m$ 乙级土	10t	4285.19	1043.46	183.37	3058.36
3-99	打钢管桩 $\phi 609.6$ $L \leq 70m$ 甲级土	10t	3202.12	849.42	197.29	2155.41
3-100	打钢管桩 $\phi 609.6$ $L \leq 70m$ 乙级土	10t	4021.67	1061.94	250.90	2708.83
3-101	打钢管桩 $\phi 914.4$ $L \leq 30m$ 甲级土	10t	3780.80	815.10	245.06	2720.64
3-102	打钢管桩 $\phi 914.4$ $L \leq 30m$ 乙级土	10t	4713.45	1019.04	276.17	3418.24
3-103	打钢管桩 $\phi 914.4$ $L \leq 50m$ 甲级土	10t	2990.95	677.82	290.09	2023.04
3-104	打钢管桩 $\phi 914.4$ $L \leq 50m$ 乙级土	10t	3737.38	847.44	343.70	2546.24
3-105	打钢管桩 $\phi 914.4$ $L \leq 70m$ 甲级土	10t	2662.07	537.90	345.29	1778.88
3-106	打钢管桩 $\phi 914.4$ $L \leq 70m$ 乙级土	10t	3331.36	672.54	426.50	2232.32
3-107	静力压桩机压桩 $L \leq 18m$ 甲级土	10m <sup>3</sup>	3188.00	459.36	50.46	2678.18
3-108	静力压桩机压桩 $L \leq 18m$ 乙级土	10m <sup>3</sup>	4568.37	656.70	61.79	3849.88
3-109	静力压桩机压桩 $L \leq 30m$ 甲级土	10m <sup>3</sup>	3201.48	380.16	58.00	2763.32
3-110	静力压桩机压桩 $L \leq 30m$ 乙级土	10m <sup>3</sup>	4575.18	543.84	73.07	3958.27
3-111	浆锚接桩	个	293.29	36.30	99.95	157.04
3-112	焊接桩	个	449.23	54.78	252.59	141.86
3-113	法兰接桩	个	266.50	38.28	115.12	113.10
3-114	钢管桩电焊接桩 $\phi 406.4$	个	173.75	47.52	18.78	107.45
3-115	钢管桩电焊接桩 $\phi 609.6$	个	228.79	47.52	25.00	156.27
3-116	钢管桩电焊接桩 $\phi 914.4$	个	348.00	55.44	35.06	257.50
3-117	砼管桩电焊接桩 $\phi 400$	个	146.20	13.20	12.75	120.25
3-118	砼管桩电焊接桩 $\phi 550$	个	263.86	17.16	17.53	229.17
3-119	砼PHC桩电焊接桩 $\phi 600$	个	336.37	19.14	18.99	298.24
3-120	砼PHC桩电焊接桩 $\phi 800$	个	437.81	25.74	25.36	386.71
3-121	砼PHC桩电焊接桩 $\phi 1000$	个	566.94	31.68	31.74	503.52
3-122	陆上送桩 $S \leq 0.05m^2$ 甲级土	10m <sup>3</sup>	3412.89	1396.56	70.29	1946.04
3-123	陆上送桩 $S \leq 0.05m^2$ 乙级土	10m <sup>3</sup>	4255.51	1745.70	79.25	2430.56
3-124	支架上送桩 $S \leq 0.05m^2$ 甲级土	10m <sup>3</sup>	4010.54	1644.72	70.29	2295.53
3-125	支架上送桩 $S \leq 0.05m^2$ 乙级土	10m <sup>3</sup>	5002.57	2055.90	79.25	2867.42
3-126	船上送桩 $S \leq 0.05m^2$ 甲级土	10m <sup>3</sup>	4050.71	1890.24	70.29	2090.18
3-127	船上送桩 $S \leq 0.05m^2$ 乙级土	10m <sup>3</sup>	5055.58	2362.80	79.25	2613.53

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
3-128	陆上送桩 S≤0.105m <sup>2</sup> 甲级土	10m <sup>3</sup>	4464.48	1453.32	131.03	2880.13
3-129	陆上送桩 S≤0.105m <sup>2</sup> 乙级土	10m <sup>3</sup>	5574.97	1816.98	152.16	3605.83
3-130	支架上送桩S≤0.105m <sup>2</sup> 甲级土	10m <sup>3</sup>	5230.16	1708.74	131.03	3390.39
3-131	支架上送桩S≤0.105m <sup>2</sup> 乙级土	10m <sup>3</sup>	6528.74	2135.76	152.16	4240.82
3-132	船上送桩 S≤0.105m <sup>2</sup> 甲级土	10m <sup>3</sup>	5440.70	1968.12	131.03	3341.55
3-133	船上送桩 S≤0.105m <sup>2</sup> 乙级土	10m <sup>3</sup>	6789.58	2460.48	152.16	4176.94
3-134	陆上送桩 S≤0.125m <sup>2</sup> 甲级土	10m <sup>3</sup>	4369.34	1316.04	183.91	2869.39
3-135	陆上送桩 S≤0.125m <sup>2</sup> 乙级土	10m <sup>3</sup>	5460.22	1645.38	231.23	3583.61
3-136	支架上送桩S≤0.125m <sup>2</sup> 甲级土	10m <sup>3</sup>	5104.19	1549.68	183.91	3370.60
3-137	支架上送桩S≤0.125m <sup>2</sup> 乙级土	10m <sup>3</sup>	6378.44	1937.10	231.23	4210.11
3-138	船上送桩 S≤0.125m <sup>2</sup> 甲级土	10m <sup>3</sup>	5432.02	1778.04	183.91	3470.07
3-139	船上送桩 S≤0.125m <sup>2</sup> 乙级土	10m <sup>3</sup>	6789.75	2222.88	231.23	4335.64
3-140	陆上送桩 S≤0.16m <sup>2</sup> 甲级土	10m <sup>3</sup>	7608.37	1602.48	252.81	5753.08
3-141	陆上送桩 S≤0.16m <sup>2</sup> 乙级土	10m <sup>3</sup>	9463.89	2003.10	295.03	7165.76
3-142	支架上送桩S≤0.16m <sup>2</sup> 甲级土	10m <sup>3</sup>	8894.72	1885.62	252.81	6756.29
3-143	支架上送桩S≤0.16m <sup>2</sup> 乙级土	10m <sup>3</sup>	11107.49	2356.86	295.03	8455.60
3-144	船上送桩 S≤0.16m <sup>2</sup> 甲级土	10m <sup>3</sup>	8794.51	2091.54	252.81	6450.16
3-145	船上送桩 S≤0.16m <sup>2</sup> 乙级土	10m <sup>3</sup>	10971.99	2614.26	295.03	8062.70
3-146	陆上送桩 S≤0.225m <sup>2</sup> 甲级土	10m <sup>3</sup>	9239.33	1601.82	282.81	7354.70
3-147	陆上送桩 S≤0.225m <sup>2</sup> 乙级土	10m <sup>3</sup>	11491.06	2002.44	327.96	9160.66
3-148	支架上送桩S≤0.225m <sup>2</sup> 甲级土	10m <sup>3</sup>	10802.32	1882.32	282.81	8637.19
3-149	支架上送桩S≤0.225m <sup>2</sup> 乙级土	10m <sup>3</sup>	13490.43	2352.90	327.96	10809.57
3-150	船上送桩 S≤0.225m <sup>2</sup> 甲级土	10m <sup>3</sup>	11574.96	2163.48	282.81	9128.67
3-151	船上送桩 S≤0.225m <sup>2</sup> 乙级土	10m <sup>3</sup>	14448.19	2704.68	327.96	11415.55
3-152	陆上送桩 S≤0.25m <sup>2</sup> 甲级土	10m <sup>3</sup>	9927.52	1624.26	373.05	7930.21
3-153	陆上送桩 S≤0.25m <sup>2</sup> 乙级土	10m <sup>3</sup>	12372.20	2030.16	436.23	9905.81
3-154	陆上送桩 S≤0.30m <sup>2</sup> 甲级土	10m <sup>3</sup>	13411.64	2102.76	463.29	10845.59
3-155	陆上送桩 S≤0.30m <sup>2</sup> 乙级土	10m <sup>3</sup>	16730.26	2628.78	544.50	13556.98
3-156	陆上送桩管桩 φ400 甲级土	10m <sup>3</sup>	8342.10	1912.68	440.79	5988.63
3-157	陆上送桩管桩 φ400 乙级土	10m <sup>3</sup>	10469.50	2391.18	588.07	7490.25
3-158	支架上送桩管桩 φ400 甲级土	10m <sup>3</sup>	9751.95	2249.94	440.79	7061.22
3-159	支架上送桩管桩 φ400 乙级土	10m <sup>3</sup>	12231.32	2812.26	588.07	8830.99
3-160	船上送桩管桩 φ400 甲级土	10m <sup>3</sup>	10734.25	2587.20	440.79	7706.26
3-161	船上送桩管桩 φ400 乙级土	10m <sup>3</sup>	13461.46	3234.00	588.07	9639.39
3-162	陆上送桩管桩 φ550 甲级土	10m <sup>3</sup>	11522.14	2140.38	540.68	8841.08
3-163	陆上送桩管桩 φ550 乙级土	10m <sup>3</sup>	14426.34	2678.28	690.82	11057.24
3-164	支架上送桩管桩 φ550 甲级土	10m <sup>3</sup>	13480.58	2519.22	540.68	10420.68
3-165	支架上送桩管桩 φ550 乙级土	10m <sup>3</sup>	16877.32	3148.86	690.82	13037.64
3-166	船上送桩管桩 φ550 甲级土	10m <sup>3</sup>	14956.57	2897.40	540.68	11518.49
3-167	船上送桩管桩 φ550 乙级土	10m <sup>3</sup>	18711.01	3622.08	690.82	14398.11
3-168	送 φ600PHC桩 L≤25m甲级土	10m <sup>3</sup>	12474.60	2011.68	640.59	9822.33
3-169	送 φ600PHC桩 L≤25m乙级土	10m <sup>3</sup>	15606.27	2514.60	820.71	12270.96
3-170	送 φ600PHC桩 L≤50m甲级土	10m <sup>3</sup>	13055.78	2011.68	640.59	10403.51
3-171	送 φ600PHC桩 L≤50m乙级土	10m <sup>3</sup>	16332.33	2514.60	820.71	12997.02
3-172	送 φ800PHC桩 L≤25m甲级土	10m <sup>3</sup>	12260.10	1943.04	856.46	9460.60
3-173	送 φ800PHC桩 L≤25m乙级土	10m <sup>3</sup>	15351.24	2428.80	1096.69	11825.75
3-174	送 φ800PHC桩 L≤50m甲级土	10m <sup>3</sup>	12819.88	1943.04	856.46	10020.38

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
3-175	送 φ 800PHC桩 L≤50m乙级土	10m3	16050.96	2428.80	1096.69	12525.47
3-176	送 φ 1000PHC桩 L≤25m甲级土	10m3	11605.86	1708.08	1056.27	8841.51
3-177	送 φ 1000PHC桩 L≤25m乙级土	10m3	14443.06	2135.10	1256.07	11051.89
3-178	送 φ 1000PHC桩 L≤50m甲级土	10m3	12837.78	1708.08	1056.27	10073.43
3-179	送 φ 1000PHC桩 L≤50m乙级土	10m3	15982.96	2135.10	1256.07	12591.79
3-180	钢管桩内切割 φ 406.4	根	153.99	54.78	28.75	70.46
3-181	钢管桩内切割 φ 609.6	根	168.34	60.72	29.33	78.29
3-182	钢管桩内切割 φ 914.4	根	188.04	66.66	35.26	86.12
3-183	钢管桩精割盖帽 φ 406.4	个	156.57	87.12	12.95	56.50
3-184	钢管桩精割盖帽 φ 609.6	个	196.85	104.28	18.95	73.62
3-185	钢管桩精割盖帽 φ 914.4	个	261.39	132.00	28.11	101.28
3-186	钢管桩管内钻孔取土	10m3	1497.81	829.62		668.19
3-187	钢管桩填砾心	10m3	3158.65	561.66	2357.37	239.62
3-188	陆上埋设钢护筒 φ 800内	10m	2303.20	1330.56	113.97	858.67
3-189	陆上埋设钢护筒 φ 1000内	10m	2840.23	1642.74	132.45	1065.04
3-190	陆上埋设钢护筒 φ 1200内	10m	3533.50	1999.80	197.13	1336.57
3-191	陆上埋设钢护筒 φ 1500内	10m	4578.77	2576.64	238.71	1763.42
3-192	陆上埋设钢护筒 φ 2000内	10m	5717.04	3191.76	372.69	2152.59
3-193	支架上埋设钢护筒 φ 800内	10m	885.23	468.60	242.21	174.42
3-194	支架上埋设钢护筒 φ 1000内	10m	1025.77	548.46	260.69	216.62
3-195	支架上埋设钢护筒 φ 1200内	10m	1201.98	596.64	371.84	233.50
3-196	支架上埋设钢护筒 φ 1500内	10m	1608.76	776.16	413.42	419.18
3-197	支架上埋设钢护筒 φ 2000内	10m	2825.98	1503.48	593.86	728.64
3-198	人工挖桩孔 I II类土	10m3	1243.16	613.80	12.33	617.03
3-199	人工挖桩孔 III类土	10m3	1606.04	795.30	12.33	798.41
3-200	人工挖桩孔 IV类土	10m3	2045.10	1155.00	12.33	877.77
3-201	C20 现浇砼护壁	10m3	6394.88	3333.66	2148.59	912.63
3-202	现浇砼护壁模板	10m2	1093.19	510.18	192.84	390.17
3-203	C20 预制砼护壁	10m3	4866.44	2431.44	2185.33	249.67
3-204	预制砼护壁模板	10m2	826.98	593.34	204.92	28.72
3-205	安装砼护壁	10m3	1143.00	737.88		405.12
3-206	回旋钻钻孔砂粘土 ≤ φ 800-20m	10m	1064.66	416.46	31.40	616.80
3-207	回旋钻钻孔砂砾 ≤ φ 800-20m	10m	2566.22	784.74	43.45	1738.03
3-208	回旋钻钻孔砾石 ≤ φ 800-20m	10m	4001.64	1224.30	44.84	2732.50
3-209	回旋钻钻孔卵石 ≤ φ 800-20m	10m	7653.73	1707.42	74.55	5871.76
3-210	回旋钻钻孔次坚石 ≤ φ 800-20m	10m	6739.13	1468.50	124.01	5146.62
3-211	回旋钻钻孔坚石 ≤ φ 800-20m	10m	11793.37	2219.58	133.02	9440.77
3-212	回旋钻钻孔砂粘土 ≤ φ 800-30m	10m	1338.45	493.68	30.85	813.92
3-213	回旋钻钻孔砂砾 ≤ φ 800-30m	10m	3253.92	955.68	42.90	2255.34
3-214	回旋钻钻孔砾石 ≤ φ 800-30m	10m	5398.59	1535.16	44.29	3819.14
3-215	回旋钻钻孔卵石 ≤ φ 800-30m	10m	10529.66	2145.66	74.00	8310.00
3-216	回旋钻钻孔次坚石 ≤ φ 800-30m	10m	9323.98	1845.36	123.46	7355.16
3-217	回旋钻钻孔坚石 ≤ φ 800-30m	10m	16181.59	2786.52	132.47	13262.60
3-218	回旋钻钻孔砂粘土 ≤ φ 800-40m	10m	1608.58	570.24	30.85	1007.49
3-219	回旋钻钻孔砂砾 ≤ φ 800-40m	10m	3942.18	1126.62	42.90	2772.66
3-220	回旋钻钻孔砾石 ≤ φ 800-40m	10m	6547.14	1845.36	44.29	4657.49
3-221	回旋钻钻孔卵石 ≤ φ 800-40m	10m	13401.42	2583.24	74.00	10744.18



# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
3-222	回旋钻钻孔次坚石≤φ800-40m	10m	11907.35	2221.56	123.46	9562.33
3-223	回旋钻钻孔坚石 ≤φ800-40m	10m	20565.99	3358.08	132.47	17075.44
3-224	回旋钻钻孔砂粘土≤φ1200-20m	10m	1927.92	559.02	30.85	1338.05
3-225	回旋钻钻孔砂砾 ≤φ1200-20m	10m	3922.23	1047.42	42.90	2831.91
3-226	回旋钻钻孔砾石 ≤φ1200-20m	10m	6377.61	1665.84	44.29	4667.48
3-227	回旋钻钻孔卵石 ≤φ1200-20m	10m	15856.55	2331.78	74.00	13450.77
3-228	回旋钻钻孔次坚石≤φ1200-20m	10m	13709.95	2005.08	123.46	11581.41
3-229	回旋钻钻孔坚石 ≤φ1200-20m	10m	24679.06	3030.72	132.47	21515.87
3-230	回旋钻钻孔砂粘土≤φ1200-30m	10m	2108.19	593.34	30.85	1484.00
3-231	回旋钻钻孔砂砾 ≤φ1200-30m	10m	4347.24	1143.12	42.90	3161.22
3-232	回旋钻钻孔砾石 ≤φ1200-30m	10m	7138.47	1841.40	44.29	5252.78
3-233	回旋钻钻孔卵石 ≤φ1200-30m	10m	16799.28	2577.96	74.00	14147.32
3-234	回旋钻钻孔次坚石≤φ1200-30m	10m	14511.78	2216.94	123.46	12171.38
3-235	回旋钻钻孔坚石 ≤φ1200-30m	10m	26095.31	3350.82	132.47	22612.02
3-236	回旋钻钻孔砂粘土≤φ1200-40m	10m	2289.57	630.30	30.85	1628.42
3-237	回旋钻钻孔砂砾 ≤φ1200-40m	10m	4764.67	1238.82	42.90	3482.95
3-238	回旋钻钻孔砾石 ≤φ1200-40m	10m	7895.78	2016.96	44.29	5834.53
3-239	回旋钻钻孔卵石 ≤φ1200-40m	10m	17715.82	2823.48	74.00	14818.34
3-240	回旋钻钻孔次坚石≤φ1200-40m	10m	15304.57	2428.14	123.46	12752.97
3-241	回旋钻钻孔坚石 ≤φ1200-40m	10m	27504.70	3670.26	132.47	23701.97
3-242	回旋钻钻孔砂粘土≤φ1200-60m	10m	2645.08	694.98	30.30	1919.80
3-243	回旋钻钻孔砂砾 ≤φ1200-60m	10m	5605.52	1430.22	43.05	4132.25
3-244	回旋钻钻孔砾石 ≤φ1200-60m	10m	9416.08	2368.08	44.43	7003.57
3-245	回旋钻钻孔卵石 ≤φ1200-60m	10m	19561.29	3315.18	75.53	16170.58
3-246	回旋钻钻孔次坚石≤φ1200-60m	10m	16911.39	2851.20	125.68	13934.51
3-247	回旋钻钻孔坚石 ≤φ1200-60m	10m	30350.94	4309.80	136.08	25905.06
3-248	回旋钻钻孔砂粘土≤φ1500-20m	10m	1917.14	678.48	30.85	1207.81
3-249	回旋钻钻孔砂砾 ≤φ1500-20m	10m	4663.92	1267.20	43.60	3353.12
3-250	回旋钻钻孔砾石 ≤φ1500-20m	10m	7621.19	1991.22	44.98	5584.99
3-251	回旋钻钻孔卵石 ≤φ1500-20m	10m	15107.81	2132.46	76.08	12899.27
3-252	回旋钻钻孔次坚石≤φ1500-20m	10m	13191.62	1834.14	126.23	11231.25
3-253	回旋钻钻孔坚石 ≤φ1500-20m	10m	23580.89	2772.00	136.63	20672.26
3-254	回旋钻钻孔砂粘土≤φ1500-30m	10m	2038.69	720.06	30.85	1287.78
3-255	回旋钻钻孔砂砾 ≤φ1500-30m	10m	5180.08	1379.40	43.60	3757.08
3-256	回旋钻钻孔砾石 ≤φ1500-30m	10m	8529.14	2203.74	44.98	6280.42
3-257	回旋钻钻孔卵石 ≤φ1500-30m	10m	17337.85	2757.48	76.08	14504.29
3-258	回旋钻钻孔次坚石≤φ1500-30m	10m	15052.09	2371.38	126.23	12554.48
3-259	回旋钻钻孔坚石 ≤φ1500-30m	10m	26965.85	3584.46	136.63	23244.76
3-260	回旋钻钻孔砂粘土≤φ1500-40m	10m	2745.45	760.98	30.85	1953.62
3-261	回旋钻钻孔砂砾 ≤φ1500-40m	10m	5692.04	1490.94	43.60	4157.50
3-262	回旋钻钻孔砾石 ≤φ1500-40m	10m	9436.43	2415.60	44.98	6975.85
3-263	回旋钻钻孔卵石 ≤φ1500-40m	10m	19565.86	3381.84	76.08	16107.94
3-264	回旋钻钻孔次坚石≤φ1500-40m	10m	16909.00	2908.62	126.23	13874.15
3-265	回旋钻钻孔坚石 ≤φ1500-40m	10m	30340.39	4396.26	136.63	25807.50
3-266	回旋钻钻孔砂粘土≤φ1500-60m	10m	4167.45	843.48	30.30	3293.67
3-267	回旋钻钻孔砂砾 ≤φ1500-60m	10m	6720.61	1714.68	43.05	4962.88
3-268	回旋钻钻孔砾石 ≤φ1500-60m	10m	11252.83	2839.98	45.13	8367.72

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
3-269	回旋钻钻孔卵石 ≤ φ 1500-60m	10m	24024.36	4631.22	75.53	19317.61
3-270	回旋钻钻孔次坚石 ≤ φ 1500-60m	10m	20626.83	3983.10	125.68	16518.05
3-271	回旋钻钻孔坚石 ≤ φ 1500-60m	10m	37098.34	6020.52	136.08	30941.74
3-272	回旋钻钻孔砂粘土 ≤ φ 2000-20m	10m	2921.82	854.70	39.08	2028.04
3-273	回旋钻钻孔砂砾 ≤ φ 2000-20m	10m	5958.24	1567.50	55.11	4335.63
3-274	回旋钻钻孔砾石 ≤ φ 2000-20m	10m	9691.17	2438.70	57.19	7195.28
3-275	回旋钻钻孔卵石 ≤ φ 2000-20m	10m	20177.52	3414.18	77.43	16685.91
3-276	回旋钻钻孔次坚石 ≤ φ 2000-20m	10m	17426.11	2929.08	113.56	14383.47
3-277	回旋钻钻孔坚石 ≤ φ 2000-20m	10m	31173.28	4439.16	124.65	26609.47
3-278	回旋钻钻孔砂粘土 ≤ φ 2000-30m	10m	3198.15	897.60	39.08	2261.47
3-279	回旋钻钻孔砂砾 ≤ φ 2000-30m	10m	6600.63	1692.90	55.80	4851.93
3-280	回旋钻钻孔砾石 ≤ φ 2000-30m	10m	10824.51	2682.24	57.88	8084.39
3-281	回旋钻钻孔卵石 ≤ φ 2000-30m	10m	22474.44	3754.74	78.81	18640.89
3-282	回旋钻钻孔次坚石 ≤ φ 2000-30m	10m	19449.79	3225.42	114.95	16109.42
3-283	回旋钻钻孔坚石 ≤ φ 2000-30m	10m	34862.17	4882.02	127.42	29852.73
3-284	回旋钻钻孔砂粘土 ≤ φ 2000-40m	10m	3470.26	939.84	39.08	2491.34
3-285	回旋钻钻孔砂砾 ≤ φ 2000-40m	10m	7229.90	1817.64	55.80	5356.46
3-286	回旋钻钻孔砾石 ≤ φ 2000-40m	10m	11949.67	2925.12	57.88	8966.67
3-287	回旋钻钻孔卵石 ≤ φ 2000-40m	10m	24874.01	4095.30	78.81	20699.90
3-288	回旋钻钻孔次坚石 ≤ φ 2000-40m	10m	21470.72	3521.76	114.95	17834.01
3-289	回旋钻钻孔坚石 ≤ φ 2000-40m	10m	38544.09	5324.22	127.42	33092.45
3-290	回旋钻钻孔砂粘土 ≤ φ 2000-60m	10m	4019.85	1024.98	39.23	2955.64
3-291	回旋钻钻孔砂砾 ≤ φ 2000-60m	10m	8501.02	2067.78	55.95	6377.29
3-292	回旋钻钻孔砾石 ≤ φ 2000-60m	10m	14207.61	3411.54	58.02	10738.05
3-293	回旋钻钻孔卵石 ≤ φ 2000-60m	10m	29569.96	4776.42	79.65	24713.89
3-294	回旋钻钻孔次坚石 ≤ φ 2000-60m	10m	25518.76	4114.44	115.78	21288.54
3-295	回旋钻钻孔坚石 ≤ φ 2000-60m	10m	45919.34	6209.28	129.64	39580.42
3-296	冲击钻钻孔砂土 ≤ φ 1000-20m	10m	1664.42	510.18	149.98	1004.26
3-297	冲击钻钻孔粘土 ≤ φ 1000-20m	10m	2227.79	667.92	150.67	1409.20
3-298	冲击钻钻孔砂砾 ≤ φ 1000-20m	10m	6825.39	1944.36	214.93	4666.10
3-299	冲击钻钻孔砾石 ≤ φ 1000-20m	10m	10949.81	3105.96	218.40	7625.45
3-300	冲击钻钻孔卵石 ≤ φ 1000-20m	10m	13718.49	3857.04	285.03	9576.42
3-301	冲击钻钻孔次坚石 ≤ φ 1000-20m	10m	33754.27	9527.10	285.03	23942.14
3-302	冲击钻钻孔坚石 ≤ φ 1000-20m	10m	58686.59	16585.80	285.03	41815.76
3-303	冲击钻钻孔砂土 ≤ φ 1000-40m	10m	2484.73	776.16	149.98	1558.59
3-304	冲击钻钻孔粘土 ≤ φ 1000-40m	10m	3270.49	1011.12	150.67	2108.70
3-305	冲击钻钻孔砂砾 ≤ φ 1000-40m	10m	10442.00	3128.40	214.93	7098.67
3-306	冲击钻钻孔砾石 ≤ φ 1000-40m	10m	16163.14	4813.38	218.40	11131.36
3-307	冲击钻钻孔卵石 ≤ φ 1000-40m	10m	20437.68	6066.06	285.03	14086.59
3-308	冲击钻钻孔次坚石 ≤ φ 1000-40m	10m	53652.75	15978.60	285.03	37389.12
3-309	冲击钻钻孔坚石 ≤ φ 1000-40m	10m	87477.28	25997.40	287.11	61192.77
3-310	冲击钻钻孔砂土 ≤ φ 1500-20m	10m	2286.24	631.62	149.98	1504.64
3-311	冲击钻钻孔粘土 ≤ φ 1500-20m	10m	2989.67	790.68	150.67	2048.32
3-312	冲击钻钻孔砂砾 ≤ φ 1500-20m	10m	9711.88	2316.60	214.93	7180.35
3-313	冲击钻钻孔砾石 ≤ φ 1500-20m	10m	14786.33	3462.36	218.40	11105.57
3-314	冲击钻钻孔卵石 ≤ φ 1500-20m	10m	18895.95	4403.52	285.03	14207.40
3-315	冲击钻钻孔次坚石 ≤ φ 1500-20m	10m	48095.81	11113.08	285.03	36697.70

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
3-316	冲击钻钻孔坚石 ≤ φ 1500-20m	10m	79585.76	18247.68	285.03	61053.05
3-317	冲击钻钻孔砂土 ≤ φ 1500-40m	10m	3499.45	836.88	149.98	2512.59
3-318	冲击钻钻孔粘土 ≤ φ 1500-40m	10m	4559.65	1078.44	150.67	3330.54
3-319	冲击钻钻孔砂砾 ≤ φ 1500-40m	10m	15047.87	3408.24	214.93	11424.70
3-320	冲击钻钻孔砾石 ≤ φ 1500-40m	10m	23653.55	5419.92	218.40	18015.23
3-321	冲击钻钻孔卵石 ≤ φ 1500-40m	10m	29631.60	6801.30	285.03	22545.27
3-322	冲击钻钻孔次坚石 ≤ φ 1500-40m	10m	78835.77	18155.94	285.03	60394.80
3-323	冲击钻钻孔坚石 ≤ φ 1500-40m	10m	128710.89	29413.56	285.03	99012.30
3-324	卷扬机带冲抓锥冲孔砂土 H≤20m	10m	2571.98	1806.42	285.05	480.51
3-325	卷扬机带冲抓锥冲孔粘土 H≤20m	10m	3839.77	2793.12	285.78	760.87
3-326	卷扬机带冲抓锥冲孔砂砾 H≤20m	10m	8950.52	6262.08	397.89	2290.55
3-327	卷扬机带冲抓锥冲孔砾石 H≤20m	10m	15078.34	10383.12	405.17	4290.05
3-328	卷扬机带冲抓锥冲孔卵石 H≤20m	10m	21744.51	15468.42	505.63	5770.46
3-329	卷扬机带冲抓锥冲孔砂土 H≤30m	10m	3654.00	2503.38	285.05	865.57
3-330	卷扬机带冲抓锥冲孔粘土 H≤30m	10m	5054.82	3725.04	287.24	1042.54
3-331	卷扬机带冲抓锥冲孔砂砾 H≤30m	10m	12165.16	8734.44	397.89	3032.83
3-332	卷扬机带冲抓锥冲孔砾石 H≤30m	10m	20647.14	14351.04	405.17	5890.93
3-333	卷扬机带冲抓锥冲孔卵石 H≤30m	10m	29543.18	21485.64	505.63	7551.91
3-334	卷扬机带冲抓锥冲孔砂土 H≤40m	10m	5301.34	3916.44	285.05	1099.85
3-335	卷扬机带冲抓锥冲孔粘土 H≤40m	10m	7784.13	5844.30	287.24	1652.59
3-336	卷扬机带冲抓锥冲孔砂砾 H≤40m	10m	18712.14	13578.84	397.89	4735.41
3-337	卷扬机带冲抓锥冲孔砾石 H≤40m	10m	31223.09	22838.64	405.17	7979.28
3-338	卷扬机带冲抓锥冲孔卵石 H≤40m	10m	46697.70	34223.64	505.63	11968.43
3-339	卷扬机带冲抓锥冲孔砂土 H≤50m	10m	6930.68	4956.60	285.05	1689.03
3-340	卷扬机带冲抓锥冲孔粘土 H≤50m	10m	10461.46	7635.54	287.24	2538.68
3-341	卷扬机带冲抓锥冲孔砂砾 H≤50m	10m	24400.57	16743.54	397.89	7259.14
3-342	卷扬机带冲抓锥冲孔砾石 H≤50m	10m	41058.26	28405.74	405.17	12247.35
3-343	卷扬机带冲抓锥冲孔卵石 H≤50m	10m	61671.95	42777.24	505.63	18389.08
3-344	残泥浆处理外运 1km内	10m <sup>3</sup>	160.38	25.08		135.30
3-345	残泥浆处理外运 增1km	10m <sup>3</sup>	54.12			54.12
3-346	灌注桩砼 人工挖孔	10m <sup>3</sup>	3288.11	845.46	2029.29	413.36
3-347	灌注桩砼 回旋(冲击)钻孔	10m <sup>3</sup>	4634.94	1004.52	2802.61	827.81
3-348	基础垫层拱上台背填2:8灰土	10m <sup>3</sup>	1054.07	642.18	336.84	75.05
3-349	基础垫层拱上台背填3:7灰土	10m <sup>3</sup>	1222.01	642.18	502.59	77.24
3-350	垫层拱上台背填灌浆碎石	10m <sup>3</sup>	2029.10	537.90	1438.87	52.33
3-351	垫层拱上台背填干铺毛石	10m <sup>3</sup>	1286.55	564.30	722.25	
3-352	垫层拱上台背填灌浆毛石	10m <sup>3</sup>	2292.68	854.04	1385.20	53.44
3-353	垫层拱上台背填石屑	10m <sup>3</sup>	1006.53	344.52	640.10	21.91
3-354	垫层拱上台背填浆砌毛石	10m <sup>3</sup>	2211.03	789.36	1339.29	82.38
3-355	M10砂浆 砌块石墩台身	10m <sup>3</sup>	3357.27	1316.70	1390.01	650.56
3-356	M10砂浆 砌块石拱圈	10m <sup>3</sup>	3471.49	1521.30	1394.41	555.78
3-357	M10砂浆 砌料石墩台	10m <sup>3</sup>	1550.24	889.68	169.69	490.87
3-358	M10砂浆 砌料石挡墙.侧墙	10m <sup>3</sup>	1674.49	980.76	169.69	524.04
3-359	M10砂浆 砌料石栏杆	10m <sup>3</sup>	2650.85	2485.56	165.29	
3-360	M10砂浆 砌料石帽石	10m <sup>3</sup>	1847.63	1669.14	178.49	
3-361	M10砂浆 砌料石缘石	10m <sup>3</sup>	1717.61	1525.92	191.69	
3-362	M10砂浆 砌料石拱圈	10m <sup>3</sup>	1974.89	1277.10	178.49	519.30

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
3-363	M10砂浆 砌砼预制块墩台	10m3	1800.17	1134.54	165.29	500.34
3-364	M10砂浆 砌砼预制块挡墙.侧墙	10m3	1167.24	672.54	169.69	325.01
3-365	M10砂浆 砌砼预制块栏杆	10m3	2159.81	1994.52	165.29	
3-366	M10砂浆 砌砼预制块帽石	10m3	1708.37	1529.88	178.49	
3-367	M10砂浆 砌砼预制块缘石	10m3	1641.71	1450.02	191.69	
3-368	M10砂浆 砌砼预制块拱圈	10m3	2084.37	1310.76	178.49	595.12
3-369	M10砂浆 砌砖基础.护底	10m3	2862.44	758.34	2072.93	31.17
3-370	M10砂浆 砌砖墩台	10m3	3311.39	846.12	2059.73	405.54
3-371	M10砂浆 砌砖挡墙	10m3	3618.53	1024.98	2055.33	538.22
3-372	M10砂浆 砌砖栏杆	10m3	3546.93	1491.60	2055.33	
3-373	M10砂浆 砌砖缘石	10m3	2613.69	531.96	2081.73	
3-374	M10砂浆 砌砖拱圈	10m3	3760.20	1162.92	2068.53	528.75
3-375	M7.5砂浆砌砖零星砌体	10m3	3773.95	1628.88	2113.90	31.17
3-376	拱圈底模	10m3	691.10	512.82	178.28	
3-377	碎石台背排水	10m3	956.70	326.70	630.00	
3-378	毛石台背排水	10m3	1010.10	396.00	614.10	
3-379	Φ10内预制砼钢筋制安	t	6037.66	1360.26	4602.54	74.86
3-380	Φ>10预制砼钢筋制安	t	5298.75	518.76	4683.89	96.10
3-381	Φ10内现浇砼钢筋制安	t	5760.92	1099.56	4598.01	63.35
3-382	Φ>10现浇砼钢筋制安	t	5323.38	535.26	4688.39	99.73
3-383	钻孔桩钢筋笼制安	t	6364.41	1173.48	4715.12	475.81
3-384	预埋铁件制安	t	8145.03	2528.46	5203.13	413.44
3-385	T型梁连接板制安	t	23096.20	7206.54	8922.54	6967.12
3-386	钢.桁架拱连接板制安	t	19870.65	6266.70	8029.85	5574.10
3-387	Φ20内拉杆制安	t	16878.48	4044.48	12433.28	400.72
3-388	Φ20-40拉杆制安	t	10517.44	1617.66	8665.94	233.84
3-389	Φ>40拉杆制安	t	8271.62	638.22	7463.52	169.88
3-390	先张法预应力钢筋制安	t	6412.63	483.78	5693.27	235.58
3-391	先张法钢绞线制安	t	9762.70	626.34	8913.59	222.77
3-392	后张预应力钢筋制安(螺栓锚)	t	7032.22	1178.10	5416.03	438.09
3-393	后张钢绞线制安(锥形锚)	t	7211.54	1381.38	5478.35	351.81
3-394	后张预应力钢筋制安(JM12锚)	t	7028.31	1236.18	5412.39	379.74
3-395	后张钢绞线制安(墩头锚)	t	7964.25	1844.70	5475.33	644.22
3-396	后张OVM锚钢绞线制安 3孔20m内	t	11312.26	2356.86	7498.69	1456.71
3-397	后张OVM锚钢绞线制安 7孔20m内	t	9388.18	1258.62	7495.83	633.73
3-398	后张OVM锚钢绞线制安 12孔20m内	t	8802.18	934.56	7494.89	372.73
3-399	后张OVM锚钢绞线制安 7孔40m内	t	8610.71	823.68	7492.80	294.23
3-400	后张OVM锚钢绞线制安 12孔40m内	t	8342.16	679.14	7491.87	171.15
3-401	后张OVM锚钢绞线制安 19孔40m内	t	8261.32	652.08	7491.47	117.77
3-402	临时钢丝束拆除	t	1610.81	1601.82	8.99	
3-403	安装橡胶管压浆管道	100m	289.67	237.60	52.07	
3-404	安装铁皮管压浆管道	100m	1483.63	456.06	1027.57	
3-405	安装波纹管压浆管道	100m	1718.37	456.06	1262.31	
3-406	管道压素水泥浆	10m3	13297.46	4030.62	5194.79	4072.05
3-407	碎石基础垫层	10m3	1193.94	430.98	762.96	
3-408	C15现浇 砼基础垫层	10m3	3347.95	873.18	1987.01	487.76
3-409	C15毛石 砼基础	10m3	2965.46	765.60	1835.89	363.97

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
3-410	C15现浇 砼基础	10m3	3294.07	852.72	2000.98	440.37
3-411	现浇砼基础模板	10m2	304.67	133.32	171.35	
3-412	C20现浇 砼承台	10m3	3531.69	940.50	2075.00	516.19
3-413	砼承台模板(无底模)	10m2	296.08	165.66	130.42	
3-414	砼承台模板(有底模)	10m2	670.63	210.54	332.62	127.47
3-415	C20现浇 砼支撑梁	10m3	3340.46	940.50	2144.40	255.56
3-416	支撑梁模板	10m2	661.16	237.60	324.52	99.04
3-417	C20现浇 砼横梁	10m3	3550.59	940.50	2093.90	516.19
3-418	横梁模板	10m2	680.25	238.92	309.12	132.21
3-419	C20现浇 砼轻型桥台	10m3	4056.26	1235.52	2062.87	757.87
3-420	轻型桥台模板	10m2	593.90	205.92	256.05	131.93
3-421	C20现浇 砼实体式桥台	10m3	3710.00	1050.06	2053.71	606.23
3-422	实体式桥台模板	10m2	602.03	262.02	169.41	170.60
3-423	C20现浇 砼拱桥墩身	10m3	3593.04	988.68	2050.26	554.10
3-424	拱桥墩身模板	10m2	665.39	232.98	357.82	74.59
3-425	C20现浇 砼拱桥台身	10m3	3668.75	1029.60	2051.88	587.27
3-426	拱桥台身模板	10m2	888.86	226.38	521.07	141.41
3-427	C20现浇 砼柱式墩台身	10m3	3940.62	1174.14	2060.74	705.74
3-428	柱式墩台身模板	10m2	887.99	425.04	192.84	270.11
3-429	C20现浇 砼墩帽	10m3	3767.12	1066.56	2084.85	615.71
3-430	墩帽模板	10m2	751.71	269.94	306.34	175.43
3-431	C20现浇 砼台帽	10m3	3740.21	1050.06	2083.92	606.23
3-432	台帽模板	10m2	789.78	262.02	361.81	165.95
3-433	C30现浇 砼墩盖梁	10m3	4108.17	1102.20	2377.55	628.42
3-434	墩盖梁模板	10m2	734.72	330.00	125.51	279.21
3-435	C30现浇 砼台盖梁	10m3	4070.45	1085.70	2378.52	606.23
3-436	台盖梁模板	10m2	807.89	363.00	136.11	308.78
3-437	C30现浇 砼拱桥拱座	10m3	4655.35	1501.50	2369.05	784.80
3-438	拱桥拱座模板	10m2	1036.17	710.16	312.64	13.37
3-439	C30现浇 砼拱肋	10m3	5232.92	1844.70	2385.43	1002.79
3-440	拱肋模板	10m2	708.21	434.28	262.27	11.66
3-441	C25现浇 砼拱上构件	10m3	4720.05	2106.06	2358.43	255.56
3-442	拱上构件模板	10m2	792.08	488.40	303.68	
3-443	C40现浇 砼箱梁0号块件	10m3	5482.20	1609.74	2934.32	938.14
3-444	箱梁0号块件模板	10m2	1603.07	821.70	463.10	318.27
3-445	C40现浇 砼箱梁(悬浇)	10m3	5251.93	1566.84	2945.98	739.11
3-446	悬浇砼箱梁模板	10m2	1331.76	658.02	420.30	253.44
3-447	C40现浇 砼箱梁(支架上)	10m3	5390.34	1551.66	2971.62	867.06
3-448	现浇砼箱梁模板(支架上)	10m2	1070.44	494.34	387.21	188.89
3-449	C30现浇 砼矩形实体连续板	10m3	4462.68	1273.80	2418.29	770.59
3-450	矩形实体连续板模板	10m2	379.66	145.20	115.14	119.32
3-451	C30现浇 砼矩形空心连续板	10m3	4541.60	1299.54	2447.78	794.28
3-452	矩形空心连续板模板	10m2	611.99	255.42	242.36	114.21
3-453	C30现浇 砼实心板梁	10m3	4180.33	1139.82	2378.91	661.60
3-454	实心板梁模板	10m2	529.46	269.94	121.53	137.99
3-455	C30现浇 砼空心板梁	10m3	4456.97	1279.08	2402.56	775.33
3-456	空心板梁模板	10m2	838.43	415.14	259.13	164.16

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
3-457	C30现浇 砼板拱	10m3	4724.34	1504.80	2430.00	789.54
3-458	板拱模板	10m2	793.42	398.64	267.49	127.29
3-459	C20现浇 砼挡墙	10m3	3576.87	978.12	2054.12	544.63
3-460	挡墙模板	10m2	491.66	181.50	177.47	132.69
3-461	C30现浇 砼板梁间灌缝	10m3	4615.36	1255.32	3096.50	263.54
3-462	C40现浇 砼梁与梁接头	10m3	5316.89	1273.14	2882.73	1161.02
3-463	梁与梁接头模板	10m2	689.94	353.76	327.65	8.53
3-464	C30现浇 砼柱与柱接头	10m3	4015.35	1385.34	2366.47	263.54
3-465	柱与柱接头模板	10m2	598.14	223.74	367.01	7.39
3-466	C30现浇 砼肋与肋接头	10m3	4258.28	1504.14	2490.60	263.54
3-467	肋与肋接头模板	10m2	600.06	273.24	317.72	9.10
3-468	C30现浇 砼拱上构件接头	10m3	4575.73	1859.22	2452.97	263.54
3-469	拱上构件接头模板	10m2	1133.57	708.18	392.12	33.27
3-470	M7.5砂浆板梁底勾缝	100m	155.30	151.80	3.50	
3-471	C30现浇 砼防撞护栏	10m3	4687.45	2049.96	2373.95	263.54
3-472	防撞护栏模板	10m2	504.27	289.74	72.37	142.16
3-473	C25现浇 砼立柱.端柱.灯柱	10m3	5837.33	3333.66	2240.13	263.54
3-474	立柱.端柱.灯柱模板	10m2	718.46	438.24	262.30	17.92
3-475	C25现浇 砼地梁.侧石.缘石	10m3	4372.26	1824.90	2283.82	263.54
3-476	地梁.侧石.缘石模板	10m2	421.07	198.66	218.71	3.70
3-477	C25现浇 砼桥面人行道	10m3	3927.91	1242.78	2421.59	263.54
3-478	C25现浇 砼桥面车行道	10m3	4267.68	1337.82	2666.32	263.54
3-479	桥面防水层 一层沥青	100m2	625.42	172.92	420.00	32.50
3-480	桥面防水层 一层土工布	100m2	982.48	19.80	962.68	
3-481	桥面防水层 M-17防水剂	100m2	260.42	40.92	187.00	32.50
3-482	桥面防水层 防水砂浆2cm	100m2	1003.11	534.60	468.51	
3-483	桥面防水层 橡胶板2mm	100m2	4371.42	190.08	4181.34	
3-484	C30 预制砼方桩	10m3	4111.17	1237.50	2352.34	521.33
3-485	预制方桩模板	10m2	261.36	168.30	93.06	
3-486	C30 预制砼板桩	10m3	4228.88	1296.24	2384.17	548.47
3-487	预制板桩模板	10m2	589.12	288.42	279.74	20.96
3-488	C30 预制砼矩形立柱	10m3	3979.29	1223.64	2316.78	438.87
3-489	预制砼矩形立柱模板	10m2	261.30	168.30	91.35	1.65
3-490	C30 预制砼异形立柱	10m3	4137.51	1353.00	2307.73	476.78
3-491	预制砼异形立柱模板	10m2	591.11	255.42	318.04	17.65
3-492	C30 预制砼矩形板	10m3	4016.89	1213.08	2364.94	438.87
3-493	预制砼矩形板模板	10m2	254.74	146.52	106.57	1.65
3-494	C30 预制砼空心板	10m3	4062.28	1238.82	2379.85	443.61
3-495	预制砼空心板模板	10m2	400.55	225.06	156.18	19.31
3-496	C30 预制砼微弯板	10m3	4067.85	1377.42	2426.89	263.54
3-497	预制砼微弯板模板	10m2	449.99	234.30	201.35	14.34
3-498	C40 预制砼 T形梁	10m3	4536.53	1218.36	2879.30	438.87
3-499	预制砼 T形梁模板	10m2	717.19	315.48	285.42	116.29
3-500	C40 预制砼工形梁	10m3	4552.36	1266.54	2832.73	453.09
3-501	预制砼工形梁模板	10m2	579.44	285.12	274.46	19.86
3-502	C30 预制砼实心板梁	10m3	3808.26	1079.10	2328.20	400.96
3-503	预制砼实心板梁模板	10m2	292.35	177.54	112.05	2.76

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
3-504	C30 预制砼空心板梁	10m3	4054.93	1218.36	2397.70	438.87
3-505	预制砼空心板梁模板	10m2	690.77	519.42	113.13	58.22
3-506	C40 预制预应力砼空心板梁	10m3	4499.16	1183.38	2889.43	426.35
3-507	预应力砼空心板梁模板	10m2	775.70	591.36	110.99	73.35
3-508	C40 预制砼箱形梁	10m3	4829.84	1442.76	2884.91	502.17
3-509	预制砼箱形梁模板	10m2	1154.24	691.68	280.31	182.25
3-510	C40 预制砼箱形块件	10m3	4837.97	1450.02	2885.78	502.17
3-511	预制砼箱形块件模板	10m2	1138.63	676.50	284.61	177.52
3-512	C40 预制砼槽形梁	10m3	4623.97	1317.36	2842.35	464.26
3-513	预制砼槽形梁模板	10m2	1189.34	711.48	290.87	186.99
3-514	C30 预制砼双曲拱拱肋	10m3	4120.67	1428.90	2428.23	263.54
3-515	预制砼双曲拱拱肋模板	10m2	530.77	269.94	239.32	21.51
3-516	C30 预制砼桁架梁、桁架拱片	10m3	4628.30	1807.08	2557.68	263.54
3-517	预制砼桁架梁、桁架拱片模板	10m2	917.07	680.46	164.35	72.26
3-518	C30 预制砼桁架拱横向联系构件	10m3	5141.79	2429.46	2448.79	263.54
3-519	预制砼桁架拱横向联系构件模板	10m2	678.61	431.64	194.02	52.95
3-520	C25 预制砼缘石、人行道、锚锭板	10m3	4268.77	1675.74	2329.49	263.54
3-521	预制砼缘石、人行道、锚锭板模板	10m2	478.85	317.46	134.36	27.03
3-522	C30 预制砼灯柱、端柱、栏杆	10m3	5243.18	2559.48	2420.16	263.54
3-523	预制砼灯柱、端柱、栏杆模板	10m2	895.25	624.36	212.42	58.47
3-524	C25 预制砼拱上构件	10m3	5428.41	2812.92	2351.95	263.54
3-525	预制砼拱上构件模板	10m2	960.41	727.32	133.80	99.29
3-526	C30 预制砼板拱	10m3	4648.13	1512.06	2356.00	780.07
3-527	预制砼板拱模板	10m2	652.23	401.94	201.75	48.54
3-528	钢透水管铺设 $\phi \leq 100$	10m	1585.39	304.26	1134.85	146.28
3-529	钢透水管铺设 $\phi \leq 200$	10m	3276.65	484.44	2598.08	194.13
3-530	砼透水管铺设 $\phi \leq 200$	10m	1055.95	314.82	707.62	33.51
3-531	砼透水管铺设 $\phi \leq 300$	10m	1246.20	359.70	849.80	36.70
3-532	砼透水管铺设 $\phi \leq 380$	10m	1464.81	450.78	974.14	39.89
3-533	砼透水管铺设 $\phi \leq 450$	10m	1709.41	518.10	1140.25	51.06
3-534	C20现浇 砼箱涵滑板	10m3	3470.62	923.34	2102.17	445.11
3-535	C30现浇 砼箱涵底板	10m3	3735.03	941.82	2354.34	438.87
3-536	箱涵滑板、底板模板	10m2	244.78	157.08	87.70	
3-537	C30现浇 砼箱涵侧墙	10m3	3874.44	1018.38	2365.06	491.00
3-538	箱涵侧墙模板	10m2	370.91	168.30	117.31	85.30
3-539	C30现浇 砼箱涵顶板	10m3	3783.58	967.56	2358.19	457.83
3-540	箱涵顶板模板	10m2	359.62	176.88	102.18	80.56
3-541	箱涵外壁防水砂浆	100m2	2032.86	1153.68	705.51	173.67
3-542	箱涵外壁沥青层	100m2	2451.66	250.80	2200.86	
3-543	滑板面层石腊层	100m2	795.42	633.60	161.82	
3-544	滑板面层塑料薄膜层	100m2	1074.90	881.10	193.80	
3-545	气垫安装、拆除	100m2	4114.88	2482.26	1203.68	428.94
3-546	气垫使用	100m2	2260.19	152.46		2107.73
3-547	箱涵空顶进 $\leq 1000t$	kt.m	4126.24	1123.32	1407.75	1595.17
3-548	箱涵空顶进 $\leq 2000t$	kt.m	4605.68	1329.24	1354.42	1922.02
3-549	箱涵空顶进 $\leq 3000t$	kt.m	5082.81	1537.14	1310.13	2235.54
3-550	箱涵无中继间实土顶进 $\leq 1000t$	kt.m	4079.53	1688.28	170.25	2221.00

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
3-551	箱涵无中继间实土顶进 ≤2000t	kt.m	5009.43	2050.62	147.61	2811.20
3-552	箱涵无中继间实土顶进 ≤3000t	kt.m	5953.61	2409.66	136.71	3407.24
3-553	箱涵有中继间实土顶进 ≤1000t	kt.m	5724.88	2341.02	521.69	2862.17
3-554	箱涵有中继间实土顶进 ≤2000t	kt.m	6661.37	2698.08	400.95	3562.34
3-555	箱涵有中继间实土顶进 ≤3000t	kt.m	8087.15	3447.84	356.13	4283.18
3-556	箱涵内人工挖一二类土 人运机吊	100m3	10249.23	7060.68	53.43	3135.12
3-557	箱涵内人工挖一二类土 机运机吊	100m3	10743.36	6491.76	237.53	4014.07
3-558	箱涵内机械挖一二类土	100m3	5068.09	2239.38	184.10	2644.61
3-559	箱涵内人工挖三四类土 人运机吊	100m3	12806.74	8826.18	59.54	3921.02
3-560	箱涵内人工挖三四类土 机运机吊	100m3	13443.88	8114.70	262.05	5067.13
3-561	箱涵内机械挖三四类土	100m3	6227.41	2722.50	202.51	3302.40
3-562	箱涵石棉水泥嵌缝	10m	213.81	91.08	122.73	
3-563	箱涵嵌防水膏接缝	10m	410.75	168.30	242.45	
3-564	箱涵沥青二度接缝	10m2	1189.00	50.16	1138.84	
3-565	箱涵沥青封口接缝	10m2	3905.42	693.00	3212.42	
3-566	箱涵嵌沥青木丝板接缝	10m2	570.50	30.36	540.14	
3-567	箱涵顶柱制作	t	8256.65	1237.50	5474.88	1544.27
3-568	中间继护套制作	t	9623.72	1760.22	5644.17	2219.33
3-569	挖土支架制作	t	8311.03	1696.20	5939.05	675.78
3-570	排架立柱 扒杆安装	10m3	2260.17	1457.28	73.60	729.29
3-571	排架立柱 起重机安装	10m3	1417.40	699.60	33.71	684.09
3-572	扒杆安柱式墩. 台管节 φ≤1000	10m	654.38	419.76	46.29	188.33
3-573	扒杆安柱式墩. 台管节 φ≤1500	10m	1308.79	925.98	70.26	312.55
3-574	扒杆安柱式墩. 台管节 φ≤2000	10m	1698.97	1188.00	94.23	416.74
3-575	起重机安柱式墩. 台管节 φ≤1000	10m	539.95	360.36	8.99	170.60
3-576	起重机安柱式墩. 台管节 φ≤1500	10m	1115.19	741.84	32.96	340.39
3-577	起重机安柱式墩. 台管节 φ≤2000	10m	1609.38	965.58	56.93	586.87
3-578	扒杆安装矩形板	10m3	888.34	458.70	198.95	230.69
3-579	起重机安装矩形板	10m3	643.34	320.76	125.84	196.74
3-580	扒杆安装空心板	10m3	657.47	284.46	192.96	180.05
3-581	起重机安装空心板	10m3	476.38	168.96	119.85	187.57
3-582	人力安装微弯板	10m3	3902.65	3668.94	233.71	
3-583	扒杆安装微弯板	10m3	4471.26	3036.00	269.41	1165.85
3-584	起重机安装微弯板	10m3	3032.46	900.90	251.21	1880.35
3-585	陆上扒杆安装板梁 L≤25m	10m3	1285.29	606.54	147.90	530.85
3-586	陆上起重机安装板梁 L≤10m	10m3	465.81	133.32		332.49
3-587	陆上起重机安装板梁 L≤13m	10m3	473.80	126.06		347.74
3-588	陆上起重机安装板梁 L≤16m	10m3	995.19	120.78		874.41
3-589	陆上起重机安装板梁 L≤20m	10m3	1081.75	99.66		982.09
3-590	陆上起重机安装板梁 L≤25m	10m3	881.12	89.76		791.36
3-591	水上扒杆安装板梁 L≤10m	10m3	2400.12	618.42	122.62	1659.08
3-592	水上扒杆安装板梁 L≤13m	10m3	2123.39	586.74	122.62	1414.03
3-593	水上扒杆安装板梁 L≤16m	10m3	2293.44	574.86	254.17	1464.41
3-594	水上扒杆安装板梁 L≤20m	10m3	2150.90	501.60	262.64	1386.66
3-595	水上扒杆安装板梁 L≤25m	10m3	2145.61	495.00	315.81	1334.80
3-596	陆上扒杆安装T型梁 L≤50m	10m3	2053.92	667.92	265.20	1120.80
3-597	陆上起重机安装T型梁 L≤10m	10m3	861.21	155.10		706.11



# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
3-598	陆上起重机安装 T 型梁 L≤20m	10m3	1550.17	147.18		1402.99
3-599	陆上起重机安装 T 型梁 L≤30m	10m3	2655.32	140.58		2514.74
3-600	水上扒杆安装 T 型梁 L≤10m	10m3	3653.56	774.18	294.54	2584.84
3-601	水上扒杆安装 T 型梁 L≤20m	10m3	3591.84	761.64	294.54	2535.66
3-602	水上扒杆安装 T 型梁 L≤30m	10m3	3670.05	759.00	294.54	2616.51
3-603	陆上扒杆安装工型梁 L≤30m	10m3	2210.28	693.66	266.71	1249.91
3-604	陆上起重机安装工型梁 L≤10m	10m3	550.53	170.94		379.59
3-605	陆上起重机安装工型梁 L≤20m	10m3	912.60	162.36		750.24
3-606	陆上起重机安装工型梁 L≤30m	10m3	1651.62	155.10		1496.52
3-607	水上扒杆安装工型梁 L≤10m	10m3	3427.63	702.90	173.53	2551.20
3-608	水上扒杆安装工型梁 L≤20m	10m3	3742.91	776.16	291.08	2675.67
3-609	水上扒杆安装工型梁 L≤30m	10m3	3743.44	790.68	293.03	2659.73
3-610	陆上扒杆安装槽型梁 L≤30m	10m3	1946.26	725.34	275.04	945.88
3-611	陆上起重机安装槽型梁 L≤30m	10m3	1545.55	142.56		1402.99
3-612	陆上起重机安装槽型梁 L>30m	10m3	2783.70	123.42		2660.28
3-613	水上扒杆安装槽型梁 L≤30m	10m3	2854.47	716.76	293.03	1844.68
3-614	水上扒杆安装槽型梁 L>30m	10m3	4802.72	996.60	362.24	3443.88
3-615	陆上扒杆安装预应力桁架梁	10m3	6141.84	2298.12	236.48	3607.24
3-616	陆上起重机安装预应力桁架梁	10m3	9135.20	1199.88	22.37	7912.95
3-617	水上扒杆安装预应力桁架梁	10m3	9323.20	2386.56	326.48	6610.16
3-618	液压架桥机 L≤30m	10m3	2044.55	673.20		1371.35
3-619	液压架桥机 L>30m	10m3	1493.21	464.64		1028.57
3-620	箱形块万能杆件	10m3	6922.33	5401.44	976.92	543.97
3-621	简支梁万能杆件	10m3	6755.09	5354.58	976.92	423.59
3-622	环氧树脂接缝	10m2	1961.72	561.00	1400.72	
3-623	扒杆安装双曲拱拱肋	10m3	6375.91	3808.86	146.21	2420.84
3-624	起重机安装双曲拱拱肋	10m3	2841.13	1218.36		1622.77
3-625	扒杆安装双曲拱腹拱圈	10m3	3458.87	2280.96	169.00	1008.91
3-626	扒杆安装双曲拱横隔板系梁	10m3	3006.22	2034.78	82.11	889.33
3-627	人力安装双曲拱拱波	10m3	4064.56	3806.88	257.68	
3-628	扒杆安装桁架拱拱片	10m3	3504.10	1948.32	233.53	1322.25
3-629	起重机安装桁架拱拱片	10m3	3624.13	1189.98		2434.15
3-630	扒杆安装桁架拱横向联系构件	10m3	2828.48	1628.88	51.77	1147.83
3-631	起重机安装钢架拱拱片	10m3	3595.37	1225.62		2369.75
3-632	扒杆安装钢架拱横向联系构件	10m3	2793.16	1609.08	36.25	1147.83
3-633	扒杆安装板拱	10m3	3415.19	2069.76	161.03	1184.40
3-634	起重机安装板拱	10m3	5623.62	991.98	41.95	4589.69
3-635	安装端柱、灯柱	10m3	2164.21	1315.38	294.08	554.75
3-636	安装人行道板	10m3	1053.36	1053.36		
3-637	安装缘石	10m3	1138.50	1138.50		
3-638	安装锚锭板	10m3	943.66	818.40		125.26
3-639	安装栏杆	10m3	2209.42	1445.40	346.93	417.09
3-640	安装花岗岩栏杆柱	10m3	2366.72	2168.10	7.00	191.62
3-641	安装花岗岩栏杆拦板扶手	10m3	1933.10	1734.48	7.00	191.62
3-642	钢管栏杆安装	100m	10858.89	2619.54	7648.76	590.59
3-643	防撞护栏钢管扶手安装	t	6315.95	1161.60	4904.52	249.83
3-644	安装辊轴钢支座	t	1598.26	1082.40	496.87	18.99

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
3-645	安装切线支座	t	4976.10	2663.10	1165.80	1147.20
3-646	安装摆式支座	t	3521.84	2220.90	714.35	586.59
3-647	安装板式橡胶支座	100cm3	1.32	1.32		
3-648	安装四氟板式橡胶支座	100cm3	10.00	1.32	8.68	
3-649	安装油毛毡支座	10m2	106.37	48.84	57.53	
3-650	盒式金属橡胶组合支座 3000kN内	个	1240.43	344.52	696.04	199.87
3-651	盒式金属橡胶组合支座 4000kN内	个	1608.92	491.70	902.29	214.93
3-652	盒式金属橡胶组合支座 5000kN内	个	2145.67	780.12	1133.97	231.58
3-653	盒式金属橡胶组合支座 7000kN内	个	2999.34	1167.54	1580.97	250.83
3-654	盒式金属橡胶组合支座 10000kN内	个	4509.76	1848.00	2123.41	538.35
3-655	盒式金属橡胶组合支座 15000kN内	个	6749.33	3042.60	3128.88	577.85
3-656	安装钢管泄水孔	10m	1044.51	57.42	987.09	
3-657	安装铸铁管泄水孔	10m	1564.04	69.30	1494.74	
3-658	安装塑料管泄水孔	10m	293.14	46.20	246.94	
3-659	安装PVC落水管	10m	350.79	45.54	305.25	
3-660	安装铸铁落水管	10m	1761.16	270.60	1490.56	
3-661	安装钢落水管	10m	316.20	158.40	124.82	32.98
3-662	安装PVC落水斗收水算	10个	503.95	45.54	458.41	
3-663	安装铸铁落水斗收水算	10个	960.31	295.68	664.63	
3-664	安装钢落水斗收水算	10个	927.71	170.94	723.79	32.98
3-665	安装梳型钢板伸缩缝	10m	1439.45	596.64	496.05	346.76
3-666	安装钢板伸缩缝	10m	954.87	444.18	202.91	307.78
3-667	安装橡胶板伸缩缝	10m	863.19	632.94	99.34	130.91
3-668	安装毛勒伸缩缝	10m	775.80	312.18	58.07	405.55
3-669	沥青麻丝伸缩缝	10m	148.16	126.72	21.44	
3-670	镀锌铁皮沥青马蹄脂伸缩缝	10m	663.26	145.86	517.40	
3-671	一毡沉降缝	10m2	30.74	1.98	28.76	
3-672	一油沉降缝	10m2	125.95	20.46	105.49	
3-673	沥青甘蔗板沉降缝	10m2	811.79	29.04	782.75	
3-674	沥青木丝板沉降缝	10m2	645.74	29.04	616.70	
3-675	搭拆桩基础陆上支架平台 600kg	100m2	2855.45	2146.98	708.47	
3-676	搭拆桩基础陆上支架平台 1200kg	100m2	3282.72	2521.86	760.86	
3-677	搭拆桩基础陆上支架平台 1800kg	100m2	3401.11	2588.52	812.59	
3-678	搭拆桩基础陆上支架平台 2500kg	100m2	3975.75	3046.56	929.19	
3-679	搭拆桩基础陆上支架平台 4000kg	100m2	5277.07	4200.24	1076.83	
3-680	搭拆桩基础水上支架平台 600kg	100m2	18558.88	6491.76	3219.45	8847.67
3-681	搭拆桩基础水上支架平台 1200kg	100m2	21724.08	7404.54	3809.62	10509.92
3-682	搭拆桩基础水上支架平台 1800kg	100m2	27782.27	9537.66	4706.96	13537.65
3-683	搭拆桩基础水上支架平台 2500kg	100m2	35742.22	11836.44	6136.93	17768.85
3-684	搭拆桩基础水上支架平台 4000kg	100m2	52560.46	17570.52	8593.13	26396.81
3-685	搭拆木垛	100m3	4190.97	1887.60	1161.32	1142.05
3-686	拱.板涵.暗渠拱盔	100m3	10053.34	6138.66	1480.98	2433.70
3-687	拱.板涵.暗渠支架	100m3	5254.40	2503.38	1983.33	767.69
3-688	满堂式木支架	100m3	2635.74	1190.64	1334.02	111.08
3-689	桁架式拱盔	100m3	7787.82	3062.40	3654.25	1071.17
3-690	桁架式支架	100m3	8942.97	5542.68	1643.12	1757.17
3-691	满堂式钢管支架	100m3	1269.44	1147.74	121.70	

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
3-692	防撞墙悬挑支架	100m3	1345.06	685.08	383.17	276.81
3-693	组装拆卸船排 30X2t内	次	3645.99	1173.48	579.17	1893.34
3-694	组装拆卸船排 50X2t内	次	4560.92	1312.08	940.52	2308.32
3-695	组装拆卸船排 80X2t内	次	7002.67	1809.72	1703.09	3489.86
3-696	组装拆卸船排 100X2t内	次	9457.86	1973.40	2312.28	5172.18
3-697	组装拆卸船排 120X2t内	次	15750.87	3487.44	2405.66	9857.77
3-698	组装拆卸简易打桩架	架次	1902.75	1112.10	97.99	692.66
3-699	组装拆卸轨道柴油打桩机 600kg内	架次	1763.99	850.74		913.25
3-700	组装拆卸轨道柴油打桩机1200kg内	架次	2658.62	1229.58		1429.04
3-701	组装拆卸轨道柴油打桩机1800kg内	架次	3697.00	1559.58		2137.42
3-702	组装拆卸轨道柴油打桩机4000kg内	架次	7064.74	2664.42		4400.32
3-703	组装拆卸履带柴油打桩机6000kg内	架次	4073.06	1448.70		2624.36
3-704	组装拆卸履带柴油打桩机8000kg内	架次	5144.17	1677.72		3466.45
3-705	组装拆卸万能杆件	100m3	5983.21	4347.42	277.20	1358.59
3-706	挂篮安装	10t	3075.01	1320.00	332.28	1422.73
3-707	挂篮拆除	10t	1314.81	660.00	33.67	621.14
3-708	挂篮推移	10tm	214.71	32.34	171.68	10.69
3-709	筑. 拆砖地模	100m2	3586.11	1696.20	1878.78	11.13
3-710	筑. 拆砼地模	100m2	7895.09	3160.08	3887.73	847.28
3-711	砼地模模板	10m2	356.44	250.80	101.09	4.55
3-712	筑. 拆胎地模土胎模	100m2	2007.18	1179.42	797.90	29.86
3-713	凿除打入桩桩顶钢筋砼	10m3	3216.94	2345.64	83.22	788.08
3-714	凿除灌注桩桩顶钢筋砼	10m3	1289.92	933.90	41.61	314.41
3-715	水泥砂浆抹人行道路面(分格)	100m2	1344.89	643.50	623.46	77.93
3-716	水泥砂浆抹人行道路面(压花)	100m2	1678.85	977.46	623.46	77.93
3-717	水泥砂浆抹墙面(有嵌线)	100m2	1906.09	1172.16	650.43	83.50
3-718	水泥砂浆抹墙面(无嵌线)	100m2	1734.49	1000.56	650.43	83.50
3-719	栏杆水泥砂浆抹面	100m2	2387.23	1653.30	650.43	83.50
3-720	水刷石墙面墙裙	100m2	3207.52	2151.60	969.08	86.84
3-721	水刷石梁、柱	100m2	4264.84	3208.92	969.08	86.84
3-722	水刷石拱圈	100m2	4965.10	3909.18	969.08	86.84
3-723	水刷石挑檐腰线栏杆扶手	100m2	6232.30	5176.38	969.08	86.84
3-724	水刷石压顶及其他	100m2	6937.84	5881.92	969.08	86.84
3-725	剁斧石墙面墙裙	100m2	5501.54	4724.94	689.76	86.84
3-726	剁斧石梁、柱	100m2	6594.50	5817.90	689.76	86.84
3-727	剁斧石拱圈	100m2	8609.48	7832.88	689.76	86.84
3-728	剁斧石挑檐腰线栏杆扶手	100m2	11797.28	11020.68	689.76	86.84
3-729	剁斧石压顶及其他	100m2	14863.64	14087.04	689.76	86.84
3-730	拉毛墙面墙裙	100m2	1439.16	922.68	447.46	69.02
3-731	拉毛梁柱面	100m2	1909.74	1393.26	447.46	69.02
3-732	拉毛拱圈	100m2	2501.76	1985.28	447.46	69.02
3-733	拉毛挑檐腰线栏杆扶手	100m2	2600.76	2084.28	447.46	69.02
3-734	拉毛压顶及其他	100m2	2699.10	2182.62	447.46	69.02
3-735	水磨石墙面墙裙	100m2	7787.68	6304.98	1368.03	114.67
3-736	水磨石梁柱面	100m2	8453.62	6970.92	1368.03	114.67
3-737	水磨石拱圈	100m2	8815.96	7333.26	1368.03	114.67
3-738	水磨石挑檐腰线栏杆扶手	100m2	10990.66	9507.96	1368.03	114.67

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
3-739	水磨石压顶及其他	100m2	11465.86	9983.16	1368.03	114.67
3-740	镶贴马赛克	100m2	10476.74	4255.02	6148.24	73.48
3-741	镶贴预制水磨石板	100m2	8478.93	2247.96	6155.27	75.70
3-742	镶贴瓷砖	100m2	7131.89	3457.08	3594.65	80.16
3-743	镶贴大理石	100m2	4063.24	2605.02	1373.61	84.61
3-744	镶贴缸砖	100m2	4619.35	1742.40	2799.02	77.93
3-745	镶贴锦砖	100m2	10099.13	3973.86	6045.11	80.16
3-746	涂刷石灰浆	100m2	204.53	201.30	3.23	
3-747	涂刷水泥浆	100m2	307.82	257.40	50.42	
3-748	涂刷白水泥浆	100m2	697.04	638.22	58.82	
3-749	涂刷106涂料	100m2	340.46	277.20	63.26	
3-750	涂刷水柏油	100m2	182.24	144.54	37.70	
3-751	抹灰面刷调和漆二遍	100m2	922.40	514.14	408.26	
3-752	抹灰面调和漆.无光调合漆各一遍	100m2	941.23	413.82	527.41	
3-753	抹灰面刷乳胶漆三遍	100m2	1153.39	337.92	815.47	
3-754	砼面刷乳胶漆二遍	100m2	854.48	198.00	656.48	
3-755	拉毛面刷乳胶漆二遍	100m2	1341.38	331.32	1010.06	
3-756	砼栏杆刷乳胶漆二遍	100m2	1977.50	594.00	1383.50	
3-757	栏杆防锈漆一遍	t	158.71	62.04	96.67	
3-758	其他金属面防锈漆一遍	t	97.71	28.38	69.33	
3-759	栏杆调合漆一遍	t	243.39	186.78	56.61	
3-760	其他金属面调合漆一遍	t	106.48	66.00	40.48	
3-761	钢桁架梁制安 2t内	t	3452.45	1571.46	407.80	1473.19
3-762	钢桁架梁制安 5t内	t	3076.44	1375.44	358.33	1342.67
3-763	钢桁架梁制安 10t内	t	2927.55	1309.44	326.93	1291.18
3-764	钢桁架梁制安 >10t	t	3147.38	1235.52	310.28	1601.58
3-765	钢斜梯钢板踏步制安	t	3186.54	1747.68	255.00	1183.86
3-766	钢斜梯格栅板踏步制安	t	3761.97	2143.68	398.04	1220.25
3-767	钢螺旋盘梯钢板踏步制安	t	4658.81	2569.38	326.91	1762.52
3-768	钢螺旋盘梯格栅板踏步制安	t	5574.75	3151.50	504.84	1918.41
3-769	钢直梯制安	t	2986.97	1708.08	211.81	1067.08
3-770	钢栏杆制安	t	3540.26	2069.76	283.86	1186.64
3-771	钢柱制安	t	2960.39	1358.28	443.13	1158.98
3-772	箱梁内模无法拆除时增模板材	10m2	453.00		453.00	
3-B1	泥浆制作	10m3	246.47	119.46	89.16	37.85
3-B2	M7.5砂浆砌毛石基础护底	10m3	2218.90	912.12	1238.87	67.91
3-B3	机械台背填碎石	100m3	10222.61	853.38	7270.40	2098.83
3-B4	C20现浇 砼台阶	10m3	3179.36	1005.84	2095.43	78.09
3-B5	砼台阶模板	10m2	291.00	170.28	115.43	5.29
3-B6	后张OVM锚钢绞线制安12孔80m内	t	8222.32	646.80	7489.94	85.58
3-B7	后张OVM锚钢绞线制安19孔80m内	t	8169.69	621.06	7489.74	58.89
3-B8	后张OVM锚钢绞线制安12孔120m内	t	8200.54	646.80	7489.46	64.28
3-B9	后张OVM锚钢绞线制安19孔120m内	t	8154.64	621.06	7489.31	44.27
3-B10	拱.板涵钢管支架	100m3	1027.63	918.06	109.57	
3-B11	砼模板工程 承台	10m2	382.41	135.30	246.38	0.73
3-B12	砼模板工程 支撑梁、横梁	10m2	589.53	217.14	370.37	2.02
3-B13	砼模板工程 桥台、墩身	10m2	525.17	185.46	337.60	2.11

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
3-B14	砼模板工程 拱座	10m2	750.94	318.12	431.86	0.96
3-B15	砼模板工程 拱肋	10m2	567.31	198.66	367.92	0.73
3-B16	砼模板工程 拱上构件	10m2	648.91	222.42	425.73	0.76
3-B17	砼模板工程 箱梁0号块件	10m2	982.66	582.78	398.13	1.75
3-B18	砼模板工程 悬浇砼箱梁	10m2	839.31	465.96	372.13	1.22
3-B19	砼模板工程 支架上现浇砼箱梁	10m2	699.18	349.80	348.26	1.12
3-B20	砼模板工程 矩形空心连续板	10m2	529.13	181.50	346.30	1.33
3-B21	砼模板工程 空心板梁	10m2	667.47	295.02	371.37	1.08
3-B22	砼模板工程 拱板	10m2	679.97	283.14	395.68	1.15
3-B23	砼模板工程 空心板	10m2	458.50	159.06	298.58	0.86
3-B24	砼模板工程 微弯板	10m2	519.38	165.66	352.70	1.02
3-B25	砼模板工程 T型梁	10m2	631.78	217.14	412.62	2.02
3-B26	砼模板工程 I型梁	10m2	513.73	195.36	316.47	1.90
3-B27	砼模板工程 实心板梁	10m2	300.94	89.76	210.55	0.63
3-B28	砼模板工程 箱型梁	10m2	759.82	489.72	269.09	1.01
3-B29	砼模板工程 箱型块件	10m2	759.97	475.20	283.72	1.05
3-B30	砼模板工程 砼基础垫层	10m2	255.71	44.22	210.81	0.68
4-1	平洞全断面4m2内开挖 次坚石	100m3	30616.36	6469.32	3909.85	20237.19
4-2	平洞全断面4m2内开挖 普坚石	100m3	41014.95	10066.98	5149.85	25798.12
4-3	平洞全断面4m2内开挖 特坚石	100m3	52559.97	13888.38	6635.81	32035.78
4-4	平洞全断面6m2内开挖 次坚石	100m3	21411.88	4915.02	2949.79	13547.07
4-5	平洞全断面6m2内开挖 普坚石	100m3	29501.48	7737.84	3972.99	17790.65
4-6	平洞全断面6m2内开挖 特坚石	100m3	38357.90	10750.08	5059.38	22548.44
4-7	平洞全断面10m2内开挖 次坚石	100m3	15097.98	3881.46	2301.69	8914.83
4-8	平洞全断面10m2内开挖 普坚石	100m3	21203.37	6058.80	3064.72	12079.85
4-9	平洞全断面10m2内开挖 特坚石	100m3	27917.39	8378.04	3901.40	15637.95
4-10	平洞全断面20m2内开挖 次坚石	100m3	10803.03	3088.14	2050.23	5664.66
4-11	平洞全断面20m2内开挖 普坚石	100m3	15628.91	4819.98	2717.95	8090.98
4-12	平洞全断面20m2内开挖 特坚石	100m3	21012.15	6717.48	3456.99	10837.68
4-13	平洞全断面35m2内开挖 次坚石	100m3	8979.18	2652.54	1772.29	4554.35
4-14	平洞全断面35m2内开挖 普坚石	100m3	13098.66	4152.06	2308.12	6638.48
4-15	平洞全断面35m2内开挖 特坚石	100m3	17691.30	5765.76	2981.54	8944.00
4-16	平洞全断面65m2内开挖 次坚石	100m3	7257.71	2206.38	1430.53	3620.80
4-17	平洞全断面65m2内开挖 普坚石	100m3	9784.34	3108.60	1747.65	4928.09
4-18	平洞全断面65m2内开挖 特坚石	100m3	12888.66	4209.48	2160.04	6519.14
4-19	平洞全断面100m2内开挖 次坚石	100m3	6707.59	2082.30	1354.28	3271.01
4-20	平洞全断面100m2内开挖 普坚石	100m3	9133.16	2936.34	1672.77	4524.05
4-21	平洞全断面100m2内开挖 特坚石	100m3	12168.01	4003.56	2113.11	6051.34
4-22	斜井全断面5m2内开挖 次坚石	100m3	32779.82	7436.88	3835.24	21507.70
4-23	斜井全断面5m2内开挖 普坚石	100m3	44467.37	11548.68	5168.27	27750.42
4-24	斜井全断面5m2内开挖 特坚石	100m3	57218.96	15911.94	6505.80	34801.22
4-25	斜井全断面10m2内开挖 次坚石	100m3	17270.04	4771.14	2524.63	9974.27
4-26	斜井全断面10m2内开挖 普坚石	100m3	24462.53	7384.08	3367.19	13711.26
4-27	斜井全断面10m2内开挖 特坚石	100m3	32410.52	10221.42	4240.76	17948.34
4-28	斜井全断面20m2内开挖 次坚石	100m3	12558.31	3986.40	1825.44	6746.47
4-29	斜井全断面20m2内开挖 普坚石	100m3	18836.46	6196.08	2821.51	9818.87
4-30	斜井全断面20m2内开挖 特坚石	100m3	25431.44	8596.50	3570.84	13264.10

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
4-31	竖井全断面5m2内开挖 次坚石	100m3	31971.85	7267.92	3491.22	21212.71
4-32	竖井全断面5m2内开挖 普坚石	100m3	43473.38	11338.80	4698.83	27435.75
4-33	竖井全断面5m2内开挖 特坚石	100m3	55898.64	15632.10	5942.69	34323.85
4-34	竖井全断面10m2内开挖 次坚石	100m3	16009.86	4604.82	2260.45	9144.59
4-35	竖井全断面10m2内开挖 普坚石	100m3	23792.47	7238.22	3075.00	13479.25
4-36	竖井全断面10m2内开挖 特坚石	100m3	31546.51	10020.78	3885.84	17639.89
4-37	竖井全断面25m2内开挖 次坚石	100m3	11173.15	3360.72	1823.84	5988.59
4-38	竖井全断面25m2内开挖 普坚石	100m3	16254.60	5265.48	2434.19	8554.93
4-39	竖井全断面25m2内开挖 特坚石	100m3	21923.63	7289.04	3063.82	11570.77
4-40	隧道内地沟0.5m内开挖 次坚石	100m3	25241.48	14093.64	3779.24	7368.60
4-41	隧道内地沟0.5m内开挖 普坚石	100m3	38903.58	22760.10	4593.34	11550.14
4-42	隧道内地沟0.5m内开挖 特坚石	100m3	60275.16	37983.66	5633.28	16658.22
4-43	隧道内地沟1m内开挖 次坚石	100m3	16579.67	8791.20	2778.95	5009.52
4-44	隧道内地沟1m内开挖 普坚石	100m3	25383.68	14195.94	3367.98	7819.76
4-45	隧道内地沟1m内开挖 特坚石	100m3	38894.67	23547.48	4104.95	11242.24
4-46	隧道内地沟1.5m内开挖 次坚石	100m3	11524.60	5848.92	2171.97	3503.71
4-47	隧道内地沟1.5m内开挖 普坚石	100m3	17095.73	8863.14	2562.15	5670.44
4-48	隧道内地沟1.5m内开挖 特坚石	100m3	22097.42	11367.84	3098.57	7631.01
4-49	平洞出渣人力装斗车运50m内	100m3	5090.03	4480.08	227.39	382.56
4-50	平洞出渣0.2装岩机装斗车运50m内	100m3	3368.67	1440.12	243.37	1685.18
4-51	平洞出渣.45装岩机装斗车运50m内	100m3	2923.48	1285.68	238.64	1399.16
4-52	平洞出渣斗车运增50m	100m3	320.03	244.20		75.83
4-53	平洞出渣装岩机装电瓶车运500m内	100m3	4747.44	1316.04	238.64	3192.76
4-54	平洞出渣机械装自卸汽车运1km内	100m3	3331.56	73.92		3257.64
4-55	平洞出渣自卸汽车增运1km	100m3	521.02			521.02
4-56	斜井出渣人装卷扬机轻轨运25m内	100m3	16657.14	10876.14	240.06	5540.94
4-57	斜井出渣卷扬机轻轨运增25m	100m3	2811.05	1975.38		835.67
4-58	竖井出渣人装卷扬机吊升25m内	100m3	16096.52	8490.90	784.74	6820.88
4-59	竖井出渣卷扬机吊升增25m	100m3	2803.59	1813.68	34.88	955.03
4-60	φ500内粘胶布软管通风年内摊销	100m	5863.94	5544.00	319.94	
4-61	φ500内粘胶布软管通风增1季	100m	1100.90	1056.00	44.90	
4-62	φ500内 δ2钢板筒通风年内摊销	100m	8768.70	6708.24	1928.02	132.44
4-63	φ500内 δ2钢板筒通风增1季	100m	1435.39	1056.00	352.06	27.33
4-64	φ1000内粘胶布软管通风年内摊销	100m	8955.88	8316.00	639.88	
4-65	φ1000内粘胶布软管通风增1季	100m	1665.19	1584.00	81.19	
4-66	φ1000内 δ2钢板筒通风年内摊销	100m	14199.11	10062.36	3871.88	264.87
4-67	φ1000内 δ2钢板筒通风增1季	100m	2346.03	1584.00	707.36	54.67
4-68	φ25镀锌钢管风水管道一年内摊销	100m	4376.45	4068.90	299.62	7.93
4-69	φ25镀锌钢管风水管道摊销增1季	100m	711.54	660.00	49.95	1.59
4-70	φ50镀锌钢管风水管道一年内摊销	100m	4945.64	4294.62	629.32	21.70
4-71	φ50镀锌钢管风水管道摊销增1季	100m	768.70	660.00	104.36	4.34
4-72	φ80钢管风.水管道一年内摊销	100m	6528.95	4778.40	1255.09	495.46
4-73	φ80钢管风.水管道摊销增1季	100m	990.39	660.00	230.64	99.75
4-74	φ100钢管风.水管道一年内摊销	100m	7212.05	4969.14	1654.63	588.28
4-75	φ100钢管风.水管道摊销增1季	100m	1081.59	660.00	304.44	117.15
4-76	φ150钢管风.水管道一年内摊销	100m	9606.91	5648.94	2781.85	1176.12
4-77	φ150钢管风.水管道摊销增1季	100m	1408.67	660.00	512.79	235.88

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
4-78	洞内照明电路安拆一年内摊销	100m	15772.57	4606.80	11165.77	
4-79	洞内照明电路安拆摊销增1年	100m	3331.23	792.00	2539.23	
4-80	洞内动力电路安拆一年内摊销	100m	10829.55	4798.86	6030.69	
4-81	洞内动力电路安拆摊销增1年	100m	1935.84	792.00	1143.84	
4-82	轻便轨道15kg/m铺拆一年内摊销	100m	10392.69	5024.58	5368.11	
4-83	轻便轨道15kg/m铺拆摊销增1季	100m	1609.54	660.00	949.54	
4-84	轻便轨道18kg/m铺拆一年内摊销	100m	12623.72	5140.08	7483.64	
4-85	轻便轨道18kg/m铺拆摊销增1季	100m	1982.11	660.00	1322.11	
4-86	轻便轨道24kg/m铺拆一年内摊销	100m	13131.30	5207.40	7923.90	
4-87	轻便轨道24kg/m铺拆摊销增1季	100m	2057.28	660.00	1397.28	
4-88	C20 现浇衬平洞10m内拱部30-50cm	10m3	4681.75	2344.32	2141.47	195.96
4-89	C25 现浇衬平洞10m内拱部30-50cm	10m3	4820.59	2344.32	2280.31	195.96
4-90	平洞10m内拱部30-50cm钢模板	10m2	1072.11	739.86	228.78	103.47
4-91	C20 现浇衬平洞10m内拱部50-80cm	10m3	4411.02	2082.96	2132.10	195.96
4-92	C25 现浇衬平洞10m内拱部50-80cm	10m3	4549.86	2082.96	2270.94	195.96
4-93	平洞10m内拱部50-80cm钢模板	10m2	1083.00	751.08	219.78	112.14
4-94	C20 现浇衬平洞10m内拱部>80cm	10m3	4401.03	2079.66	2125.41	195.96
4-95	C25 现浇衬平洞10m内拱部>80cm	10m3	4539.87	2079.66	2264.25	195.96
4-96	平洞10m内拱部>80cm钢模板	10m2	1060.88	737.88	219.53	103.47
4-97	C20 现浇衬平洞>10m拱部30-50cm	10m3	4426.20	2101.44	2128.80	195.96
4-98	C25 现浇衬平洞>10m拱部30-50cm	10m3	4564.22	2101.44	2266.82	195.96
4-99	平洞>10m拱部30-50cm钢模板	10m2	1006.46	608.52	224.13	173.81
4-100	C20 现浇衬平洞>10m拱部50-80cm	10m3	4408.73	2095.50	2117.27	195.96
4-101	C25 现浇衬平洞>10m拱部50-80cm	10m3	4546.75	2095.50	2255.29	195.96
4-102	平洞>10m拱部50-80cm钢模板	10m2	953.39	612.48	219.13	121.78
4-103	C20 现浇衬平洞>10m拱部>80cm	10m3	4400.99	2092.20	2112.83	195.96
4-104	C25 现浇衬平洞>10m拱部>80cm	10m3	4539.01	2092.20	2250.85	195.96
4-105	平洞>10m拱部>80cm钢模板	10m2	944.61	605.88	213.10	125.63
4-106	C20 现浇衬平洞边墙30-50cm	10m3	3838.24	1564.20	2122.28	151.76
4-107	C25 现浇衬平洞边墙30-50cm	10m3	3976.67	1564.20	2260.71	151.76
4-108	衬砌平洞边墙30-50cm钢模板	10m2	761.92	559.02	156.25	46.65
4-109	C20 现浇衬平洞边墙50-80cm	10m3	3844.26	1574.10	2118.40	151.76
4-110	C25 现浇衬平洞边墙50-80cm	10m3	3982.55	1574.10	2256.69	151.76
4-111	衬砌平洞边墙50-80cm钢模板	10m2	767.58	578.82	141.14	47.62
4-112	C20 现浇衬平洞边墙>80cm	10m3	3847.49	1584.00	2111.73	151.76
4-113	C25 现浇衬平洞边墙>80cm	10m3	3985.79	1584.00	2250.03	151.76
4-114	衬砌平洞边墙>80cm钢模板	10m2	746.76	567.60	132.51	46.65
4-115	C20 现浇衬砌竖井15-25cm	10m3	4105.01	1688.94	2114.68	301.39
4-116	C25 现浇衬砌竖井15-25cm	10m3	4243.31	1688.94	2252.98	301.39
4-117	衬砌竖井15-25cm钢模板	10m2	646.91	567.60	62.94	16.37
4-118	C20 现浇衬砌竖井25-35cm	10m3	4112.02	1699.50	2111.13	301.39
4-119	C25 现浇衬砌竖井25-35cm	10m3	4250.31	1699.50	2249.42	301.39
4-120	衬砌竖井25-35cm钢模板	10m2	660.21	578.82	65.02	16.37
4-121	C20 现浇衬砌竖井35-45cm	10m3	4119.28	1706.76	2111.13	301.39
4-122	C25 现浇衬砌竖井35-45cm	10m3	4257.57	1706.76	2249.42	301.39
4-123	衬砌竖井35-45cm钢模板	10m2	645.07	559.02	65.83	20.22
4-124	C20 现浇衬砌斜井10m内拱部30-50cm	10m3	4944.63	2578.62	2150.89	215.12

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
4-125	C25砼衬砌斜井10m内拱部30-50cm	10m3	5084.02	2578.62	2290.28	215.12
4-126	斜井10m内拱部30-50cm钢模板	10m2	1182.88	813.78	253.11	115.99
4-127	C20砼衬砌斜井10m内拱部50-80cm	10m3	4648.12	2291.52	2141.48	215.12
4-128	C25砼衬砌斜井10m内拱部50-80cm	10m3	4787.51	2291.52	2280.87	215.12
4-129	斜井10m内拱部50-80cm钢模板	10m2	1193.23	826.32	242.25	124.66
4-130	C20砼衬砌斜井边墙30-50cm	10m3	4010.13	1720.62	2123.02	166.49
4-131	C25砼衬砌斜井边墙30-50cm	10m3	4148.56	1720.62	2261.45	166.49
4-132	衬砌斜井边墙30-50cm钢模板	10m2	838.14	615.12	172.52	50.50
4-133	C20砼衬砌斜井边墙50-80cm	10m3	4019.57	1731.84	2121.24	166.49
4-134	C25砼衬砌斜井边墙50-80cm	10m3	4158.00	1731.84	2259.67	166.49
4-135	衬砌斜井边墙50-80cm钢模板	10m2	836.85	624.36	156.20	56.29
4-136	M5.0砂浆衬砌块石洞门	10m3	3630.60	2034.78	1465.56	130.26
4-137	M7.5砂浆衬砌块石洞门	10m3	3669.07	2034.78	1504.03	130.26
4-138	M5.0砂浆衬砌清条石洞门	10m3	5780.20	1566.18	4172.83	41.19
4-139	M7.5砂浆衬砌清条石洞门	10m3	5787.06	1566.18	4179.69	41.19
4-140	M7.5砂浆衬砌拱石拱部	10m3	8832.55	3763.32	4858.14	211.09
4-141	M10 砂浆衬砌拱石拱部	10m3	8838.26	3763.32	4863.85	211.09
4-142	M5.0砂浆衬砌块石边墙	10m3	3833.88	2238.06	1465.56	130.26
4-143	M7.5砂浆衬砌块石边墙	10m3	3872.35	2238.06	1504.03	130.26
4-144	M5.0砂浆衬砌清条石边墙	10m3	5800.87	1587.96	4172.83	40.08
4-145	M7.5砂浆衬砌清条石边墙	10m3	5807.73	1587.96	4179.69	40.08
4-146	M5.0砂浆砌块石回填拱背	10m3	3294.67	1730.52	1433.89	130.26
4-147	M5.0砂浆砌块石回填墙背	10m3	2937.61	1373.46	1433.89	130.26
4-148	干砌块石回填拱背、墙背	10m3	1920.82	1073.82	847.00	
4-149	M5.0砂浆砌块石水沟	10m3	3172.57	1608.42	1433.89	130.26
4-150	M7.5砂浆砌块石水沟	10m3	3211.01	1608.42	1472.33	130.26
4-151	M5.0砂浆砌清条石水沟	10m3	5394.56	1210.44	4138.47	45.65
4-152	M7.5砂浆砌清条石水沟	10m3	5401.40	1210.44	4145.31	45.65
4-153	M7.5砂浆砌砖水沟	10m3	3004.29	821.70	2022.27	160.32
4-154	拱部喷射砼支护初喷5cm	100m2	7581.66	3111.90	2560.70	1909.06
4-155	拱部喷射砼支护增喷5cm	100m2	4737.22	1945.02	1600.44	1191.76
4-156	拱部喷射钢筋砼支护初喷5cm	100m2	8077.87	3317.82	2735.21	2024.84
4-157	拱部喷射钢筋砼支护增喷5cm	100m2	5049.82	2073.72	1709.17	1266.93
4-158	边墙喷射砼支护初喷5cm	100m2	6671.94	2740.32	2264.35	1667.27
4-159	边墙喷射砼支护增喷5cm	100m2	4169.88	1712.70	1415.28	1041.90
4-160	边墙喷射钢筋砼支护初喷5cm	100m2	6921.60	2760.78	2402.17	1758.65
4-161	边墙喷射钢筋砼支护增喷5cm	100m2	4408.04	1807.74	1501.02	1099.28
4-162	砂浆锚杆	t	17086.86	4672.80	6187.88	6226.18
4-163	喷射平台 H=4m	100m2	1119.29	983.40	135.89	
4-164	洞内轨道平车运材料100m内	10m3	1671.62	1311.42		360.20
4-165	洞内轨道平车运材料增100m	10m3	473.10	277.20		195.90
4-166	Φ10内钢筋制安	t	5876.64	1221.00	4599.32	56.32
4-167	Φ>10钢筋制安	t	5542.57	844.80	4605.04	92.73
4-168	沉井基坑砂垫层	10m3	1667.65	308.88	1115.88	242.89
4-169	C20 现浇砼沉井基坑刃脚垫层	10m3	5572.72	1222.98	4004.26	345.48
4-170	C25 现浇砼沉井刃脚	10m3	5016.05	481.14	3878.62	656.29
4-171	C25 现浇砼沉井框架	10m3	4883.28	470.58	3859.30	553.40



# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
4-172	C25 现浇砼沉井井壁、隔墙	10m3	4822.83	487.08	3858.68	477.07
4-173	C25 现浇砼沉井井底板	10m3	5005.93	844.80	3874.89	286.24
4-174	沉井刃脚模板	10m2	1152.59	421.74	641.68	89.17
4-175	沉井框架模板	10m2	1511.19	417.78	879.53	213.88
4-176	沉井井壁、隔墙模板	10m2	851.71	362.34	404.68	84.69
4-177	沉井底板模板	10m2	1117.31	555.72	516.89	44.70
4-178	沉井刃脚钢筋制安	t	5683.33	617.76	4690.56	375.01
4-179	沉井框架钢筋制安	t	5617.12	389.40	4736.16	491.56
4-180	沉井井壁、隔墙钢筋制安	t	5441.59	330.66	4702.57	408.36
4-181	沉井底板钢筋制安	t	5485.84	452.76	4696.66	336.42
4-182	金属脚手架	100m2	1716.09	844.80	801.96	69.33
4-183	M5.0砂浆砌砖封预留孔洞	10m3	5733.67	2750.88	2341.57	641.22
4-184	吊车挖土排水下沉 8m内	100m3	5195.59	2178.00	295.33	2722.26
4-185	吊车挖土排水下沉 12m内	100m3	6321.60	2686.20	295.33	3340.07
4-186	吊车挖土排水下沉 16m内	100m3	7900.23	3404.94	295.33	4199.96
4-187	水力机械冲吸泥下沉 15m内	100m3	9463.30	2629.44	1279.83	5554.03
4-188	水力机械冲吸泥下沉 20m内	100m3	12486.61	3600.96	1279.83	7605.82
4-189	不排水潜水员吸泥下沉 13m内	100m3	47675.20	5227.20	185.30	42262.70
4-190	不排水潜水员吸泥下沉 17m内	100m3	56909.35	6243.60	185.30	50480.45
4-191	不排水潜水员吸泥下沉 25m内	100m3	68122.25	7477.80	185.30	60459.15
4-192	不排水潜水员吸泥下沉 29m内	100m3	81973.47	9002.40	185.30	72785.77
4-193	不排水潜水员吸泥下沉 32m内	100m3	98463.02	10817.40	185.30	87460.32
4-194	钻吸法出土下沉 20m内	100m3	33383.54	5084.64	978.95	27319.95
4-195	钻吸法出土下沉 25m内	100m3	38626.45	5862.12	708.36	32055.97
4-196	钻吸法出土下沉 30m内	100m3	46615.84	7173.54	578.08	38864.22
4-197	钻吸法出土下沉 35m内	100m3	54661.76	8457.90	558.61	45645.25
4-198	触变泥浆制作输送	10m3	6967.14	319.44	2112.85	4534.85
4-199	环氧沥青防水层	100m2	2027.03	1010.46	1016.57	
4-200	排水下沉井内铺块石	10m3	1622.46	456.06	793.25	373.15
4-201	排水下沉井内铺碎石	10m3	1636.83	453.42	686.66	496.75
4-202	排水下沉井内铺黄砂	10m3	1761.77	305.58	1104.42	351.77
4-203	井内水下抛铺块石	10m3	4534.68	514.80	793.25	3226.63
4-204	井内水下铺碎石	10m3	5464.66	506.88	686.66	4271.12
4-205	C20 现浇砼干封底	10m3	5106.09	541.20	3940.04	624.85
4-206	C25 水下砼封底	10m3	8635.56	1229.58	4686.82	2719.16
4-207	钢封门安装 φ4000内	t	801.40	357.06	222.65	221.69
4-208	钢封门安装 φ5000内	t	764.14	337.26	177.89	248.99
4-209	钢封门安装 φ7000内	t	637.16	293.70	116.83	226.63
4-210	钢封门拆除 φ4000内	t	591.34	250.80	10.54	330.00
4-211	钢封门拆除 φ5000内	t	550.18	234.96	10.54	304.68
4-212	钢封门拆除 φ7000内	t	475.86	197.34	10.54	267.98
4-213	盾构整体吊装 φ4000内	台	51106.54	15180.00	12684.41	23242.13
4-214	盾构整体吊装 φ5000内	台	65145.39	19998.00	14238.28	30909.11
4-215	盾构整体吊装 φ6000内	台	80392.96	24750.00	16558.77	39084.19
4-216	盾构整体吊装 φ7000内	台	92995.94	29502.00	18947.20	44546.74
4-217	盾构整体吊拆 φ4000内	台	39688.48	12144.00	10277.55	17266.93
4-218	盾构整体吊拆 φ5000内	台	50374.68	15972.00	11570.92	22831.76

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
4-219	盾构整体吊拆 $\phi$ 6000内	台	62702.20	19800.00	13362.77	29539.43
4-220	盾构整体吊拆 $\phi$ 7000内	台	72624.84	23562.00	15315.92	33746.92
4-221	车架安装 10t内	节	5352.28	1122.00	2258.53	1971.75
4-222	车架安装 20t内	节	8106.82	1683.00	2933.95	3489.87
4-223	车架拆除 10t内	节	3761.38	1003.20	1020.54	1737.64
4-224	车架拆除 20t内	节	6109.06	1514.70	1466.92	3127.44
4-225	$\phi \leq 4000$ 干式出土盾构负环段掘进	m	9351.33	2544.30	2893.91	3913.12
4-226	$\phi \leq 4000$ 干式出土盾构出洞段掘进	m	5471.37	976.80	2191.49	2303.08
4-227	$\phi \leq 4000$ 干式出土盾构正常段掘进	m	4941.49	766.26	2038.12	2137.11
4-228	$\phi \leq 4000$ 干式出土盾构进洞段掘进	m	5927.96	869.88	2103.66	2954.42
4-229	$\phi \leq 5000$ 干式出土盾构负环段掘进	m	9992.25	2496.12	3480.76	4015.37
4-230	$\phi \leq 5000$ 干式出土盾构出洞段掘进	m	6951.56	958.98	2663.57	3329.01
4-231	$\phi \leq 5000$ 干式出土盾构正常段掘进	m	5700.69	748.44	2433.45	2518.80
4-232	$\phi \leq 5000$ 干式出土盾构进洞段掘进	m	6642.58	853.38	2547.47	3241.73
4-233	$\phi \leq 6000$ 干式出土盾构负环段掘进	m	12552.26	3309.24	4718.82	4524.20
4-234	$\phi \leq 6000$ 干式出土盾构出洞段掘进	m	8728.89	1261.92	3662.61	3804.36
4-235	$\phi \leq 6000$ 干式出土盾构正常段掘进	m	7292.73	986.04	3348.28	2958.41
4-236	$\phi \leq 6000$ 干式出土盾构进洞段掘进	m	8416.41	1122.00	3502.88	3791.53
4-237	$\phi \leq 7000$ 干式出土盾构负环段掘进	m	18390.71	4550.70	6535.71	7304.30
4-238	$\phi \leq 7000$ 干式出土盾构出洞段掘进	m	11772.18	1667.16	5000.39	5104.63
4-239	$\phi \leq 7000$ 干式出土盾构正常段掘进	m	10104.86	1359.60	4642.43	4102.83
4-240	$\phi \leq 7000$ 干式出土盾构进洞段掘进	m	11657.00	1550.34	4863.46	5243.20
4-241	$\phi \leq 4000$ 水力出土盾构负环段掘进	m	11050.57	3158.10	2779.01	5113.46
4-242	$\phi \leq 4000$ 水力出土盾构出洞段掘进	m	9058.80	1479.06	2273.88	5305.86
4-243	$\phi \leq 4000$ 水力出土盾构正常段掘进	m	5294.31	706.20	1855.20	2732.91
4-244	$\phi \leq 4000$ 水力出土盾构进洞段掘进	m	7824.16	1160.28	2100.11	4563.77
4-245	$\phi \leq 5000$ 水力出土盾构负环段掘进	m	12140.50	3071.64	3311.88	5756.98
4-246	$\phi \leq 5000$ 水力出土盾构出洞段掘进	m	9967.94	1448.70	2782.11	5737.13
4-247	$\phi \leq 5000$ 水力出土盾构正常段掘进	m	5857.05	690.36	2229.63	2937.06
4-248	$\phi \leq 5000$ 水力出土盾构进洞段掘进	m	8492.22	1133.88	2552.51	4805.83
4-249	$\phi \leq 6000$ 水力出土盾构负环段掘进	m	15049.27	3803.58	4461.51	6784.18
4-250	$\phi \leq 6000$ 水力出土盾构出洞段掘进	m	13411.91	1915.98	3910.35	7585.58
4-251	$\phi \leq 6000$ 水力出土盾构正常段掘进	m	7856.93	904.20	3092.13	3860.60
4-252	$\phi \leq 6000$ 水力出土盾构进洞段掘进	m	11540.02	1495.56	3569.47	6474.99
4-253	$\phi \leq 7000$ 水力出土盾构负环段掘进	m	19701.01	4472.82	6255.00	8973.19
4-254	$\phi \leq 7000$ 水力出土盾构出洞段掘进	m	17216.91	2737.02	5228.22	9251.67
4-255	$\phi \leq 7000$ 水力出土盾构正常段掘进	m	10119.47	1285.68	4147.29	4686.50
4-256	$\phi \leq 7000$ 水力出土盾构进洞段掘进	m	14697.70	2129.82	4727.21	7840.67
4-257	$\phi \leq 4000$ 土压平衡盾构负环段掘进	m	8174.31	2418.90	2617.92	3137.49
4-258	$\phi \leq 4000$ 土压平衡盾构出洞段掘进	m	7142.23	1212.42	2233.68	3696.13
4-259	$\phi \leq 4000$ 土压平衡盾构正常段掘进	m	4702.61	656.70	1823.67	2222.24
4-260	$\phi \leq 4000$ 土压平衡盾构进洞段掘进	m	5578.10	827.64	1947.74	2802.72
4-261	$\phi \leq 5000$ 土压平衡盾构负环段掘进	m	9705.15	2346.30	3166.02	4192.83
4-262	$\phi \leq 5000$ 土压平衡盾构出洞段掘进	m	9061.00	1189.32	2744.93	5126.75
4-263	$\phi \leq 5000$ 土压平衡盾构正常段掘进	m	5776.82	642.18	2175.94	2958.70
4-264	$\phi \leq 5000$ 土压平衡盾构进洞段掘进	m	6934.40	813.12	2354.02	3767.26
4-265	$\phi \leq 6000$ 土压平衡盾构负环段掘进	m	11603.81	2982.54	4231.41	4389.86

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
4-266	φ≤6000土压平衡盾构出洞段掘进	m	10767.13	1568.82	3805.72	5392.59
4-267	φ≤6000土压平衡盾构正常段掘进	m	7010.72	843.48	3016.93	3150.31
4-268	φ≤6000土压平衡盾构进洞段掘进	m	8312.93	1067.88	3259.32	3985.73
4-269	φ≤7000土压平衡盾构负环段掘进	m	17644.95	4324.98	4826.78	8493.19
4-270	φ≤7000土压平衡盾构出洞段掘进	m	16128.48	2075.04	5222.88	8830.56
4-271	φ≤7000土压平衡盾构正常段掘进	m	10627.75	1160.94	4198.24	5268.57
4-272	φ≤7000土压平衡盾构进洞段掘进	m	12650.33	1451.34	4521.03	6677.96
4-273	φ<11000土压平衡盾构负环段掘进	m	34938.25	8465.16	10770.06	15703.03
4-274	φ<11000土压平衡盾构出洞段掘进	m	29747.31	4134.24	10270.28	15342.79
4-275	φ<11000土压平衡盾构正常段掘进	m	24624.95	2196.48	8660.24	13768.23
4-276	φ<11000土压平衡盾构进洞段掘进	m	25877.08	2805.66	9262.11	13809.31
4-277	φ≤4000泥水平衡盾构负环段掘进	m	10493.97	2981.88	2613.47	4898.62
4-278	φ≤4000泥水平衡盾构出洞段掘进	m	9684.54	1335.18	2151.01	6198.35
4-279	φ≤4000泥水平衡盾构正常段掘进	m	5018.67	572.22	1672.50	2773.95
4-280	φ≤4000泥水平衡盾构进洞段掘进	m	8221.83	1045.44	1968.38	5208.01
4-281	φ≤5000泥水平衡盾构负环段掘进	m	12318.84	2919.84	3145.34	6253.66
4-282	φ≤5000泥水平衡盾构出洞段掘进	m	11910.21	1307.46	2680.42	7922.33
4-283	φ≤5000泥水平衡盾构正常段掘进	m	6091.33	559.68	2030.33	3501.32
4-284	φ≤5000泥水平衡盾构进洞段掘进	m	10035.84	1024.32	2433.97	6577.55
4-285	φ≤6000泥水平衡盾构负环段掘进	m	14390.84	3614.82	4220.29	6555.73
4-286	φ≤6000泥水平衡盾构出洞段掘进	m	14168.69	1727.88	3761.26	8679.55
4-287	φ≤6000泥水平衡盾构正常段掘进	m	7380.37	730.62	2829.48	3820.27
4-288	φ≤6000泥水平衡盾构进洞段掘进	m	11858.05	1330.56	3390.38	7137.11
4-289	φ≤7000泥水平衡盾构负环段掘进	m	19933.60	4251.06	6016.55	9665.99
4-290	φ≤7000泥水平衡盾构出洞段掘进	m	20463.81	2467.08	5068.52	12928.21
4-291	φ≤7000泥水平衡盾构正常段掘进	m	10531.01	1035.54	3848.55	5646.92
4-292	φ≤7000泥水平衡盾构进洞段掘进	m	17074.91	1920.60	4541.93	10612.38
4-293	φ<11000泥水平衡盾构负环段掘进	m	42956.09	10165.98	11073.09	21717.02
4-294	φ<11000泥水平衡盾构出洞段掘进	m	39359.76	4624.62	10765.72	23969.42
4-295	φ<11000泥水平衡盾构正常段掘进	m	20189.01	1916.64	8387.54	9884.83
4-296	φ<11000泥水平衡盾构进洞段掘进	m	31934.94	3573.90	9842.88	18518.16
4-297	石膏粉煤灰衬砌同步压浆	10m3	4134.24	1792.56	1195.65	1146.03
4-298	石膏粘土粉煤灰衬砌同步压浆	10m3	4187.17	1763.52	1277.62	1146.03
4-299	水泥粉煤灰衬砌同步压浆	10m3	4682.39	1726.56	1809.80	1146.03
4-300	石膏粉煤灰衬砌分块压浆	10m3	6821.05	3585.12	1293.17	1942.76
4-301	石膏粘土粉煤灰衬砌分块压浆	10m3	6844.94	3527.04	1375.14	1942.76
4-302	水泥粉煤灰衬砌分块压浆	10m3	7327.58	3453.12	1931.70	1942.76
4-303	临时防水环板柔性接缝环	t	5988.75	1393.92	596.81	3998.02
4-304	临时止水缝柔性接缝环	m	2327.52	393.36	1521.50	412.66
4-305	拆除临时钢环板	t	3925.90	1115.40	237.28	2573.22
4-306	拆除洞口环管片	m3	3804.41	1213.08	22.23	2569.10
4-307	安装钢环板	t	7951.69	1672.44	1501.86	4777.39
4-308	安装柔性接缝环	m	2691.36	676.50	1118.54	896.32
4-309	C25 现浇砼洞口环圈	m3	4752.66	820.38	1706.66	2225.62
4-310	C40 预制砼管片 φ 4000内	10m3	15200.89	2946.90	5565.21	6688.78
4-311	C40 预制砼管片 φ 5000内	10m3	14984.91	2893.44	5511.10	6580.37
4-312	C40 预制砼管片 φ 6000内	10m3	13887.25	2636.04	5278.94	5972.27

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
4-313	C40 预制砼管片 φ7000内	10m3	13026.17	2434.08	5100.14	5491.95
4-314	C40 预制砼管片 φ11000内	10m3	12787.71	2376.66	5022.84	5388.21
4-315	管片钢筋制作	t	7901.35	1362.24	4946.17	1592.94
4-316	预制管片 φ4000内成环水平拼装	组	3718.89	1320.00	520.19	1878.70
4-317	预制管片 φ5000内成环水平拼装	组	4762.55	1701.48	641.73	2419.34
4-318	预制管片 φ6000内成环水平拼装	组	5448.51	2193.18	763.27	2492.06
4-319	预制管片 φ7000内成环水平拼装	组	6509.15	2684.22	884.81	2940.12
4-320	预制管片 φ11000内成环水平拼装	组	9152.51	3695.34	1405.00	4052.17
4-321	管片 φ4000内短驳运输	10m3	555.71	80.52	15.10	460.09
4-322	管片 φ5000内短驳运输	10m3	573.06	96.36	16.61	460.09
4-323	管片 φ6000内短驳运输	10m3	620.71	129.36	18.12	473.23
4-324	管片 φ7000内短驳运输	10m3	562.96	116.82	19.63	426.51
4-325	管片 φ11000内短驳运输	10m3	555.41	93.06	21.14	441.21
4-326	φ4000内管片设置氯丁橡胶密封条	环	712.72	225.06	377.57	110.09
4-327	φ5000内管片设置氯丁橡胶密封条	环	932.70	262.02	527.65	143.03
4-328	φ6000内管片设置氯丁橡胶密封条	环	1352.89	320.76	854.47	177.66
4-329	φ7000内管片设置氯丁橡胶密封条	环	1825.65	452.76	1180.43	192.46
4-330	φ11000内管片设置氯丁橡胶密封条	环	3302.65	524.04	2534.46	244.15
4-331	φ4000内管片设置821防水橡胶条	环	661.54	226.38	325.07	110.09
4-332	φ5000内管片设置821防水橡胶条	环	894.17	262.02	484.61	147.54
4-333	φ6000内管片设置821防水橡胶条	环	1253.65	335.28	740.71	177.66
4-334	φ7000内管片设置821防水橡胶条	环	1625.62	452.76	980.40	192.46
4-335	φ11000内管片设置821防水橡胶条	环	2969.35	524.04	2201.16	244.15
4-336	φ4000内管片嵌缝	环	483.25	231.66	161.96	89.63
4-337	φ5000内管片嵌缝	环	709.47	343.20	233.23	133.04
4-338	φ6000内管片嵌缝	环	950.46	419.10	340.85	190.51
4-339	φ7000内管片嵌缝	环	1248.82	495.66	448.25	304.91
4-340	φ11000内管片嵌缝	环	2472.89	1018.38	1024.79	429.72
4-341	负环管片拆除 φ4000内	m	2931.78	1815.00	194.00	922.78
4-342	负环管片拆除 φ5000内	m	3379.11	2098.14	206.50	1074.47
4-343	负环管片拆除 φ6000内	m	4858.19	3245.22	244.17	1368.80
4-344	负环管片拆除 φ7000内	m	6328.69	4392.30	281.59	1654.80
4-345	负环管片拆除 φ11000内	m	11928.08	9147.60	380.24	2400.24
4-346	干式出土盾构管线拆除 φ5000内	100m	22906.37	8298.84	1814.06	12793.47
4-347	干式出土盾构管线拆除 φ7000内	100m	28632.51	10373.22	2267.70	15991.59
4-348	干式出土盾构管线拆除 φ11000内	100m	46967.59	16420.80	3649.45	26897.34
4-349	水力出土盾构管线拆除 φ5000内	100m	21735.09	7661.28	1678.14	12395.67
4-350	水力出土盾构管线拆除 φ7000内	100m	27167.35	9576.60	2097.78	15492.97
4-351	水力出土盾构管线拆除 φ11000内	100m	42114.89	14817.66	3153.42	24143.81
4-352	顶升管节制作	m3	4962.02	1579.38	1007.33	2375.31
4-353	复合管片制作	10m3	42366.90	8920.56	21107.65	12338.69
4-354	管节试拼装	节	929.21	296.34	258.44	374.43
4-355	顶升车架安装	t	4574.80	1006.50	640.97	2927.33
4-356	顶升车架拆除	t	3546.65	869.22	205.23	2472.20
4-357	顶升设备安装	套	8019.14	1299.54	2744.81	3974.79
4-358	顶升设备拆除	套	3687.66	798.60	615.39	2273.67
4-359	首管节垂直顶升	节	10976.46	2145.66	2384.95	6445.85

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
4-360	中间管节垂直顶升	节	2941.88	595.32	483.80	1862.76
4-361	尾管节垂直顶升	节	7896.83	1453.98	1953.41	4489.44
4-362	止水框安装	t	8731.87	1716.00	766.80	6249.07
4-363	连系梁安装	t	7459.21	1469.16	558.54	5431.51
4-364	恒电位仪安装	个	3135.26	410.52	2234.81	489.93
4-365	阳极安装	个	3062.67	667.92	1919.25	475.50
4-366	阴极安装	个	2523.43	290.40	1934.83	298.20
4-367	参比电极安装	个	1435.73	217.80	1023.66	194.27
4-368	隧道内电缆铺设	100m	4102.15	754.38	2850.00	497.77
4-369	接线箱制作	个	715.15	96.36	419.24	199.55
4-370	分支箱制作	个	982.32	96.36	709.57	176.39
4-371	过渡盒制作	个	674.08	96.36	445.32	132.40
4-372	滩地揭顶盖	个	2674.36	2059.86	152.31	462.19
4-373	导墙开挖	100m3	3012.85	1385.34	811.68	815.83
4-374	C20 现浇砼导墙	10m3	5480.76	1208.46	3833.40	438.90
4-375	导墙模板	10m2	451.09	223.08	228.01	
4-376	导墙钢筋	t	5980.43	910.80	4814.05	255.58
4-377	15m内履带式液压抓斗挖土成槽	10m3	3296.54	713.46	107.75	2475.33
4-378	25m内履带式液压抓斗挖土成槽	10m3	4441.00	806.52	107.75	3526.73
4-379	35m内履带式液压抓斗挖土成槽	10m3	5621.06	911.46	107.75	4601.85
4-380	25m内二钻一抓挖土成槽	10m3	4067.27	896.94	132.59	3037.74
4-381	钢筋笼制作	t	6216.18	778.80	5134.24	303.14
4-382	钢筋笼吊运就位 15m内	t	677.72	250.80	65.30	361.62
4-383	钢筋笼吊运就位 25m内	t	751.63	252.12	64.33	435.18
4-384	钢筋笼吊运就位 35m内	t	882.03	256.74	67.31	557.98
4-385	锁口管吊拔 15m内	段	3412.56	1305.48	410.73	1696.35
4-386	锁口管吊拔 25m内	段	4544.05	1681.02	679.94	2183.09
4-387	锁口管吊拔 35m内	段	5726.96	2075.70	951.89	2699.37
4-388	砼连续墙清底置换	段	3202.15	882.42	36.43	2283.30
4-389	C25 现浇砼连续墙	10m3	5009.49	403.92	4381.46	224.11
4-390	大型支撑基坑土方 b15m深3.5m内	100m3	2152.62	417.12	14.87	1720.63
4-391	大型支撑基坑土方 b15m深7m内	100m3	2696.40	496.98	14.20	2185.22
4-392	大型支撑基坑土方 b15m深11m内	100m3	3351.92	653.40	13.33	2685.19
4-393	大型支撑基坑土方 b15m深15m内	100m3	3811.56	918.06	12.92	2880.58
4-394	大型支撑基坑土方 b>15m深3.5m内	100m3	2139.41	404.58	14.20	1720.63
4-395	大型支撑基坑土方 b>15m深7m内	100m3	2885.76	487.74	13.33	2384.69
4-396	大型支撑基坑土方 b>15m深11m内	100m3	3647.83	646.80	12.95	2988.08
4-397	大型支撑基坑土方 b>15m深15m内	100m3	4171.66	916.74	12.35	3242.57
4-398	大型支撑安装 b≤15m	t	753.36	138.60	367.17	247.59
4-399	大型支撑拆除 b≤15m	t	415.76	189.42		226.34
4-400	大型支撑安装 b>15m	t	858.63	131.34	289.46	437.83
4-401	大型支撑拆除 b>15m	t	498.11	159.72		338.39
4-402	基坑砂垫层	10m3	1963.23	486.42	1102.12	374.69
4-403	C20 现浇砼基坑垫层	10m3	5025.70	450.78	3951.38	623.54
4-404	C20 现浇砼钢丝网护坡厚10cm	100m2	7294.34	962.28	5682.09	649.97
4-405	C20 现浇砼钢丝网护坡增2cm	100m2	1042.88	192.72	754.75	95.41
4-406	水泥砂浆钢丝网护坡厚5cm	100m2	4177.53	1091.64	2689.61	396.28

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
4-407	水泥砂浆钢丝网护坡增1cm	100m2	436.77	218.46	175.75	42.56
4-408	C30 现浇砼地梁	10m3	5028.11	174.90	4016.04	837.17
4-409	C30 现浇砼底板厚0.6m内	10m3	4362.82	122.10	3916.31	324.41
4-410	C30 现浇砼底板厚>0.6m	10m3	4263.12	110.22	3885.74	267.16
4-411	地梁模板(砖模)	10m2	3973.06	1417.68	1842.71	712.67
4-412	底板模板	10m2	831.14	382.80	266.59	181.75
4-413	地梁钢筋	t	5850.82	786.72	4696.49	367.61
4-414	底板钢筋 厚0.6m内	t	5494.53	432.96	4645.72	415.85
4-415	底板钢筋 厚>0.6m	t	5627.85	432.96	4668.26	526.63
4-416	C30 现浇砼墙 厚0.5m内	10m3	4678.83	165.66	3940.69	572.48
4-417	C30 现浇砼墙 厚>0.5m	10m3	4578.31	148.50	3914.58	515.23
4-418	C30 现浇砼衬墙	10m3	4765.69	190.74	3926.14	648.81
4-419	墙模板	10m2	678.34	389.40	191.17	97.77
4-420	衬墙模板	10m2	1017.75	646.80	207.57	163.38
4-421	墙钢筋 厚0.5m内	t	5671.88	541.20	4671.21	459.47
4-422	墙钢筋 厚>0.5m	t	5671.88	541.20	4684.20	446.48
4-423	衬墙钢筋	t	5439.24	541.20	4712.44	185.60
4-424	C30 现浇砼柱	10m3	4731.02	232.32	3907.14	591.56
4-425	C30 现浇砼梁 高0.6m内	10m3	4864.06	233.64	4000.69	629.73
4-426	C30 现浇砼梁 高>0.6m	10m3	4724.93	215.16	3937.29	572.48
4-427	柱模板	10m2	644.14	384.78	159.59	99.77
4-428	梁模板	10m2	786.53	463.98	192.14	130.41
4-429	柱钢筋	t	5611.24	434.28	4683.79	493.17
4-430	梁钢筋 高0.6m内	t	5828.23	534.60	4657.33	636.30
4-431	梁钢筋 高>0.6m	t	5996.96	534.60	4657.33	805.03
4-432	C30 现浇砼平台.顶板 厚0.3m内	10m3	4507.89	135.30	3971.85	400.74
4-433	C30 现浇砼平台.顶板 厚0.5m内	10m3	4428.48	128.04	3937.87	362.57
4-434	C30 现浇砼平台.顶板 厚>0.5m	10m3	4387.11	120.12	3923.50	343.49
4-435	平台.顶板模板	10m2	974.46	462.00	348.68	163.78
4-436	平台.顶板钢筋 厚0.3m内	t	5936.04	566.94	4686.66	682.44
4-437	平台.顶板钢筋 厚0.5m内	t	5818.14	566.94	4668.39	582.81
4-438	平台.顶板钢筋 厚>0.5m	t	5818.14	566.94	4668.39	582.81
4-439	C30 现浇砼楼梯	10m3	5944.18	888.36	3977.44	1078.38
4-440	C30 现浇砼电缆沟	10m3	5400.70	745.80	3752.58	902.32
4-441	C30 现浇砼车道侧石	10m3	7045.70	283.80	6036.76	725.14
4-442	楼梯模板	10m2	1014.40	665.94	208.45	140.01
4-443	电缆沟模板	10m2	624.88	350.46	176.72	97.70
4-444	车道侧石模板	10m2	679.36	492.36	131.67	55.33
4-445	楼梯钢筋	t	6468.45	893.64	4689.85	884.96
4-446	电缆沟钢筋	t	7950.72	776.16	4704.79	2469.77
4-447	车道侧石钢筋	t	7867.48	1525.26	4763.82	1578.40
4-448	C30 现浇砼弓形底板	10m3	5355.68	425.04	4014.72	915.92
4-449	C30 现浇砼支承墙	10m3	5639.90	419.76	3977.70	1242.44
4-450	弓形底板模板	10m2	6752.47	3139.62	2419.43	1193.42
4-451	支承墙模板	10m2	852.06	528.66	256.00	67.40
4-452	弓形底板钢筋	t	6029.79	554.40	4766.93	708.46
4-453	支承墙钢筋	t	6497.34	760.32	4792.76	944.26

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
4-454	C30 现浇砼侧墙及顶内衬	10m3	10382.55	1716.00	6421.01	2245.54
4-455	行车道槽形板安装	100m2	7044.71	1126.62	2729.04	3189.05
4-456	隧道内引道道路	10m3	6519.77	1131.90	5262.70	125.17
4-457	圆隧道道路	10m3	15306.25	1836.78	11599.77	1869.70
4-458	钢筋调整 $\phi$ 10内	t	5807.09	1133.22	4629.73	44.14
4-459	钢筋调整 $\phi$ >10	t	5691.65	812.46	4677.79	201.40
4-460	分层注浆加固地基 孔深10m内	孔	3040.98	692.34	1764.12	584.52
4-461	分层注浆加固地基 孔深15m内	孔	4708.70	887.70	3090.18	730.82
4-462	分层注浆加固地基 孔深20m内	孔	6146.77	1048.08	4124.31	974.38
4-463	分层注浆加固地基 孔深25m内	孔	7780.72	1309.44	5271.76	1199.52
4-464	分层注浆加固地基 孔深30m内	孔	9458.35	1584.66	6412.28	1461.41
4-465	分层注浆加固土体	m3	150.02	34.32	88.31	27.39
4-466	压密注浆加固地基 孔深10m内	孔	2203.02	641.52	1012.29	549.21
4-467	压密注浆加固地基 孔深15m内	孔	3003.88	800.58	1519.43	683.87
4-468	压密注浆加固地基 孔深20m内	孔	3877.00	936.54	2026.82	913.64
4-469	压密注浆加固地基 孔深25m内	孔	4827.18	1164.90	2537.95	1124.33
4-470	压密注浆加固地基 孔深30m内	孔	5821.81	1404.48	3041.94	1375.39
4-471	压密注浆加固土体	m3	113.73	31.68	59.26	22.79
4-472	双重管高压旋喷加固地基 深10m内	孔	2507.30	506.22	1114.67	886.41
4-473	双重管高压旋喷加固地基 深15m内	孔	3807.56	740.52	1816.51	1250.53
4-474	双重管高压旋喷加固地基 深20m内	孔	5187.39	995.94	2525.96	1665.49
4-475	三重管高压旋喷加固地基 深10m内	孔	4368.11	665.28	2591.74	1111.09
4-476	三重管高压旋喷加固地基 深15m内	孔	6809.85	988.68	4245.80	1575.37
4-477	三重管高压旋喷加固地基 深20m内	孔	9344.88	1333.86	5911.00	2100.02
4-478	三重管高压旋喷加固地基 深25m内	孔	11975.71	1679.70	7701.36	2594.65
4-479	三重管高压旋喷加固地基 深30m内	孔	14822.03	2050.62	9620.26	3151.15
4-480	土体分层沉降地表监测孔布置 10m	孔	2465.63	704.22	862.65	898.76
4-481	土体分层沉降地表监测孔布置 20m	孔	3788.44	980.10	1693.80	1114.54
4-482	土体分层沉降地表监测孔布置 30m	孔	5107.05	1255.98	2524.94	1326.13
4-483	土体水平位移地表监测孔布置 10m	孔	2220.91	740.52	581.63	898.76
4-484	土体水平位移地表监测孔布置 20m	孔	3298.86	1052.70	1131.62	1114.54
4-485	土体水平位移地表监测孔布置 30m	孔	4372.60	1364.88	1681.59	1326.13
4-486	孔隙水压力地表监测孔布置 10m	孔	1847.66	566.28	560.89	720.49
4-487	孔隙水压力地表监测孔布置 20m	孔	2147.94	646.14	601.19	900.61
4-488	孔隙水压力地表监测孔布置 30m	孔	2444.04	726.00	641.49	1076.55
4-489	水位观察孔 15m	孔	2143.65	631.62	674.25	837.78
4-490	地表桩监测点布置	个	542.24	297.66	238.31	6.27
4-491	砼构件变形监测点布置	个	197.77	101.64	81.13	15.00
4-492	建筑物倾斜监测点布置	个	319.92	108.90	204.75	6.27
4-493	建筑物振动监测点布置	个	319.92	108.90	204.75	6.27
4-494	地下管线沉降监测点布置	个	450.99	239.58	205.14	6.27
4-495	地下管线位移监测点布置	个	450.99	239.58	205.14	6.27
4-496	砼构件钢筋应力监测点布置	个	431.55	145.20	147.01	139.34
4-497	砼应变监测点布置	个	408.22	137.94	145.57	124.71
4-498	钢支撑轴力监测点布置	个	3519.58	217.80	2692.90	608.88
4-499	砼水化热监测点布置	个	344.35	137.94	81.70	124.71
4-500	砼结构界面土压力监测点布置	个	1592.69	515.46	468.35	608.88

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
4-501	砼结构界面孔隙水压力监测点布置	个	1641.41	515.46	517.07	608.88
4-502	墙体位移监测孔布置 20m	孔	2710.21	348.48	535.09	1826.64
4-503	墙体位移监测孔布置 30m	孔	2998.47	421.08	750.75	1826.64
4-504	墙体位移监测孔布置 40m	孔	3895.61	493.68	966.41	2435.52
4-505	超声波监测孔布置 45m内	孔	5539.43	871.20	4068.23	600.00
4-506	超声波监测孔布置 >45m	孔	7761.35	1089.00	5952.35	720.00
4-507	基坑回弹地下监测孔布置	孔	3869.34	856.68	1898.12	1114.54
4-508	砼支撑轴力地下监测孔布置	断面	565.18	304.92	192.04	68.22
4-509	纵向沉降及位移地下监测孔布置	个	213.45	166.98	44.00	2.47
4-510	隧道直径变形地下监测孔布置	环	429.28	312.18	110.64	6.46
4-511	隧道环缝纵缝变化地下监测孔布置	个	548.10	312.18	229.46	6.46
4-512	衬砌表面应变计	个	634.38	312.18	315.74	6.46
4-513	地面监控测试 3项内	组日	355.80	326.70	29.10	
4-514	地面监控测试 6项内	组日	711.60	653.40	58.20	
4-515	地面监控测试 >6项	组日	1067.40	980.10	87.30	
4-516	地下监控测试 3项内	组日	400.86	370.26	30.60	
4-517	地下监控测试 6项内	组日	801.72	740.52	61.20	
4-518	地下监控测试 >6项	组日	1202.58	1110.78	91.80	
4-519	顶升管首节钢壳	t	29963.76	3687.42	21016.04	5260.30
4-520	顶升管中间节钢壳	t	12878.08	2445.30	6664.11	3768.67
4-521	顶升管尾节钢壳	t	13525.38	2583.24	7168.48	3773.66
4-522	顶升管钢管片 1 t 内	t	15003.41	2531.10	6518.81	5953.50
4-523	顶升管钢管片 >1 t	t	13193.73	2459.82	6352.44	4381.47
4-524	复合管片钢壳	t	11607.09	1593.24	6179.23	3834.62
4-525	顶升止水框	t	14591.95	2787.18	6995.72	4809.05
4-526	顶升连系梁	t	7225.74	694.32	5587.92	943.50
4-527	顶升转向法兰	t	14779.30	3388.44	6980.56	4410.30
4-528	顶升车架	t	8939.96	1547.04	5295.95	2096.97
4-529	走道板	t	6346.82	1310.10	4024.30	1012.42
4-530	配套定型走道板	t	9370.39	2799.06	5674.20	897.13
4-531	钢轨跑板	t	7947.46	599.28	6335.33	1012.85
4-532	盾构基座	t	7221.52	1088.34	4923.74	1209.44
4-533	钢围令	t	6549.12	755.70	5072.62	720.80
4-534	钢闸墙	t	8710.86	1614.36	5973.55	1122.95
4-535	钢轨枕	t	6871.64	1028.28	5212.55	630.81
4-536	角钢支架	t	7531.79	2102.76	5049.43	379.60
4-537	混合支架	t	8179.52	1572.78	5422.37	1184.37
4-538	板式扶梯	t	8599.81	2595.12	5275.04	729.65
4-539	格式扶梯	t	8958.95	2595.12	4884.41	1479.42
4-540	垂直扶梯	t	8934.22	2930.40	4969.50	1034.32
4-541	钢管栏杆	t	8734.91	2628.78	5271.01	835.12
4-542	钢支撑(活络头)	t	10044.05	1810.38	5883.91	2349.76
4-543	钢支撑(固定头)	t	9357.13	1431.54	5698.51	2227.08
4-544	承插式钢封门	t	5785.77	630.96	4807.78	347.03
4-545	弧形边墙增人工	10m3	85.80	85.80		
5-1	承插铸铁管安装(青铅接口)DN100	10m	278.07	60.72	217.35	
5-2	承插铸铁管安装(青铅接口)DN150	10m	395.43	75.90	319.53	



# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
5-3	承插铸铁管安装(青铅接口)DN200	10m	527.41	116.16	411.25	
5-4	承插铸铁管安装(青铅接口)DN300	10m	719.01	124.08	548.11	46.82
5-5	承插铸铁管安装(青铅接口)DN400	10m	959.33	150.48	752.40	56.45
5-6	承插铸铁管安装(青铅接口)DN500	10m	1325.61	201.30	1058.22	66.09
5-7	承插铸铁管安装(青铅接口)DN600	10m	1632.59	238.92	1313.47	80.20
5-8	承插铸铁管安装(青铅接口)DN700	10m	2070.75	361.02	1585.58	124.15
5-9	承插铸铁管安装(青铅接口)DN800	10m	2387.51	376.20	1875.90	135.41
5-10	承插铸铁管安装(青铅接口)DN900	10m	2823.16	499.62	2181.34	142.20
5-11	承插铸铁管安装(青铅接口)DN1000	10m	3453.33	518.76	2709.61	224.96
5-12	承插铸铁管安装(青铅接口)DN1200	10m	4337.72	643.50	3459.00	235.22
5-13	承插铸铁管安装(青铅接口)DN1400	10m	5790.84	924.66	4593.77	272.41
5-14	承插铸铁管安装(青铅接口)DN1600	10m	6988.38	1151.70	5543.65	293.03
5-15	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN100	10m	60.90	55.44	5.46	
5-16	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN150	10m	76.57	68.64	7.93	
5-17	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN200	10m	117.00	106.26	10.74	
5-18	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN300	10m	153.96	93.06	14.08	46.82
5-19	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN400	10m	204.82	128.04	20.33	56.45
5-20	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN500	10m	256.51	162.36	28.06	66.09
5-21	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN600	10m	301.62	186.78	34.64	80.20
5-22	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN700	10m	425.76	260.04	41.57	124.15
5-23	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN800	10m	454.01	269.94	48.66	135.41
5-24	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN900	10m	546.12	347.82	56.10	142.20
5-25	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN1000	10m	652.57	359.04	68.57	224.96
5-26	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN1200	10m	760.44	439.56	85.66	235.22
5-27	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN1400	10m	1060.61	677.16	111.04	272.41
5-28	承插铸铁管安装(石棉水泥)DN1600	10m	1298.16	872.52	132.61	293.03
5-29	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN100	10m	53.86	48.84	5.02	
5-30	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN150	10m	68.66	61.38	7.28	
5-31	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN200	10m	108.21	98.34	9.87	
5-32	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN300	10m	167.25	107.58	12.85	46.82
5-33	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN400	10m	190.06	114.84	18.77	56.45
5-34	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN500	10m	239.13	147.18	25.86	66.09
5-35	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN600	10m	284.05	171.60	32.25	80.20
5-36	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN700	10m	398.04	235.62	38.27	124.15
5-37	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN800	10m	425.02	244.86	44.75	135.41
5-38	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN900	10m	507.92	314.16	51.56	142.20
5-39	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN1000	10m	613.26	325.38	62.92	224.96
5-40	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN1200	10m	712.94	399.30	78.42	235.22
5-41	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN1400	10m	902.48	528.66	101.41	272.41
5-42	承插铸铁管安装(膨胀水泥)DN1600	10m	1080.59	666.60	120.96	293.03
5-43	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN100	10m	77.08	62.70	14.38	
5-44	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN150	10m	89.55	73.26	16.29	
5-45	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN200	10m	124.25	104.94	19.31	
5-46	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN300	10m	173.08	98.34	27.92	46.82
5-47	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN400	10m	236.05	141.24	38.36	56.45
5-48	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN500	10m	304.76	176.22	62.45	66.09
5-49	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN600	10m	358.29	203.94	74.15	80.20

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
5-50	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN700	10m	492.55	280.50	87.90	124.15
5-51	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN800	10m	532.56	291.72	105.43	135.41
5-52	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN900	10m	629.23	359.70	127.33	142.20
5-53	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN1000	10m	769.60	393.36	151.28	224.96
5-54	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN1200	10m	893.81	479.16	179.43	235.22
5-55	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN1400	10m	1085.53	599.28	213.84	272.41
5-56	承插铸铁管安装(胶圈接口)DN1600	10m	1296.78	747.12	256.63	293.03
5-57	碳钢管安装(电焊接口) DN80内	10m	87.72	71.94	4.41	11.37
5-58	碳钢管安装(电焊接口) DN100内	10m	99.15	79.20	5.48	14.47
5-59	碳钢管安装(电焊接口) DN150内	10m	138.58	105.60	9.63	23.35
5-60	碳钢管安装(电焊接口) DN200内	10m	156.59	110.22	18.84	27.53
5-61	碳钢管安装(电焊接口) DN300内	10m	248.53	153.78	29.66	65.09
5-62	碳钢管安装(电焊接口) DN400内	10m	373.10	213.84	47.46	111.80
5-63	碳钢管安装(电焊接口) DN500内	10m	540.14	335.28	58.10	146.76
5-64	碳钢管安装(电焊接口) DN600内	10m	679.03	418.44	75.37	185.22
5-65	碳钢管安装(电焊接口) DN700内	10m	798.07	464.64	85.53	247.90
5-66	碳钢管安装(电焊接口) DN800内	10m	958.20	535.26	118.54	304.40
5-67	碳钢管安装(电焊接口) DN900内	10m	1062.11	600.60	132.79	328.72
5-68	碳钢管安装(电焊接口) DN1000内	10m	1261.94	665.94	146.93	449.07
5-69	碳钢管安装(电焊接口) DN1200内	10m	1669.55	887.70	232.77	549.08
5-70	碳钢管安装(电焊接口) DN1400内	10m	2176.29	1117.38	321.66	737.25
5-71	碳钢管安装(电焊接口) DN1600内	10m	2556.77	1329.24	369.81	857.72
5-72	碳钢管安装(电焊接口) DN1800内	10m	3055.63	1562.88	414.90	1077.85
5-73	碳钢管安装(电焊接口) DN2000内	10m	3440.92	1792.56	460.78	1187.58
5-74	钢管安装(螺纹连接) DN15内	10m	30.14	29.70	0.42	0.02
5-75	钢管安装(螺纹连接) DN20内	10m	33.54	33.00	0.52	0.02
5-76	钢管安装(螺纹连接) DN25内	10m	37.53	36.96	0.53	0.04
5-77	钢管安装(螺纹连接) DN32内	10m	41.63	40.92	0.65	0.06
5-78	钢管安装(螺纹连接) DN40内	10m	45.13	44.22	0.85	0.06
5-79	钢管安装(螺纹连接) DN50内	10m	50.44	49.50	0.88	0.06
5-80	钢管安装(螺纹连接) DN80内	10m	60.62	59.40	1.11	0.11
5-81	铝塑复合管安装(螺纹连接)DN15内	10m	27.09	27.06	0.03	
5-82	铝塑复合管安装(螺纹连接)DN20内	10m	29.74	29.70	0.04	
5-83	铝塑复合管安装(螺纹连接)DN25内	10m	33.38	33.00	0.21	0.17
5-84	铝塑复合管安装(螺纹连接)DN32内	10m	37.35	36.96	0.22	0.17
5-85	铝塑复合管安装(螺纹连接)DN40内	10m	39.99	39.60	0.22	0.17
5-86	铝塑复合管安装(螺纹连接)DN50内	10m	45.86	44.88	0.73	0.25
5-87	铝塑复合管安装(螺纹连接)DN80内	10m	55.18	53.46	0.90	0.82
5-88	塑料管安装(螺纹连接) DN15内	10m	22.45	22.44	0.01	
5-89	塑料管安装(螺纹连接) DN20内	10m	23.77	23.76	0.01	
5-90	塑料管安装(螺纹连接) DN25内	10m	25.75	25.74	0.01	
5-91	塑料管安装(螺纹连接) DN32内	10m	30.45	30.36		0.09
5-92	塑料管安装(螺纹连接) DN40内	10m	35.07	34.98		0.09
5-93	塑料管安装(螺纹连接) DN50内	10m	41.67	41.58		0.09
5-94	塑料管安装(螺纹连接) DN80内	10m	49.59	49.50		0.09
5-95	承插塑料管安装(粘接) DN20内	10m	26.52	26.40	0.12	
5-96	承插塑料管安装(粘接) DN25内	10m	28.54	28.38	0.16	

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
5-97	承插塑料管安装(粘接) DN40内	10m	39.17	38.94	0.23	
5-98	承插塑料管安装(粘接) DN50内	10m	52.58	52.14	0.35	0.09
5-99	承插塑料管安装(粘接) DN70内	10m	61.33	60.72	0.52	0.09
5-100	承插塑料管安装(粘接) DN80内	10m	69.42	68.64	0.69	0.09
5-101	承插塑料管安装(粘接) DN100内	10m	79.42	78.54	0.79	0.09
5-102	承插塑料管安装(粘接) DN150内	10m	100.14	99.00	1.03	0.11
5-103	承插塑料管(胶圈接口) DN80内	10m	68.85	62.04	6.72	0.09
5-104	承插塑料管(胶圈接口) DN100内	10m	84.58	70.62	13.87	0.09
5-105	承插塑料管(胶圈接口) DN150内	10m	110.28	89.10	21.07	0.11
5-106	承插塑料管(胶圈接口) DN200内	10m	199.20	152.46	46.60	0.14
5-107	承插塑料管(胶圈接口) DN300内	10m	307.99	182.16	125.66	0.17
5-108	承插塑料管(胶圈接口) DN350内	10m	348.05	219.12	128.76	0.17
5-109	承插塑料管(胶圈接口) DN400内	10m	383.78	241.56	142.02	0.20
5-110	承插塑料管(胶圈接口) DN500内	10m	420.96	278.52	142.16	0.28
5-111	承插预应力管(胶圈接口)DN300内	10m	248.37	141.24	35.80	71.33
5-112	承插预应力管(胶圈接口)DN400内	10m	369.02	215.16	65.18	88.68
5-113	承插预应力管(胶圈接口)DN500内	10m	453.73	267.30	80.40	106.03
5-114	承插预应力管(胶圈接口)DN600内	10m	543.28	323.40	99.35	120.53
5-115	承插预应力管(胶圈接口)DN700内	10m	710.73	423.06	105.31	182.36
5-116	承插预应力管(胶圈接口)DN800内	10m	778.38	439.56	135.17	203.65
5-117	承插预应力管(胶圈接口)DN900内	10m	1027.56	629.64	169.06	228.86
5-118	承插预应力管(胶圈接口)DN1000内	10m	1210.76	651.42	189.85	369.49
5-119	承插预应力管(胶圈接口)DN1200内	10m	1519.22	854.70	256.15	408.37
5-120	承插预应力管(胶圈接口)DN1400内	10m	1903.80	1030.92	384.13	488.75
5-121	承插预应力管(胶圈接口)DN1600内	10m	2227.28	1236.84	395.08	595.36
5-122	承插预应力管(胶圈接口)DN1800内	10m	2645.40	1484.34	477.38	683.68
5-123	管道试压 DN100内	100m	389.90	305.58	60.72	23.60
5-124	管道试压 DN200内	100m	513.45	373.56	102.66	37.23
5-125	管道试压 DN300内	100m	688.28	506.22	143.73	38.33
5-126	管道试压 DN400内	100m	858.27	601.26	205.05	51.96
5-127	管道试压 DN500内	100m	1036.05	718.74	264.26	53.05
5-128	管道试压 DN600内	100m	1189.75	773.52	358.74	57.49
5-129	管道试压 DN800内	100m	1437.18	856.02	522.58	58.58
5-130	管道试压 DN1000内	100m	1794.54	943.80	739.72	111.02
5-131	管道试压 DN1200内	100m	2074.52	991.32	962.92	120.28
5-132	管道试压 DN1400内	100m	2407.20	1065.90	1211.76	129.54
5-133	管道试压 DN1600内	100m	2804.32	1145.76	1497.32	161.24
5-134	管道试压 DN1800内	100m	3212.11	1231.56	1810.05	170.50
5-135	管道试压 DN2000内	100m	3660.72	1323.96	2153.73	183.03
5-136	管道消毒冲洗 DN100内	100m	130.66	91.08	39.58	
5-137	管道消毒冲洗 DN200内	100m	230.51	120.78	109.73	
5-138	管道消毒冲洗 DN300内	100m	349.98	143.22	206.76	
5-139	管道消毒冲洗 DN400内	100m	518.58	159.72	358.86	
5-140	管道消毒冲洗 DN500内	100m	729.49	179.52	549.97	
5-141	管道消毒冲洗 DN600内	100m	999.22	210.54	788.68	
5-142	管道消毒冲洗 DN800内	100m	1613.56	241.56	1372.00	
5-143	管道消毒冲洗 DN1000内	100m	2418.14	289.08	2129.06	

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-144	管道消毒冲洗 DN1200内	100m	3479.39	353.10	3126.29	
5-145	管道消毒冲洗 DN1400内	100m	4329.94	413.16	3916.78	
5-146	管道消毒冲洗 DN1600内	100m	6102.30	482.46	5619.84	
5-147	管道消毒冲洗 DN1800内	100m	8968.20	506.88	8461.32	
5-148	管道消毒冲洗 DN2000内	100m	10964.17	531.30	10432.87	
5-149	铸铁三通合口(青铅接口)DN100内	处	721.88	348.48	373.40	
5-150	铸铁三通合口(青铅接口)DN150内	处	1009.06	466.62	542.44	
5-151	铸铁三通合口(青铅接口)DN200内	处	1275.16	584.76	690.40	
5-152	铸铁三通合口(青铅接口)DN300内	处	2150.58	931.92	1152.57	66.09
5-153	铸铁三通合口(青铅接口)DN400内	处	2909.58	1277.10	1561.57	70.91
5-154	铸铁三通合口(青铅接口)DN500内	处	3880.75	1607.76	2187.97	85.02
5-155	铸铁三通合口(青铅接口)DN600内	处	4687.67	1863.18	2729.84	94.65
5-156	铸铁三通合口(青铅接口)DN700内	处	5987.35	2552.88	3296.75	137.72
5-157	铸铁三通合口(青铅接口)DN800内	处	6695.53	2656.50	3883.27	155.76
5-158	铸铁三通合口(青铅接口)DN900内	处	8025.11	3284.16	4571.62	169.33
5-159	铸铁三通合口(青铅接口)DN1000内	处	9343.18	3449.82	5636.32	257.04
5-160	铸铁三通合口(青铅接口)DN1200内	处	11756.32	4313.10	7165.66	277.56
5-161	铸铁三通合口(青铅接口)DN1400内	处	14638.40	4787.64	9537.41	313.35
5-162	铸铁三通合口(青铅接口)DN1600内	处	17131.34	5313.00	11474.12	344.22
5-163	铸铁三通合口(石棉水泥)DN100内	处	337.10	304.92	32.18	
5-164	铸铁三通合口(石棉水泥)DN150内	处	452.65	410.52	42.13	
5-165	铸铁三通合口(石棉水泥)DN200内	处	564.30	516.12	48.18	
5-166	铸铁三通合口(石棉水泥)DN300内	处	984.54	835.56	82.89	66.09
5-167	铸铁三通合口(石棉水泥)DN400内	处	1286.49	1118.70	96.88	70.91
5-168	铸铁三通合口(石棉水泥)DN500内	处	1588.94	1376.76	127.16	85.02
5-169	铸铁三通合口(石棉水泥)DN600内	处	1841.47	1574.76	172.06	94.65
5-170	铸铁三通合口(石棉水泥)DN700内	处	2215.81	1869.78	208.31	137.72
5-171	铸铁三通合口(石棉水泥)DN800内	处	2547.05	2162.82	228.47	155.76
5-172	铸铁三通合口(石棉水泥)DN900内	处	2950.57	2461.14	320.10	169.33
5-173	铸铁三通合口(石棉水泥)DN1000内	处	3369.56	2760.12	352.40	257.04
5-174	铸铁三通合口(石棉水泥)DN1200内	处	4142.64	3449.82	415.26	277.56
5-175	铸铁三通合口(石棉水泥)DN1400内	处	4898.49	4018.08	567.06	313.35
5-176	铸铁三通合口(石棉水泥)DN1600内	处	5575.64	4586.34	645.08	344.22
5-177	钢制三通合口(电焊接口)DN80内	处	287.65	231.00	32.67	23.98
5-178	钢制三通合口(电焊接口)DN100内	处	339.63	261.36	43.47	34.80
5-179	钢制三通合口(电焊接口)DN150内	处	406.42	296.34	60.35	49.73
5-180	钢制三通合口(电焊接口)DN200内	处	480.27	339.24	78.24	62.79
5-181	钢制三通合口(电焊接口)DN300内	处	747.73	442.20	130.30	175.23
5-182	钢制三通合口(电焊接口)DN400内	处	1013.80	625.68	186.33	201.79
5-183	钢制三通合口(电焊接口)DN500内	处	1232.20	753.06	229.67	249.47
5-184	钢制三通合口(电焊接口)DN600内	处	1537.65	972.18	302.64	262.83
5-185	钢制三通合口(电焊接口)DN700内	处	1876.32	1221.00	344.78	310.54
5-186	钢制三通合口(电焊接口)DN800内	处	2197.34	1431.54	392.47	373.33
5-187	钢制三通合口(电焊接口)DN900内	处	2547.34	1628.22	508.42	410.70
5-188	钢制三通合口(电焊接口)DN1000内	处	2877.78	1824.90	576.03	476.85
5-189	钢制三通合口(电焊接口)DN1200内	处	3470.02	2240.70	703.47	525.85
5-190	钢制三通合口(电焊接口)DN1400内	处	4270.63	2557.50	990.10	723.03

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-191	钢制三通合口(电焊接口)DN1600内	处	4922.29	2922.48	1216.70	783.11
5-192	钢制三通合口(电焊接口)DN1800内	处	5698.91	3359.40	1465.95	873.56
5-193	钢制三通合口(电焊接口)DN2000内	处	6338.48	3777.84	1638.67	921.97
5-194	钢管挖眼接管(电焊接口)DN200内	处	387.87	273.24	69.77	44.86
5-195	钢管挖眼接管(电焊接口)DN300内	处	615.87	356.40	115.41	144.06
5-196	钢管挖眼接管(电焊接口)DN400内	处	831.20	505.56	161.23	164.41
5-197	钢管挖眼接管(电焊接口)DN500内	处	988.02	588.06	197.46	202.50
5-198	钢管挖眼接管(电焊接口)DN600内	处	1246.48	766.26	265.43	214.79
5-199	钢管挖眼接管(电焊接口)DN700内	处	1544.25	975.48	303.14	265.63
5-200	钢管挖眼接管(电焊接口)DN800内	处	1776.26	1118.70	346.39	311.17
5-201	钢管挖眼接管(电焊接口)DN900内	处	2046.55	1248.06	456.71	341.78
5-202	钢管挖眼接管(电焊接口)DN1000内	处	2320.07	1415.70	512.17	392.20
5-203	钢管挖眼接管(电焊接口)DN1200内	处	2835.57	1784.64	619.84	431.09
5-204	钢管挖眼接管(电焊接口)DN1400内	处	3475.84	2028.18	858.18	589.48
5-205	钢管挖眼接管(电焊接口)DN1600内	处	3971.96	2313.30	1028.74	629.92
5-206	钢管挖眼接管(电焊接口)DN1800内	处	4606.13	2622.84	1281.92	701.37
5-207	钢管挖眼接管(电焊接口)DN2000内	处	5228.15	2928.42	1434.56	865.17
5-208	钢制三通合口(螺纹连接)DN15内	处	49.52	47.52	1.70	0.30
5-209	钢制三通合口(螺纹连接)DN20内	处	54.33	51.48	2.21	0.64
5-210	钢制三通合口(螺纹连接)DN25内	处	62.77	58.74	2.63	1.40
5-211	钢制三通合口(螺纹连接)DN32内	处	90.58	85.14	3.28	2.16
5-212	钢制三通合口(螺纹连接)DN40内	处	105.28	99.00	3.95	2.33
5-213	钢制三通合口(螺纹连接)DN50内	处	115.73	107.58	5.31	2.84
5-214	钢制三通合口(螺纹连接)DN80内	处	134.63	124.74	6.50	3.39
5-215	预应力管三通合口(青铅)DN300内	处	3148.88	1211.76	1777.87	159.25
5-216	预应力管三通合口(青铅)DN400内	处	4280.85	1660.56	2421.67	198.62
5-217	预应力管三通合口(青铅)DN500内	处	5724.11	2090.22	3381.96	251.93
5-218	预应力管三通合口(青铅)DN600内	处	6970.36	2422.20	4213.73	334.43
5-219	预应力管三通合口(青铅)DN700内	处	8857.78	3318.48	5078.04	461.26
5-220	预应力管三通合口(青铅)DN800内	处	9938.36	3453.78	5987.64	496.94
5-221	预应力管三通合口(青铅)DN900内	处	12252.28	4266.90	7064.85	920.53
5-222	预应力管三通合口(青铅)DN1000内	处	14125.54	4482.06	8681.49	961.99
5-223	预应力管三通合口(青铅)DN1200内	处	17774.80	5603.40	11047.42	1123.98
5-224	预应力管三通合口(青铅)DN1400内	处	22157.65	6219.84	14732.06	1205.75
5-225	预应力管三通合口(青铅)DN1600内	处	25950.67	6902.94	17652.03	1395.70
5-226	预应力管三通合口(青铅)DN1800内	处	29717.05	6965.64	21142.45	1608.96
5-227	预应力管三通合口(石棉)DN300内	处	1420.60	1086.36	174.99	159.25
5-228	预应力管三通合口(石棉)DN400内	处	1880.08	1454.64	226.82	198.62
5-229	预应力管三通合口(石棉)DN500内	处	2334.45	1789.26	293.26	251.93
5-230	预应力管三通合口(石棉)DN600内	处	2760.44	2046.66	379.35	334.43
5-231	预应力管三通合口(石棉)DN700内	处	3339.07	2430.12	447.69	461.26
5-232	预应力管三通合口(石棉)DN800内	处	3814.85	2810.28	507.63	496.94
5-233	预应力管三通合口(石棉)DN900内	处	4808.34	3197.70	690.11	920.53
5-234	预应力管三通合口(石棉)DN1000内	处	5306.14	3585.78	758.37	961.99
5-235	预应力管三通合口(石棉)DN1200内	处	6531.40	4482.06	925.36	1123.98
5-236	预应力管三通合口(石棉)DN1400内	处	7706.92	5220.60	1280.57	1205.75
5-237	预应力管三通合口(石棉)DN1600内	处	8689.64	5880.60	1413.34	1395.70

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
5-238	预应力管三通合口(石棉)DN1800内	处	10321.70	7056.72	1656.02	1608.96
5-239	塑料管三通合口(法兰接)DN100内	处	356.53	209.22	147.31	
5-240	塑料管三通合口(法兰接)DN150内	处	400.56	236.94	163.62	
5-241	塑料管三通合口(法兰接)DN200内	处	451.78	271.26	180.52	
5-242	塑料管三通合口(法兰接)DN300内	处	646.96	353.76	293.20	
5-243	塑料管三通合口(法兰接)DN400内	处	921.27	500.28	420.99	
5-244	塑料管三通合口(法兰接)DN500内	处	1142.21	602.58	539.63	
5-245	铸铁曲管合口(青铅接口)DN100内	处	694.33	225.72	468.61	
5-246	铸铁曲管合口(青铅接口)DN150内	处	981.49	301.62	679.87	
5-247	铸铁曲管合口(青铅接口)DN200内	处	1251.15	386.76	864.39	
5-248	铸铁曲管合口(青铅接口)DN300内	处	2113.60	590.04	1448.18	75.38
5-249	铸铁曲管合口(青铅接口)DN400内	处	2880.72	841.50	1959.02	80.20
5-250	铸铁曲管合口(青铅接口)DN500内	处	3936.77	1098.24	2744.22	94.31
5-251	铸铁曲管合口(青铅接口)DN600内	处	4694.08	1170.18	3419.95	103.95
5-252	铸铁曲管合口(青铅接口)DN700内	处	5816.97	1534.50	4133.49	148.98
5-253	铸铁曲管合口(青铅接口)DN800内	处	6968.80	1935.12	4866.65	167.03
5-254	铸铁曲管合口(青铅接口)DN900内	处	8302.94	2416.92	5705.43	180.59
5-255	铸铁曲管合口(青铅接口)DN1000内	处	10163.81	2911.92	7060.03	191.86
5-256	铸铁曲管合口(青铅接口)DN1200内	处	13175.19	3996.30	8973.47	205.42
5-257	铸铁曲管合口(青铅接口)DN1400内	处	16563.93	4395.60	11933.37	234.96
5-258	铸铁曲管合口(青铅接口)DN1600内	处	19450.11	4835.16	14356.06	258.89
5-259	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN100内	处	249.33	207.24	42.09	
5-260	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN150内	处	333.65	279.18	54.47	
5-261	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN200内	处	417.36	355.74	61.62	
5-262	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN300内	处	735.62	549.12	111.12	75.38
5-263	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN400内	处	966.03	757.68	128.15	80.20
5-264	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN500内	处	1041.31	778.80	168.20	94.31
5-265	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN600内	处	1316.59	990.00	222.64	103.95
5-266	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN700内	处	1691.10	1269.18	272.94	148.98
5-267	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN800内	处	2018.16	1552.98	298.15	167.03
5-268	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN900内	处	2535.33	1935.12	415.14	185.07
5-269	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN1000内	处	2991.96	2344.98	455.12	191.86
5-270	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN1200内	处	4007.89	3267.00	535.47	205.42
5-271	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN1400内	处	4549.09	3593.70	720.43	234.96
5-272	铸铁曲管合口(石棉水泥)DN1600内	处	5032.05	3953.40	819.76	258.89
5-273	钢曲管合口(螺纹连接)DN15内	处	34.22	31.68	2.24	0.30
5-274	钢曲管合口(螺纹连接)DN20内	处	40.35	36.96	2.75	0.64
5-275	钢曲管合口(螺纹连接)DN25内	处	52.08	47.52	3.16	1.40
5-276	钢曲管合口(螺纹连接)DN32内	处	80.17	73.92	4.09	2.16
5-277	钢曲管合口(螺纹连接)DN40内	处	87.23	79.86	5.04	2.33
5-278	钢曲管合口(螺纹连接)DN50内	处	104.92	95.70	6.38	2.84
5-279	钢曲管合口(螺纹连接)DN80内	处	126.06	114.84	7.83	3.39
5-280	铸铁直管合口(青铅接口)DN100内	处	416.24	135.30	280.94	
5-281	铸铁直管合口(青铅接口)DN150内	处	588.11	181.50	406.61	
5-282	铸铁直管合口(青铅接口)DN200内	处	749.66	232.32	517.34	
5-283	铸铁直管合口(青铅接口)DN300内	处	1267.81	353.76	857.26	56.79
5-284	铸铁直管合口(青铅接口)DN400内	处	1732.95	504.90	1166.44	61.61

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
5-285	铸铁直管合口(青铅接口)DN500内	处	2339.51	629.64	1634.15	75.72
5-286	铸铁直管合口(青铅接口)DN600内	处	2786.41	658.68	2042.37	85.36
5-287	铸铁直管合口(青铅接口)DN700内	处	3291.15	702.24	2462.45	126.46
5-288	铸铁直管合口(青铅接口)DN800内	处	4207.65	1160.94	2902.21	144.50
5-289	铸铁直管合口(青铅接口)DN900内	处	5024.53	1450.02	3416.44	158.07
5-290	铸铁直管合口(青铅接口)DN1000内	处	6131.93	1747.02	4215.58	169.33
5-291	铸铁直管合口(青铅接口)DN1200内	处	7942.26	2397.78	5361.58	182.90
5-292	铸铁直管合口(青铅接口)DN1400内	处	9994.12	2637.36	7145.73	211.03
5-293	铸铁直管合口(青铅接口)DN1600内	处	11733.66	2901.36	8597.34	234.96
5-294	铸铁直管合口(石棉水泥)DN100内	处	146.57	124.08	22.49	
5-295	铸铁直管合口(石棉水泥)DN150内	处	196.03	167.64	28.39	
5-296	铸铁直管合口(石棉水泥)DN200内	处	247.12	213.84	33.28	
5-297	铸铁直管合口(石棉水泥)DN300内	处	441.01	329.34	54.88	56.79
5-298	铸铁直管合口(石棉水泥)DN400内	处	584.05	456.72	65.72	61.61
5-299	铸铁直管合口(石棉水泥)DN500内	处	628.48	467.28	85.48	75.72
5-300	铸铁直管合口(石棉水泥)DN600内	处	800.85	594.00	121.49	85.36
5-301	铸铁直管合口(石棉水泥)DN700内	处	1031.91	761.64	143.81	126.46
5-302	铸铁直管合口(石棉水泥)DN800内	处	1235.34	931.92	158.92	144.50
5-303	铸铁直管合口(石棉水泥)DN900内	处	1544.25	1160.94	225.24	158.07
5-304	铸铁直管合口(石棉水泥)DN1000内	处	1826.32	1407.12	249.87	169.33
5-305	铸铁直管合口(石棉水泥)DN1200内	处	2438.33	1960.20	295.23	182.90
5-306	铸铁直管合口(石棉水泥)DN1400内	处	2781.19	2156.22	413.94	211.03
5-307	铸铁直管合口(石棉水泥)DN1600内	处	3077.69	2372.04	470.69	234.96
5-308	铸铁二合三通(青铅接口) DN150内	处	883.85	239.58	615.92	28.35
5-309	铸铁二合三通(青铅接口) DN200内	处	1018.82	287.76	702.71	28.35
5-310	铸铁二合三通(青铅接口) DN300内	处	1568.29	372.24	1153.18	42.87
5-311	铸铁二合三通(青铅接口) DN400内	处	2250.13	640.86	1561.58	47.69
5-312	铸铁二合三通(青铅接口) DN500内	处	3109.20	846.78	2195.93	66.49
5-313	铸铁二合三通(青铅接口) DN600内	处	3735.99	944.46	2706.43	85.10
5-314	铸铁二合三通(青铅接口) DN800内	处	5371.98	1389.96	3871.66	110.36
5-315	铸铁二合三通(青铅接口)DN1000内	处	7356.07	1667.82	5544.49	143.76
5-316	铸铁二合三通(石棉水泥) DN150内	处	291.58	219.78	43.45	28.35
5-317	铸铁二合三通(石棉水泥) DN200内	处	358.16	270.60	59.21	28.35
5-318	铸铁二合三通(石棉水泥) DN300内	处	477.08	349.80	82.45	44.83
5-319	铸铁二合三通(石棉水泥) DN400内	处	744.50	595.98	96.90	51.62
5-320	铸铁二合三通(石棉水泥) DN500内	处	832.30	624.36	135.55	72.39
5-321	铸铁二合三通(石棉水泥) DN600内	处	1085.37	840.84	149.60	94.93
5-322	铸铁二合三通(石棉水泥) DN800内	处	1485.76	1156.32	219.08	110.36
5-323	铸铁二合三通(石棉水泥)DN1000内	处	1805.90	1387.32	274.82	143.76
5-324	钢制二合三通(青铅接口) DN150内	处	867.95	242.22	536.99	88.74
5-325	钢制二合三通(青铅接口) DN200内	处	1066.79	290.40	684.10	92.29
5-326	钢制二合三通(青铅接口) DN300内	处	1632.59	376.20	1133.60	122.79
5-327	钢制二合三通(青铅接口) DN400内	处	2333.79	647.46	1550.73	135.60
5-328	钢制二合三通(青铅接口) DN500内	处	3177.87	855.36	2168.10	154.41
5-329	钢制二合三通(青铅接口) DN600内	处	3817.75	953.70	2688.37	175.68
5-330	钢制二合三通(青铅接口) DN800内	处	5455.64	1403.82	3829.57	222.25
5-331	钢制二合三通(青铅接口)DN1000内	处	7454.58	1684.32	5508.39	261.87

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-332	钢制二合三通(石棉水泥) DN150内	处	345.68	221.76	35.18	88.74
5-333	钢制二合三通(石棉水泥) DN200内	处	406.13	273.24	40.60	92.29
5-334	钢制二合三通(石棉水泥) DN300内	处	538.76	353.10	62.87	122.79
5-335	钢制二合三通(石棉水泥) DN400内	处	823.65	601.92	86.13	135.60
5-336	钢制二合三通(石棉水泥) DN500内	处	892.43	630.30	107.72	154.41
5-337	钢制二合三通(石棉水泥) DN600内	处	1156.64	849.42	131.54	175.68
5-338	钢制二合三通(石棉水泥) DN800内	处	1567.45	1168.20	177.00	222.25
5-339	钢制二合三通(石棉水泥) DN1000内	处	1891.26	1401.18	228.21	261.87
5-340	马鞍卡子安装 DN100内	处	128.85	100.98	2.10	25.77
5-341	马鞍卡子安装 DN150内	处	141.33	110.88	2.10	28.35
5-342	马鞍卡子安装 DN200内	处	164.99	133.98	2.66	28.35
5-343	马鞍卡子安装 DN300内	处	196.01	157.08	3.08	35.85
5-344	马鞍卡子安装 DN400内	处	284.59	245.52	3.22	35.85
5-345	马鞍卡子安装 DN500内	处	320.86	268.62	3.78	48.46
5-346	马鞍卡子安装 DN600内	处	398.61	335.28	5.18	58.15
5-347	马鞍卡子安装 DN700内	处	512.89	402.60	7.28	103.01
5-348	马鞍卡子安装 DN800内	处	602.49	483.78	9.24	109.47
5-349	马鞍卡子安装 DN900内	处	729.02	580.14	12.60	136.28
5-350	马鞍卡子安装 DN1000内	处	840.43	675.84	17.37	147.22
5-351	分水卡子安装 DN100内	处	177.01	174.24	2.77	
5-352	分水卡子安装 DN200内	处	196.15	193.38	2.77	
5-353	分水卡子安装 DN300内	处	227.21	223.74	3.47	
5-354	分水卡子安装 DN400内	处	239.78	235.62	4.16	
5-355	分水卡子安装 DN600内	处	253.71	248.16	5.55	
5-356	分水卡子安装 DN800内	处	267.60	261.36	6.24	
5-357	分水卡子安装 DN1000内	处	294.69	287.76	6.93	
5-358	分水卡子附件安装	处	40.86	31.68	9.18	
5-359	铸铁钢制管件及法兰阀类DN80内	个	26.18	18.48	7.70	
5-360	铸铁钢制管件及法兰阀类DN100内	个	27.50	19.80	7.70	
5-361	铸铁钢制管件及法兰阀类DN150内	个	38.52	27.72	10.80	
5-362	铸铁钢制管件及法兰阀类DN200内	个	49.74	38.94	10.80	
5-363	铸铁钢制管件及法兰阀类DN300内	个	76.18	44.88	22.90	8.40
5-364	铸铁钢制管件及法兰阀类DN400内	个	98.16	62.04	22.90	13.22
5-365	铸铁钢制管件及法兰阀类DN500内	个	139.62	91.08	30.50	18.04
5-366	铸铁钢制管件及法兰阀类DN600内	个	165.99	106.92	30.50	28.57
5-367	铸铁钢制管件及法兰阀类DN700内	个	210.18	130.68	41.10	38.40
5-368	铸铁钢制管件及法兰阀类DN800内	个	230.21	149.82	41.10	39.29
5-369	铸铁钢制管件及法兰阀类DN900内	个	296.33	183.48	53.20	59.65
5-370	铸铁钢制管件及法兰阀类DN1000内	个	345.95	202.62	53.20	90.13
5-371	铸铁钢制管件及法兰阀类DN1200内	个	402.45	231.00	60.80	110.65
5-372	铸铁钢制管件及法兰阀类DN1400内	个	437.46	262.68	60.80	113.98
5-373	铸铁钢制管件及法兰阀类DN1600内	个	504.61	299.64	68.40	136.57
5-374	铸铁钢制管件及法兰阀类DN1800内	个	593.59	349.14	68.40	176.05
5-375	铸铁钢制管件及法兰阀类DN2000内	个	687.38	407.22	76.00	204.16
5-376	铸铁管砼管转换件(石棉) DN300内	个	167.74	116.82	32.88	18.04
5-377	铸铁管砼管转换件(石棉) DN400内	个	240.32	188.10	34.18	18.04
5-378	铸铁管砼管转换件(石棉) DN500内	个	321.61	257.40	46.17	18.04



# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-379	铸铁管砼管转换件(石棉)DN600内	个	410.29	331.32	50.40	28.57
5-380	铸铁管砼管转换件(石棉)DN700内	个	456.34	349.80	68.14	38.40
5-381	铸铁管砼管转换件(石棉)DN800内	个	501.19	386.76	75.14	39.29
5-382	铸铁管砼管转换件(石棉)DN900内	个	613.69	457.38	96.66	59.65
5-383	铸铁管砼管转换件(石棉)DN1000内	个	726.66	530.64	105.89	90.13
5-384	铸铁管砼管转换件(石棉)DN1200内	个	953.67	696.96	146.06	110.65
5-385	铸铁管砼管转换件(石棉)DN1400内	个	1152.24	860.64	178.65	112.95
5-386	铸铁管砼管转换件(石棉)DN1600内	个	1351.96	996.60	218.79	136.57
5-387	铸铁管砼管转换件(石棉)DN1800内	个	1586.38	1158.96	251.37	176.05
5-388	铸铁管砼管转换件(胶圈)DN300内	个	189.37	112.86	40.85	35.66
5-389	铸铁管砼管转换件(胶圈)DN400内	个	282.70	182.82	55.54	44.34
5-390	铸铁管砼管转换件(胶圈)DN500内	个	365.36	241.56	70.78	53.02
5-391	铸铁管砼管转换件(胶圈)DN600内	个	451.53	310.20	80.26	61.07
5-392	铸铁管砼管转换件(胶圈)DN700内	个	501.98	316.14	93.85	91.99
5-393	铸铁管砼管转换件(胶圈)DN800内	个	558.59	347.16	108.80	102.63
5-394	铸铁管砼管转换件(胶圈)DN900内	个	679.34	427.02	137.89	114.43
5-395	铸铁管砼管转换件(胶圈)DN1000内	个	842.71	512.82	148.30	181.59
5-396	铸铁管砼管转换件(胶圈)DN1200内	个	1068.56	672.54	189.05	206.97
5-397	铸铁管砼管转换件(胶圈)DN1400内	个	1327.02	832.26	253.11	241.65
5-398	铸铁管砼管转换件(胶圈)DN1600内	个	1477.12	946.44	266.14	264.54
5-399	铸铁管砼管转换件(胶圈)DN1800内	个	1718.07	1102.86	307.32	307.89
5-400	铸铁穿墙管(青铅接口)DN100内	个	313.00	113.52	199.48	
5-401	铸铁穿墙管(青铅接口)DN150内	个	431.59	150.48	281.11	
5-402	铸铁穿墙管(青铅接口)DN200内	个	549.81	196.02	353.79	
5-403	铸铁穿墙管(青铅接口)DN300内	个	846.31	260.70	577.21	8.40
5-404	铸铁穿墙管(青铅接口)DN400内	个	1181.37	387.42	780.73	13.22
5-405	铸铁穿墙管(青铅接口)DN500内	个	1648.46	515.46	1091.88	41.12
5-406	铸铁穿墙管(青铅接口)DN600内	个	2004.44	605.88	1346.91	51.65
5-407	铸铁穿墙管(青铅接口)DN700内	个	2420.98	697.62	1653.88	69.48
5-408	铸铁穿墙管(青铅接口)DN800内	个	2810.18	788.70	1951.11	70.37
5-409	铸铁穿墙管(青铅接口)DN900内	个	3331.74	969.54	2267.03	95.17
5-410	铸铁穿墙管(青铅接口)DN1000内	个	4012.16	1090.98	2795.53	125.65
5-411	铸铁穿墙管(青铅接口)DN1200内	个	5134.73	1436.16	3547.07	151.50
5-412	铸铁穿墙管(青铅接口)DN1400内	个	6471.01	1618.98	4691.87	160.16
5-413	铸铁穿墙管(青铅接口)DN1600内	个	7613.47	1787.94	5642.78	182.75
5-414	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN100内	个	135.41	108.24	27.17	
5-415	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN150内	个	172.84	143.88	28.96	
5-416	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN200内	个	217.86	186.78	31.08	
5-417	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN300内	个	295.35	246.18	40.77	8.40
5-418	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN400内	个	421.16	361.02	46.92	13.22
5-419	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN500内	个	578.22	477.18	59.92	41.12
5-420	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN600内	个	676.33	558.36	66.32	51.65
5-421	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN700内	个	811.20	626.34	115.38	69.48
5-422	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN800内	个	900.61	709.50	120.74	70.37
5-423	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN900内	个	1088.10	853.38	139.55	95.17
5-424	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN1000内	个	1215.18	937.86	151.67	125.65
5-425	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN1200内	个	1571.04	1250.04	169.50	151.50

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-426	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN1400内	个	1738.91	1374.78	203.97	160.16
5-427	铸铁穿墙管(石棉水泥)DN1600内	个	1919.79	1512.06	224.98	182.75
5-428	铸铁穿墙管(法兰接口)DN100内	个	227.04	158.40	68.64	
5-429	铸铁穿墙管(法兰接口)DN150内	个	246.27	174.90	71.37	
5-430	铸铁穿墙管(法兰接口)DN200内	个	291.53	219.12	72.41	
5-431	铸铁穿墙管(法兰接口)DN300内	个	415.28	302.94	103.94	8.40
5-432	铸铁穿墙管(法兰接口)DN400内	个	591.30	417.12	160.96	13.22
5-433	铸铁穿墙管(法兰接口)DN500内	个	810.22	570.24	198.86	41.12
5-434	铸铁穿墙管(法兰接口)DN600内	个	1038.90	634.26	352.99	51.65
5-435	铸铁穿墙管(法兰接口)DN700内	个	1279.16	720.72	488.96	69.48
5-436	铸铁穿墙管(法兰接口)DN800内	个	1470.97	784.74	615.86	70.37
5-437	铸铁穿墙管(法兰接口)DN900内	个	1718.98	891.66	732.15	95.17
5-438	铸铁穿墙管(法兰接口)DN1000内	个	1802.33	939.18	737.50	125.65
5-439	铸铁穿墙管(法兰接口)DN1200内	个	2763.32	1287.00	1324.82	151.50
5-440	铸铁穿墙管(法兰接口)DN1400内	个	3549.04	1415.70	1973.18	160.16
5-441	铸铁穿墙管(法兰接口)DN1600内	个	5326.74	1557.60	3586.39	182.75
5-442	钢管件(螺纹连接) DN15内	个	7.52	6.60	0.77	0.15
5-443	钢管件(螺纹连接) DN20内	个	9.87	8.58	0.97	0.32
5-444	钢管件(螺纹连接) DN25内	个	12.43	10.56	1.17	0.70
5-445	钢管件(螺纹连接) DN32内	个	15.07	12.54	1.45	1.08
5-446	钢管件(螺纹连接) DN40内	个	18.07	15.18	1.73	1.16
5-447	钢管件(螺纹连接) DN50内	个	22.94	19.14	2.38	1.42
5-448	钢管件(螺纹连接) DN80内	个	27.71	23.10	2.92	1.69
5-449	管配件(锁箍螺纹连接) DN15内	个	3.96	3.96		
5-450	管配件(锁箍螺纹连接) DN20内	个	5.28	5.28		
5-451	管配件(锁箍螺纹连接) DN25内	个	6.60	6.60		
5-452	管配件(锁箍螺纹连接) DN32内	个	7.26	7.26		
5-453	管配件(锁箍螺纹连接) DN40内	个	9.24	9.24		
5-454	管配件(锁箍螺纹连接) DN50内	个	11.22	11.22		
5-455	管配件(锁箍螺纹连接) DN80内	个	13.86	13.86		
5-456	承插塑料管件(粘接) DN20内	个	2.08	1.98	0.10	
5-457	承插塑料管件(粘接) DN25内	个	2.76	2.64	0.12	
5-458	承插塑料管件(粘接) DN40内	个	5.47	5.28	0.19	
5-459	承插塑料管件(粘接) DN50内	个	8.28	7.92	0.27	0.09
5-460	承插塑料管件(粘接) DN70内	个	10.41	9.90	0.42	0.09
5-461	承插塑料管件(粘接) DN80内	个	12.53	11.88	0.56	0.09
5-462	承插塑料管件(粘接) DN100内	个	14.57	13.86	0.62	0.09
5-463	承插塑料管件(粘接) DN150内	个	18.73	17.82	0.80	0.11
5-464	承插塑料管件(胶圈接口) DN80内	个	18.24	10.56	7.59	0.09
5-465	承插塑料管件(胶圈接口) DN100内	个	28.45	12.54	15.82	0.09
5-466	承插塑料管件(胶圈接口) DN150内	个	40.06	15.84	24.11	0.11
5-467	承插塑料管件(胶圈接口) DN200内	个	80.57	27.06	53.37	0.14
5-468	承插塑料管件(胶圈接口) DN300内	个	176.86	32.34	144.35	0.17
5-469	承插塑料管件(胶圈接口) DN350内	个	186.96	38.94	147.85	0.17
5-470	承插塑料管件(胶圈接口) DN400内	个	206.21	42.90	163.11	0.20
5-471	承插塑料管件(胶圈接口) DN500内	个	213.10	49.50	163.32	0.28
5-472	法兰阀门附件 DN80	处	46.98	31.68	15.30	

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
5-473	法兰阀门附件 DN100	处	46.98	31.68	15.30	
5-474	法兰阀门附件 DN150	处	52.92	37.62	15.30	
5-475	法兰阀门附件 DN200	处	52.92	37.62	15.30	
5-476	法兰阀门附件 DN300	处	60.18	44.88	15.30	
5-477	法兰阀门附件 DN400	处	60.18	44.88	15.30	
5-478	排气阀附件	处	40.38	25.08	15.30	
5-479	阀门(螺纹连接) DN15	个	7.60	6.60	0.85	0.15
5-480	阀门(螺纹连接) DN20	个	8.00	6.60	1.08	0.32
5-481	阀门(螺纹连接) DN25	个	9.92	7.92	1.30	0.70
5-482	阀门(螺纹连接) DN32	个	12.58	9.90	1.60	1.08
5-483	阀门(螺纹连接) DN40	个	19.57	16.50	1.91	1.16
5-484	阀门(螺纹连接) DN50	个	20.54	16.50	2.62	1.42
5-485	阀门(螺纹连接) DN80	个	37.92	33.00	3.23	1.69
5-486	地上消火栓(青铅接口) DN100	个	178.56	83.82	94.74	
5-487	地上消火栓(青铅接口) DN150	个	280.00	141.24	138.76	
5-488	地下消火栓(青铅接口) DN100	个	179.88	85.14	94.74	
5-489	地上消火栓(石棉水泥接口) DN100	个	90.39	80.52	9.87	
5-490	地上消火栓(石棉水泥接口) DN150	个	151.87	137.94	13.93	
5-491	地下消火栓(石棉水泥接口) DN100	个	91.71	81.84	9.87	
5-492	地下消火栓椭圆大盖	个	68.15	33.00	35.15	
5-493	法兰水表组成安装 DN50内	组	374.92	188.76	87.62	98.54
5-494	法兰水表组成安装 DN80内	组	554.78	282.48	118.67	153.63
5-495	法兰水表组成安装 DN100内	组	704.19	319.44	204.48	180.27
5-496	法兰水表组成安装 DN150内	组	982.60	435.60	347.20	199.80
5-497	法兰水表组成安装 DN200内	组	1598.36	752.40	438.36	407.60
5-498	法兰水表组成安装 DN250内	组	2333.07	999.90	707.12	626.05
5-499	法兰水表组成安装 DN300内	组	2788.11	1226.94	773.35	787.82
5-500	螺纹水表组成安装(钢管) DN15内	组	59.62	57.42	1.90	0.30
5-501	螺纹水表组成安装(钢管) DN20内	组	68.39	65.34	2.41	0.64
5-502	螺纹水表组成安装(钢管) DN25内	组	86.15	81.84	2.91	1.40
5-503	螺纹水表组成安装(钢管) DN32内	组	125.83	120.12	3.55	2.16
5-504	螺纹水表组成安装(钢管) DN40内	组	141.88	135.30	4.25	2.33
5-505	螺纹水表组成安装(钢管) DN50内	组	148.82	142.56	2.87	3.39
5-506	螺纹水表组成安装(塑料管) DN15内	组	51.53	51.48	0.05	
5-507	螺纹水表组成安装(塑料管) DN20内	组	58.80	58.74	0.06	
5-508	螺纹水表组成安装(塑料管) DN25内	组	74.00	73.92	0.08	
5-509	螺纹水表组成安装(塑料管) DN32内	组	108.34	108.24	0.10	
5-510	螺纹水表组成安装(塑料管) DN40内	组	122.25	122.10	0.15	
5-511	螺纹水表组成安装(塑料管) DN50内	组	128.25	128.04	0.21	
5-512	水嘴安装 DN15内	个	2.02	1.98	0.04	
5-513	水嘴安装 DN20内	个	2.69	2.64	0.05	
5-514	水嘴安装 DN25内	个	3.36	3.30	0.06	
5-515	水栓安装 DN15内	处	40.39	39.60	0.79	
5-516	水栓安装 DN20内	处	46.45	45.54	0.91	
5-517	水栓安装 DN25内	处	58.45	57.42	1.03	
5-518	管件及法兰阀类青铅接口 DN100内	个	104.76	13.86	90.90	
5-519	管件及法兰阀类青铅接口 DN150内	个	150.80	17.16	133.64	

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-520	管件及法兰阀类青铅接口 DN200内	个	193.92	21.78	172.14	
5-521	管件及法兰阀类青铅接口 DN300内	个	318.69	34.32	284.37	
5-522	管件及法兰阀类青铅接口 DN400内	个	444.61	56.10	388.51	
5-523	管件及法兰阀类青铅接口 DN500内	个	625.81	81.84	543.97	
5-524	管件及法兰阀类青铅接口 DN600内	个	773.63	101.64	671.99	
5-525	管件及法兰阀类青铅接口 DN700内	个	953.70	143.88	809.82	
5-526	管件及法兰阀类青铅接口 DN800内	个	1115.15	159.72	955.43	
5-527	管件及法兰阀类青铅接口 DN900内	个	1291.16	182.16	1109.00	
5-528	管件及法兰阀类青铅接口DN1000内	个	1579.75	204.60	1375.15	
5-529	管件及法兰阀类青铅接口DN1200内	个	2003.82	251.46	1752.36	
5-530	管件及法兰阀类青铅接口DN1400内	个	2637.69	314.82	2322.87	
5-531	管件及法兰阀类青铅接口DN1600内	个	3189.29	391.38	2797.91	
5-532	管件及阀类石棉水泥接口 DN100内	个	13.66	11.22	2.44	
5-533	管件及阀类石棉水泥接口 DN150内	个	17.38	13.86	3.52	
5-534	管件及阀类石棉水泥接口 DN200内	个	21.85	17.16	4.69	
5-535	管件及阀类石棉水泥接口 DN300内	个	34.56	27.06	7.50	
5-536	管件及阀类石棉水泥接口 DN400内	个	53.62	42.90	10.72	
5-537	管件及阀类石棉水泥接口 DN500内	个	77.22	62.70	14.52	
5-538	管件及阀类石棉水泥接口 DN600内	个	95.94	77.88	18.06	
5-539	管件及阀类石棉水泥接口 DN700内	个	129.63	108.24	21.39	
5-540	管件及阀类石棉水泥接口 DN800内	个	145.15	120.12	25.03	
5-541	管件及阀类石棉水泥接口 DN900内	个	152.80	124.08	28.72	
5-542	管件及阀类石棉水泥接口DN1000内	个	163.15	128.04	35.11	
5-543	管件及阀类石棉水泥接口DN1200内	个	202.02	158.40	43.62	
5-544	管件及阀类石棉水泥接口DN1400内	个	249.23	192.72	56.51	
5-545	管件及阀类石棉水泥接口DN1600内	个	320.60	253.44	67.16	
5-546	管件及阀类膨胀水泥接口 DN100内	个	10.87	8.58	2.29	
5-547	管件及阀类膨胀水泥接口 DN150内	个	13.21	9.90	3.31	
5-548	管件及阀类膨胀水泥接口 DN200内	个	16.96	12.54	4.42	
5-549	管件及阀类膨胀水泥接口 DN300内	个	23.55	16.50	7.05	
5-550	管件及阀类膨胀水泥接口 DN400内	个	34.55	24.42	10.13	
5-551	管件及阀类膨胀水泥接口 DN500内	个	46.69	33.00	13.69	
5-552	管件及阀类膨胀水泥接口 DN600内	个	57.16	40.26	16.90	
5-553	管件及阀类膨胀水泥接口 DN700内	个	72.97	52.80	20.17	
5-554	管件及阀类膨胀水泥接口 DN800内	个	80.33	56.76	23.57	
5-555	管件及阀类膨胀水泥接口 DN900内	个	93.04	66.00	27.04	
5-556	管件及阀类膨胀水泥接口DN1000内	个	107.59	74.58	33.01	
5-557	管件及阀类膨胀水泥接口DN1200内	个	132.70	91.74	40.96	
5-558	管件及阀类膨胀水泥接口DN1400内	个	171.10	118.14	52.96	
5-559	管件及阀类膨胀水泥接口DN1600内	个	213.36	150.48	62.88	
5-560	管件及法兰阀类胶圈接口 DN100内	个	15.88	9.90	5.98	
5-561	管件及法兰阀类胶圈接口 DN150内	个	22.17	13.86	8.31	
5-562	管件及法兰阀类胶圈接口 DN200内	个	24.36	14.52	9.84	
5-563	管件及法兰阀类胶圈接口 DN300内	个	37.58	23.10	14.48	
5-564	管件及法兰阀类胶圈接口 DN400内	个	57.44	37.62	19.82	
5-565	管件及法兰阀类胶圈接口 DN500内	个	79.63	47.52	32.11	
5-566	管件及法兰阀类胶圈接口 DN600内	个	95.36	57.42	37.94	

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-567	管件及法兰阀类胶圈接口 DN700内	个	120.14	75.24	44.90	
5-568	管件及法兰阀类胶圈接口 DN800内	个	134.87	81.18	53.69	
5-569	管件及法兰阀类胶圈接口 DN900内	个	159.77	95.04	64.73	
5-570	管件及法兰阀类胶圈接口DN1000内	个	186.99	110.22	76.77	
5-571	管件及法兰阀类胶圈接口DN1200内	个	226.21	135.30	90.91	
5-572	管件及法兰阀类胶圈接口DN1400内	个	273.79	165.66	108.13	
5-573	管件及法兰阀类胶圈接口DN1600内	个	334.78	205.26	129.52	
5-574	管件及法兰阀类法兰接口 DN80内	个	20.47	7.92	12.55	
5-575	管件及法兰阀类法兰接口 DN100内	个	33.46	9.90	23.56	
5-576	管件及法兰阀类法兰接口 DN150内	个	38.35	13.20	25.15	
5-577	管件及法兰阀类法兰接口 DN200内	个	43.03	17.16	25.87	
5-578	管件及法兰阀类法兰接口 DN300内	个	68.12	28.38	39.74	
5-579	管件及法兰阀类法兰接口 DN400内	个	116.56	47.52	69.04	
5-580	管件及法兰阀类法兰接口 DN500内	个	156.05	70.62	85.43	
5-581	管件及法兰阀类法兰接口 DN600内	个	250.98	87.12	163.86	
5-582	管件及法兰阀类法兰接口 DN700内	个	336.18	124.74	211.44	
5-583	管件及法兰阀类法兰接口 DN800内	个	414.80	139.26	275.54	
5-584	管件及法兰阀类法兰接口 DN900内	个	487.40	158.40	329.00	
5-585	管件及法兰阀类法兰接口DN1000内	个	507.36	176.22	331.14	
5-586	管件及法兰阀类法兰接口DN1200内	个	842.41	215.16	627.25	
5-587	管件及法兰阀类法兰接口DN1400内	个	1217.46	268.62	948.84	
5-588	管件及法兰阀类法兰接口DN1600内	个	2090.02	329.34	1760.68	
5-589	管件及法兰阀类压兰接口 DN100内	个	53.83	14.52	39.31	
5-590	管件及法兰阀类压兰接口 DN150内	个	62.02	18.48	43.54	
5-591	管件及法兰阀类压兰接口 DN200内	个	73.61	23.10	50.51	
5-592	管件及法兰阀类压兰接口 DN300内	个	112.76	35.64	77.12	
5-593	管件及法兰阀类压兰接口 DN400内	个	174.87	58.08	116.79	
5-594	管件及法兰阀类压兰接口 DN500内	个	234.00	85.80	148.20	
5-595	管件及法兰阀类压兰接口 DN600内	个	359.75	106.26	253.49	
5-596	管件及法兰阀类压兰接口 DN700内	个	459.52	149.82	309.70	
5-597	管件及法兰阀类压兰接口 DN800内	个	549.79	166.98	382.81	
5-598	管件及法兰阀类压兰接口 DN900内	个	637.09	190.74	446.35	
5-599	管件及法兰阀类压兰接口DN1000内	个	674.41	214.50	459.91	
5-600	管件及法兰阀类压兰接口DN1200内	个	1028.72	262.68	766.04	
5-601	管件及法兰阀类压兰接口DN1400内	个	1428.72	329.34	1099.38	
5-602	管件及法兰阀类压兰接口DN1600内	个	2332.53	408.54	1923.99	
5-603	管件及法兰阀类电焊接口 DN80内	个	21.61	11.22	3.54	6.85
5-604	管件及法兰阀类电焊接口 DN100内	个	30.06	14.52	5.60	9.94
5-605	管件及法兰阀类电焊接口 DN150内	个	38.06	15.84	8.01	14.21
5-606	管件及法兰阀类电焊接口 DN200内	个	48.91	17.16	13.82	17.93
5-607	管件及法兰阀类电焊接口 DN300内	个	94.95	42.24	21.54	31.17
5-608	管件及法兰阀类电焊接口 DN400内	个	121.98	50.16	34.44	37.38
5-609	管件及法兰阀类电焊接口 DN500内	个	147.89	58.08	42.83	46.98
5-610	管件及法兰阀类电焊接口 DN600内	个	177.62	79.86	49.72	48.04
5-611	管件及法兰阀类电焊接口 DN700内	个	199.55	95.04	55.13	49.38
5-612	管件及法兰阀类电焊接口 DN800内	个	264.33	139.92	62.25	62.16
5-613	管件及法兰阀类电焊接口 DN900内	个	297.45	158.40	69.33	69.72

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
5-614	管件及法兰阀类电焊接口DN1000内	个	347.54	178.20	84.72	84.62
5-615	管件及法兰阀类电焊接口DN1200内	个	398.17	194.70	108.71	94.76
5-616	管件及法兰阀类电焊接口DN1400内	个	547.81	233.64	165.07	149.10
5-617	管件及法兰阀类电焊接口DN1600内	个	630.02	274.56	202.26	153.20
5-618	管件及法兰阀类电焊接口DN1800内	个	746.88	347.82	226.87	172.19
5-619	管件及法兰阀类电焊接口DN2000内	个	822.86	393.36	250.29	179.21
5-620	砖圆收口阀门井 φ 1.2有水1.6m	座	1928.65	568.26	1327.06	33.33
5-621	砖圆收口阀门井 φ 1.2有水增.2m	座	112.01	53.46	58.55	
5-622	砖圆收口阀门井 φ 1.4有水1.8m	座	2257.56	718.08	1497.12	42.36
5-623	砖圆收口阀门井 φ 1.4有水增.2m	座	129.81	60.72	69.09	
5-624	砖圆收口阀门井 φ 1.6有水2.1m	座	2602.30	875.16	1675.46	51.68
5-625	砖圆收口阀门井 φ 1.6有水增.2m	座	144.82	67.98	76.84	
5-626	砖圆收口阀门井 φ 1.8有水2.3m	座	3061.73	1083.06	1913.45	65.22
5-627	砖圆收口阀门井 φ 1.8有水增.2m	座	156.79	75.24	81.55	
5-628	砖圆收口阀门井 φ 2.0有水2.8m	座	3677.74	1370.82	2224.86	82.06
5-629	砖圆收口阀门井 φ 2.0有水增.2m	座	171.18	81.84	89.34	
5-630	砖圆收口阀门井 φ 2.2有水3.5m	座	4445.05	1745.04	2601.35	98.66
5-631	砖圆收口阀门井 φ 2.2有水增.2m	座	185.91	89.10	96.81	
5-632	砖圆收口阀门井 φ 2.4有水3.7m	座	4922.49	1968.12	2841.89	112.48
5-633	砖圆收口阀门井 φ 2.4有水增.2m	座	200.91	96.36	104.55	
5-634	砖圆收口阀门井 φ 2.8有水4.2m	座	6138.82	2543.64	3449.57	145.61
5-635	砖圆收口阀门井 φ 2.8有水增.2m	座	227.28	110.22	117.06	
5-636	砖圆形收口阀门井 φ 1.2X1.6m	座	1627.31	417.78	1195.64	13.89
5-637	砖圆形收口阀门井 φ 1.2增0.2m	座	89.90	36.96	52.94	
5-638	砖圆形收口阀门井 φ 1.4X1.8m	座	1844.39	522.72	1303.24	18.43
5-639	砖圆形收口阀门井 φ 1.4增0.2m	座	102.93	42.24	60.69	
5-640	砖圆形收口阀门井 φ 1.6X2.1m	座	2120.69	619.08	1478.36	23.25
5-641	砖圆形收口阀门井 φ 1.6增0.2m	座	115.95	47.52	68.43	
5-642	砖圆形收口阀门井 φ 1.8X2.3m	座	2424.46	770.22	1624.94	29.30
5-643	砖圆形收口阀门井 φ 1.8增0.2m	座	125.94	52.80	73.14	
5-644	砖圆形收口阀门井 φ 2.0X2.8m	座	2858.04	958.32	1861.07	38.65
5-645	砖圆形收口阀门井 φ 2.0增0.2m	座	138.31	57.42	80.89	
5-646	砖圆形收口阀门井 φ 2.2X3.5m	座	3476.23	1195.26	2233.24	47.73
5-647	砖圆形收口阀门井 φ 2.2增0.2m	座	148.30	62.70	85.60	
5-648	砖圆形收口阀门井 φ 2.4X3.7m	座	3782.08	1333.86	2394.16	54.06
5-649	砖圆形收口阀门井 φ 2.4增0.2m	座	161.33	67.98	93.35	
5-650	砖圆形收口阀门井 φ 2.8X4.2m	座	4649.60	1710.06	2868.84	70.70
5-651	砖圆形收口阀门井 φ 2.8增0.2m	座	183.68	77.88	105.80	
5-652	砖圆直筒阀门井 φ 1.2有水1.5m	座	2152.87	636.24	1483.30	33.33
5-653	砖圆直筒阀门井 φ 1.2有水增.2m	座	112.01	53.46	58.55	
5-654	砖圆直筒阀门井 φ 1.4有水1.7m	座	2511.97	802.56	1668.56	40.85
5-655	砖圆直筒阀门井 φ 1.4有水增.2m	座	129.81	60.72	69.09	
5-656	砖圆直筒阀门井 φ 1.6有水2.0m	座	3100.71	1019.04	2031.50	50.17
5-657	砖圆直筒阀门井 φ 1.6有水增.2m	座	144.82	67.98	76.84	
5-658	砖圆直筒阀门井 φ 1.8有水2.3m	座	3640.73	1249.38	2329.16	62.19
5-659	砖圆直筒阀门井 φ 1.8有水增.2m	座	156.79	75.24	81.55	
5-660	砖圆直筒阀门井 φ 2.0有水2.7m	座	4392.01	1570.80	2743.69	77.52

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-661	砖圆直筒阀门井Φ2.0有水增.2m	座	171.18	81.84	89.34	
5-662	砖圆直筒阀门井Φ2.2有水3.2m	座	5250.42	1951.62	3204.68	94.12
5-663	砖圆直筒阀门井Φ2.2有水增.2m	座	185.91	89.10	96.81	
5-664	砖圆直筒阀门井Φ2.4有水3.4m	座	5984.30	2257.20	3617.65	109.45
5-665	砖圆直筒阀门井Φ2.4有水增.2m	座	200.91	96.36	104.55	
5-666	砖圆直筒阀门井Φ2.8有水4.1m	座	7806.18	3055.14	4605.43	145.61
5-667	砖圆直筒阀门井Φ2.8有水增.2m	座	227.28	110.22	117.06	
5-668	砖圆形直筒阀门井Φ1.2X1.5m	座	1825.58	492.36	1319.33	13.89
5-669	砖圆形直筒阀门井Φ1.2增0.2m	座	89.90	36.96	52.94	
5-670	砖圆形直筒阀门井Φ1.4X1.7m	座	2093.22	616.44	1459.86	16.92
5-671	砖圆形直筒阀门井Φ1.4增0.2m	座	102.93	42.24	60.69	
5-672	砖圆形直筒阀门井Φ1.6X2.0m	座	2565.98	772.86	1771.66	21.46
5-673	砖圆形直筒阀门井Φ1.6增0.2m	座	115.95	47.52	68.43	
5-674	砖圆形直筒阀门井Φ1.8X2.3m	座	2992.70	936.54	2030.16	26.00
5-675	砖圆形直筒阀门井Φ1.8增0.2m	座	125.94	52.80	73.14	
5-676	砖圆形直筒阀门井Φ2.0X2.7m	座	3631.56	1189.98	2405.95	35.63
5-677	砖圆形直筒阀门井Φ2.0增0.2m	座	138.31	57.42	80.89	
5-678	砖圆形直筒阀门井Φ2.2X3.2m	座	4297.48	1441.44	2811.34	44.70
5-679	砖圆形直筒阀门井Φ2.2增0.2m	座	148.30	62.70	85.60	
5-680	砖圆形直筒阀门井Φ2.4X3.4m	座	4873.34	1664.52	3156.28	52.54
5-681	砖圆形直筒阀门井Φ2.4增0.2m	座	161.33	67.98	93.35	
5-682	砖圆形直筒阀门井Φ2.8X4.1m	座	6297.43	2236.08	3989.13	72.22
5-683	砖圆形直筒阀门井Φ2.8增0.2m	座	183.68	77.88	105.80	
5-684	砖矩形阀门井3.25X2X2.5深2.85m	座	10621.79	3670.26	6753.47	198.06
5-685	砖矩形阀门井3.5X2X2.75深3.1m	座	12074.61	4505.82	7353.89	214.90
5-686	砖矩形阀门井4X2X2.75深3.1m	座	12694.16	4541.46	7916.50	236.20
5-687	砖矩形阀门井4.25X2X3深3.35m	座	15385.48	5615.28	9477.70	292.50
5-688	砖矩形阀门井4.75X2X3深3.35m	座	16541.31	6061.44	10164.56	315.31
5-689	砖矩形阀门井筒增0.2m	座	144.17	71.28	72.89	
5-690	砖矩形阀门井3.25X2m壁增0.2m	处	464.14	199.98	256.59	7.57
5-691	砖矩形阀门井3.5X2m壁增0.2m	处	482.80	206.58	267.14	9.08
5-692	砖矩形阀门井4X2m壁增0.2m	处	521.55	223.74	288.73	9.08
5-693	砖矩形阀门井4.25X2壁增0.2m	处	630.05	267.30	352.16	10.59
5-694	砖矩形阀门井4.75X2壁增0.2m	处	676.79	286.44	378.24	12.11
5-695	砖矩形水表井1.5X1深1.9m	座	2615.06	855.36	1713.80	45.90
5-696	砖矩形水表井1.5X1增0.2m	座	132.01	62.04	69.97	
5-697	砖矩形水表井1.75X1.25深1.9m	座	2992.81	1013.10	1924.81	54.90
5-698	砖矩形水表井1.75X1.25增0.2m	座	154.37	71.94	82.43	
5-699	砖矩形水表井2.0X1.5深1.9m	座	3785.70	1326.60	2385.61	73.49
5-700	砖矩形水表井2.0X1.5增0.2m	座	212.15	97.68	114.47	
5-701	砖矩形水表井2.5X1.5深1.9m	座	4251.47	1516.02	2651.22	84.23
5-702	砖矩形水表井2.5X1.5增0.2m	座	242.28	109.56	132.72	
5-703	砖矩形水表井3.0X1.75深1.9m	座	5139.76	1856.58	3179.16	104.02
5-704	砖矩形水表井3.0X1.75增0.2m	座	280.30	127.38	152.92	
5-705	砖矩形水表井3.5X2深1.9m	座	7211.47	2661.12	4368.96	181.39
5-706	砖矩形水表井3.5X2增0.2m	座	424.94	187.44	237.50	
5-707	砖矩形水表井4.25X2.25深1.9m	座	8519.30	3166.68	5123.71	228.91

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-708	砖矩形水表井 4.25X2.25增0.2m	座	496.41	219.12	277.29	
5-709	砖矩形水表井 5.0X2.25 深1.9m	座	10614.50	3980.46	6347.35	286.69
5-710	砖矩形水表井 5.0X2.25 增0.2m	座	647.74	281.16	366.58	
5-711	砖砌地下式消火栓井(浅型)	座	716.40	62.04	654.36	
5-712	砖砌地下式消火栓井(深型)深1.2m	座	1305.35	293.70	1011.38	0.27
5-713	砖砌地下式消火栓井 深增0.25m	座	118.12	52.14	65.98	
5-714	砖砌圆形排泥湿井 φ0.7深2.5m	座	1783.80	468.60	1305.30	9.90
5-715	砖砌圆形排泥湿井 φ0.7增0.2m	座	69.84	31.02	38.82	
5-716	砖砌圆形排泥湿井 φ1.0深3.5m	座	2559.28	820.38	1724.81	14.09
5-717	砖砌圆形排泥湿井 φ1.0增0.2m	座	90.92	40.92	50.00	
5-718	砖砌圆形排泥湿井 φ1.2深4.5m	座	3345.70	1184.04	2144.45	17.21
5-719	砖砌圆形排泥湿井 φ1.2增0.2m	座	104.58	47.52	57.06	
5-720	管道支墩(档墩) 1m3内	10m3	4154.42	1930.50	1952.12	271.80
5-721	管道支墩(档墩) 3m3内	10m3	3639.02	1422.96	1944.26	271.80
5-722	管道支墩(档墩) 5m3内	10m3	3455.58	1247.40	1936.38	271.80
5-723	管道支墩(档墩) >5m3	10m3	3319.09	1118.04	1929.25	271.80
5-724	地下刮旧铸铁管内喷涂 DN700内	10m	1338.29	1230.90	52.18	55.21
5-725	地下刮旧铸铁管内喷涂 DN800内	10m	1346.80	1230.90	60.69	55.21
5-726	地下刮旧铸铁管内喷涂 DN900内	10m	1364.47	1230.90	69.19	64.38
5-727	地下刮旧铸铁管内喷涂 DN1000内	10m	1138.02	977.46	77.74	82.82
5-728	地下刮旧铸铁管内喷涂 DN1200内	10m	1116.38	922.68	90.61	103.09
5-729	地下刮旧铸铁管内喷涂 DN1400内	10m	1115.37	883.74	107.75	123.88
5-730	地下刮旧铸铁管内喷涂 DN1600内	10m	1176.90	898.26	129.12	149.52
5-731	地下刮旧钢管内喷涂 DN700内	10m	1372.91	1226.94	79.71	66.26
5-732	地下刮旧钢管内喷涂 DN800内	10m	1382.39	1226.94	89.19	66.26
5-733	地下刮旧钢管内喷涂 DN900内	10m	1271.54	1094.94	101.17	75.43
5-734	地下刮旧钢管内喷涂 DN1000内	10m	1178.96	974.16	110.65	94.15
5-735	地下刮旧钢管内喷涂 DN1200内	10m	1178.49	920.04	133.81	124.64
5-736	地下刮旧钢管内喷涂 DN1400内	10m	1201.05	881.10	178.32	141.63
5-737	地下刮旧钢管内喷涂 DN1600内	10m	1262.76	895.62	204.72	162.42
5-738	地下刮旧钢管内喷涂 DN1800内	10m	1451.77	1040.16	230.32	181.29
5-739	地下刮旧钢管内喷涂 DN2000内	10m	1559.35	1106.16	254.90	198.29
5-740	地下刮旧钢管内喷涂 DN2400内	10m	1723.70	1154.34	306.28	263.08
5-741	地下刮旧钢管内喷涂 DN2600内	10m	1840.50	1221.66	331.84	287.00
5-742	地下刮旧钢管内喷涂 DN3000内	10m	2078.83	1354.98	383.04	340.81
5-743	铸铁.钢管地面机械内涂 DN150内	10m	53.97	36.96	9.16	7.85
5-744	铸铁.钢管地面机械内涂 DN200内	10m	64.63	41.58	12.22	10.83
5-745	铸铁.钢管地面机械内涂 DN300内	10m	104.33	57.42	18.64	28.27
5-746	铸铁.钢管地面机械内涂 DN400内	10m	200.09	123.42	29.00	47.67
5-747	铸铁.钢管地面机械内涂 DN500内	10m	226.79	134.64	36.68	55.47
5-748	铸铁.钢管地面机械内涂 DN600内	10m	255.81	148.50	44.04	63.27
5-749	铸铁.钢管地面机械内涂 DN700内	10m	312.41	166.32	68.50	77.59
5-750	铸铁.钢管地面机械内涂 DN800内	10m	362.28	168.96	97.59	95.73
5-751	铸铁.钢管地面机械内涂 DN900内	10m	405.32	190.08	110.15	105.09
5-752	铸铁.钢管地面机械内涂 DN1000内	10m	517.51	251.46	122.06	143.99
5-753	铸铁.钢管地面机械内涂 DN1200内	10m	647.65	304.26	176.00	167.39
5-754	铸铁.钢管地面机械内涂 DN1400内	10m	749.42	364.32	205.00	180.10



# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
5-755	铸铁. 钢管地面机械内涂 DN1600内	10m	914.07	439.56	273.59	200.92
5-756	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN800内	10m	820.49	613.80	139.06	67.63
5-757	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN900内	10m	916.44	690.36	152.83	73.25
5-758	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN1000内	10m	1047.36	773.52	171.05	102.79
5-759	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN1200内	10m	1248.58	927.96	203.80	116.82
5-760	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN1400内	10m	1444.49	1085.04	239.29	120.16
5-761	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN1600内	10m	2076.85	1634.16	312.94	129.75
5-762	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN1800内	10m	2323.95	1834.14	351.59	138.22
5-763	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN2000内	10m	2615.04	2033.46	416.50	165.08
5-764	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN2200内	10m	2888.88	2244.00	462.77	182.11
5-765	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN2400内	10m	3168.28	2442.66	527.59	198.03
5-766	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN2600内	10m	3452.88	2655.84	571.63	225.41
5-767	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN2800内	10m	3796.47	2858.46	684.10	253.91
5-768	铸铁. 钢管地面人工内涂 DN3000内	10m	4086.85	3072.96	732.59	281.30
5-769	大口井内套管安装 DN100内	处	276.87	170.94	105.93	
5-770	大口井内套管安装 DN200内	处	467.54	216.48	251.06	
5-771	大口井内套管安装 DN300内	处	820.76	288.42	532.34	
5-772	辐射井管安装 DN100内	m	240.47	114.18	77.42	48.87
5-773	辐射井管安装 DN150内	m	346.78	138.60	154.87	53.31
5-774	辐射井管安装 DN200内	m	513.28	192.06	248.36	72.86
5-775	辐射井管安装 DN300内	m	811.61	258.72	438.27	114.62
5-776	砼渗渠制作 φ600	m	228.30	168.30	60.00	
5-777	砼渗渠制作 φ1000	m	291.61	199.32	92.29	
5-778	砼渗渠安装 φ600	10m	558.61	427.68		130.93
5-779	砼渗渠安装 φ1000	10m	922.58	588.72		333.86
5-780	渗渠滤料填充 D8内	10m <sup>3</sup>	2362.62	1417.02	631.45	314.15
5-781	渗渠滤料填充 D16内	10m <sup>3</sup>	2329.38	1386.00	629.23	314.15
5-782	渗渠滤料填充 D32内	10m <sup>3</sup>	2282.28	1341.12	627.01	314.15
6-1	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ300内	100m	3487.83	1586.64	1687.25	213.94
6-2	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ400内	100m	4564.56	2079.00	2204.52	281.04
6-3	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ500内	100m	5761.56	2627.46	2778.81	355.29
6-4	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ600内	100m	6976.61	2805.66	3702.80	468.15
6-5	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ700内	100m	8336.66	3377.22	4401.23	558.21
6-6	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ800内	100m	9900.94	4031.28	5207.08	662.58
6-7	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ900内	100m	11730.06	4774.44	6166.92	788.70
6-8	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ1000内	100m	14074.36	5747.28	7379.30	947.78
6-9	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ1100内	100m	17055.41	6762.36	9115.80	1177.25
6-10	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ1200内	100m	19632.64	7782.72	10492.28	1357.64
6-11	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ1350内	100m	25670.47	10218.12	13672.91	1779.44
6-12	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ1500内	100m	31276.26	12476.64	16629.57	2170.05
6-13	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ1650内	100m	36737.59	14310.12	19832.05	2595.42
6-14	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ1800内	100m	44586.89	17387.04	24045.19	3154.66
6-15	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ2000内	100m	54695.43	21218.34	29584.86	3892.23
6-16	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ2200内	100m	66738.22	25375.02	36543.76	4819.44
6-17	C15 现浇砼平接式管道基础120° φ2400内	100m	76798.53	29228.10	42020.87	5549.56
6-18	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ300内	100m	4025.98	1762.86	2005.79	257.33
6-19	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ400内	100m	5278.02	2313.96	2625.91	338.15

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-20	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 500内	100m	6689.69	2935.68	3324.76	429.25
6-21	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 600内	100m	8460.09	3364.02	4517.73	578.34
6-22	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 700内	100m	10831.81	4323.00	5767.37	741.44
6-23	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 800内	100m	14569.09	5832.42	7735.06	1001.61
6-24	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 900内	100m	17555.20	7011.84	9329.13	1214.23
6-25	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 1000内	100m	20902.13	8362.20	11094.47	1445.46
6-26	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 1100内	100m	25565.81	9991.08	13773.69	1801.04
6-27	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 1200内	100m	29519.00	11548.02	15889.34	2081.64
6-28	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 1350内	100m	38628.42	15134.46	20763.16	2730.80
6-29	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 1500内	100m	47096.59	18553.92	25219.08	3323.59
6-30	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 1650内	100m	55311.44	21230.88	30106.34	3974.22
6-31	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 1800内	100m	67194.64	25649.58	36691.33	4853.73
6-32	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 2000内	100m	82589.06	31557.24	45060.79	5971.03
6-33	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 2200内	100m	101298.03	38033.16	55850.01	7414.86
6-34	C15 现浇砼平接式管道基础180° φ 2400内	100m	116817.20	43890.66	64373.36	8553.18
6-35	C15 现浇砼满包加固 φ 300内	100m	6549.01	2855.82	3269.92	423.27
6-36	C15 现浇砼满包加固 φ 400内	100m	8485.73	3703.26	4233.81	548.66
6-37	C15 现浇砼满包加固 φ 500内	100m	10624.13	4639.80	5296.87	687.46
6-38	C15 现浇砼满包加固 φ 600内	100m	14161.81	5733.42	7461.07	967.32
6-39	C15 现浇砼满包加固 φ 700内	100m	17405.57	7054.08	9160.97	1190.52
6-40	C15 现浇砼满包加固 φ 800内	100m	22116.17	8967.42	11632.62	1516.13
6-41	C15 现浇砼满包加固 φ 900内	100m	26005.61	10526.34	13688.81	1790.46
6-42	C15 现浇砼满包加固 φ 1000内	100m	30290.49	12263.46	15941.37	2085.66
6-43	C15 现浇砼满包加固 φ 1100内	100m	35718.79	14052.72	19154.01	2512.06
6-44	C15 现浇砼满包加固 φ 1200内	100m	40675.35	15995.10	21814.37	2865.88
6-45	C15 现浇砼满包加固 φ 1350内	100m	51892.94	20447.46	27786.14	3659.34
6-46	C15 现浇砼满包加固 φ 1500内	100m	63211.06	25012.68	33744.37	4454.01
6-47	C15 现浇砼满包加固 φ 1650内	100m	74162.96	28554.24	40282.06	5326.66
6-48	C15 现浇砼满包加固 φ 1800内	100m	90227.94	34603.80	49116.66	6507.48
6-49	C15 现浇砼满包加固 φ 2000内	100m	110896.06	42568.02	60323.67	8004.37
6-50	C15 现浇砼满包加固 φ 2200内	100m	135855.25	51108.42	74803.94	9942.89
6-51	C15 现浇砼满包加固 φ 2400内	100m	156593.00	58942.62	86186.46	11463.92
6-52	砼管道平接铺设人工下管 φ 300内	100m	613.80	613.80		
6-53	砼管道平接铺设人工下管 φ 400内	100m	934.56	934.56		
6-54	砼管道平接铺设人工下管 φ 500内	100m	1014.42	1014.42		
6-55	砼管道平接铺设人机下管 φ 600内	100m	1619.14	1102.20		516.94
6-56	砼管道平接铺设人机下管 φ 700内	100m	1818.46	1301.52		516.94
6-57	砼管道平接铺设人机下管 φ 800内	100m	2050.96	1468.50		582.46
6-58	砼管道平接铺设人机下管 φ 900内	100m	2502.41	1818.30		684.11
6-59	砼管道平接铺设人机下管 φ 1000内	100m	3041.08	2000.46		1040.62
6-60	砼管道平接铺设人机下管 φ 1100内	100m	3275.86	2017.62		1258.24
6-61	砼管道平接铺设人机下管 φ 1200内	100m	4319.99	2174.70		2145.29
6-62	砼管道平接铺设人机下管 φ 1350内	100m	4530.48	2201.10		2329.38
6-63	砼管道平接铺设人机下管 φ 1500内	100m	5802.18	2559.48		3242.70
6-64	砼管道平接铺设人机下管 φ 1650内	100m	6745.35	2978.58		3766.77
6-65	砼管道平接铺设人机下管 φ 1800内	100m	8322.51	3659.70		4662.81
6-66	砼管道平接铺设人机下管 φ 2000内	100m	10676.97	4781.04		5895.93

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-67	砼管道平接铺设人机下管 φ2200内	100m	15344.96	6349.20		8995.76
6-68	砼管道平接铺设人机下管 φ2400内	100m	18738.60	9447.90		9290.70
6-69	陶土管铺设 φ200内	100m	580.14	580.14		
6-70	陶土管铺设 φ250内	100m	617.76	617.76		
6-71	陶土管铺设 φ300内	100m	668.58	668.58		
6-72	陶土管铺设 φ350内	100m	817.08	817.08		
6-73	陶土管铺设 φ400内	100m	894.30	894.30		
6-74	陶土管铺设 φ450内	100m	1025.64	1025.64		
6-75	陶土管铺设 φ500内	100m	1156.32	1156.32		
6-76	陶土管铺设 φ600内	100m	1436.16	1436.16		
6-77	陶土管铺设 φ800内	100m	1775.40	1775.40		
6-78	砂浆平接口(120°管基) φ300内	10个	87.37	71.28	16.09	
6-79	砂浆平接口(120°管基) φ400内	10个	98.24	77.22	21.02	
6-80	砂浆平接口(120°管基) φ500内	10个	109.59	83.82	25.77	
6-81	砂浆平接口(120°管基) φ600内	10个	123.48	92.40	31.08	
6-82	砂浆平接口(120°管基) φ700内	10个	137.78	102.30	35.48	
6-83	砂浆平接口(120°管基) φ800内	10个	155.73	114.18	41.55	
6-84	砂浆平接口(120°管基) φ900内	10个	175.85	129.36	46.49	
6-85	砂浆平接口(120°管基) φ1000内	10个	201.19	149.82	51.37	
6-86	砂浆平接口(180°管基) φ300内	10个	70.41	58.08	12.33	
6-87	砂浆平接口(180°管基) φ400内	10个	78.16	62.70	15.46	
6-88	砂浆平接口(180°管基) φ500内	10个	88.32	68.64	19.68	
6-89	砂浆平接口(180°管基) φ600内	10个	98.37	75.24	23.13	
6-90	砂浆平接口(180°管基) φ700内	10个	110.16	83.16	27.00	
6-91	砂浆平接口(180°管基) φ800内	10个	124.07	93.06	31.01	
6-92	砂浆平接口(180°管基) φ900内	10个	140.74	105.60	35.14	
6-93	砂浆平接口(180°管基) φ1000内	10个	160.85	122.10	38.75	
6-94	钢丝网浆接口 120°管基 φ300内	10个	134.70	89.10	45.60	
6-95	钢丝网浆接口 120°管基 φ400内	10个	192.00	134.64	57.36	
6-96	钢丝网浆接口 120°管基 φ500内	10个	236.98	167.64	69.34	
6-97	钢丝网浆接口 120°管基 φ600内	10个	290.21	208.56	81.65	
6-98	钢丝网浆接口 120°管基 φ700内	10个	350.47	254.76	95.71	
6-99	钢丝网浆接口 120°管基 φ800内	10个	405.40	296.34	109.06	
6-100	钢丝网浆接口 120°管基 φ900内	10个	447.67	326.70	120.97	
6-101	钢丝网浆接口 120°管基 φ1000内	10个	493.70	361.02	132.68	
6-102	钢丝网浆接口 120°管基 φ1100内	10个	551.96	405.90	146.06	
6-103	钢丝网浆接口 120°管基 φ1200内	10个	577.57	419.76	157.81	
6-104	钢丝网浆接口 120°管基 φ1350内	10个	658.17	479.82	178.35	
6-105	钢丝网浆接口 120°管基 φ1500内	10个	756.46	559.02	197.44	
6-106	钢丝网浆接口 120°管基 φ1650内	10个	827.04	610.50	216.54	
6-107	钢丝网浆接口 120°管基 φ1800内	10个	942.48	704.88	237.60	
6-108	钢丝网浆接口 120°管基 φ2000内	10个	1103.30	838.86	264.44	
6-109	钢丝网浆接口 120°管基 φ2200内	10个	1413.24	1120.02	293.22	
6-110	钢丝网浆接口 120°管基 φ2400内	10个	1539.95	1221.00	318.95	
6-111	钢丝网浆接口 180°管基 φ300内	10个	108.58	72.60	35.98	
6-112	钢丝网浆接口 180°管基 φ400内	10个	153.66	109.56	44.10	
6-113	钢丝网浆接口 180°管基 φ500内	10个	189.94	136.62	53.32	

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
6-114	钢丝网浆接口 180° 管基 φ600内	10个	232.72	170.28	62.44	
6-115	钢丝网浆接口 180° 管基 φ700内	10个	281.93	207.90	74.03	
6-116	钢丝网浆接口 180° 管基 φ800内	10个	324.49	240.90	83.59	
6-117	钢丝网浆接口 180° 管基 φ900内	10个	367.83	275.22	92.61	
6-118	钢丝网浆接口 180° 管基 φ1000内	10个	405.97	304.26	101.71	
6-119	钢丝网浆接口 180° 管基 φ1100内	10个	453.49	341.88	111.61	
6-120	钢丝网浆接口 180° 管基 φ1200内	10个	462.38	341.88	120.50	
6-121	钢丝网浆接口 180° 管基 φ1350内	10个	526.48	390.72	135.76	
6-122	钢丝网浆接口 180° 管基 φ1500内	10个	605.98	456.06	149.92	
6-123	钢丝网浆接口 180° 管基 φ1650内	10个	662.24	497.64	164.60	
6-124	钢丝网浆接口 180° 管基 φ1800内	10个	754.28	574.20	180.08	
6-125	钢丝网浆接口 180° 管基 φ2000内	10个	884.05	683.76	200.29	
6-126	钢丝网浆接口 180° 管基 φ2200内	10个	1134.35	912.78	221.57	
6-127	钢丝网浆接口 180° 管基 φ2400内	10个	1235.86	994.62	241.24	
6-128	膨胀水泥砂浆接口 φ1100内	10个	261.49	234.30	27.19	
6-129	膨胀水泥砂浆接口 φ1200内	10个	265.49	234.30	31.19	
6-130	膨胀水泥砂浆接口 φ1350内	10个	331.47	291.06	40.41	
6-131	膨胀水泥砂浆接口 φ1500内	10个	413.94	364.32	49.62	
6-132	膨胀水泥砂浆接口 φ1650内	10个	481.89	423.06	58.83	
6-133	膨胀水泥砂浆接口 φ1800内	10个	561.06	489.06	72.00	
6-134	膨胀水泥砂浆接口 φ2000内	10个	628.24	539.88	88.36	
6-135	膨胀水泥砂浆接口 φ2200内	10个	744.02	634.26	109.76	
6-136	膨胀水泥砂浆接口 φ2400内	10个	847.89	721.38	126.51	
6-137	石棉水泥接口 φ1100内	10个	283.69	234.30	49.39	
6-138	石棉水泥接口 φ1200内	10个	291.15	234.30	56.85	
6-139	石棉水泥接口 φ1350内	10个	364.75	291.06	73.69	
6-140	石棉水泥接口 φ1500内	10个	454.86	364.32	90.54	
6-141	石棉水泥接口 φ1650内	10个	530.44	423.06	107.38	
6-142	石棉水泥接口 φ1800内	10个	620.70	489.06	131.64	
6-143	石棉水泥接口 φ2000内	10个	701.06	539.88	161.18	
6-144	石棉水泥接口 φ2200内	10个	834.87	634.26	200.61	
6-145	石棉水泥接口 φ2400内	10个	952.61	721.38	231.23	
6-146	套环石棉水泥接口(平口) φ300内	10个	372.48	296.34	76.14	
6-147	套环石棉水泥接口(平口) φ400内	10个	433.88	333.96	99.92	
6-148	套环石棉水泥接口(平口) φ500内	10个	519.53	376.20	143.33	
6-149	套环石棉水泥接口(平口) φ600内	10个	588.81	417.12	171.69	
6-150	套环石棉水泥接口(平口) φ700内	10个	661.26	462.66	198.60	
6-151	套环石棉水泥接口(平口) φ800内	10个	748.95	523.38	225.57	
6-152	套环石棉水泥接口(平口) φ900内	10个	896.54	596.64	299.90	
6-153	套环石棉水泥接口(平口) φ1000内	10个	1063.16	683.76	379.40	
6-154	套环石棉水泥接口(平口) φ1100内	10个	1177.95	757.02	420.93	
6-155	套环石棉水泥接口(平口) φ1200内	10个	1278.29	822.36	455.93	
6-156	套环石棉水泥接口(平口) φ1350内	10个	1550.02	930.60	619.42	
6-157	套环石棉水泥接口(平口) φ1500内	10个	1760.60	1071.84	688.76	
6-158	套环石棉水泥接口(企口) φ1100内	10个	1182.11	757.68	424.43	
6-159	套环石棉水泥接口(企口) φ1200内	10个	1309.82	822.36	487.46	
6-160	套环石棉水泥接口(企口) φ1350内	10个	1556.76	931.26	625.50	

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
6-161	套环石棉水泥接口(企口) φ1500内	10个	1768.03	1072.50	695.53	
6-162	套环柔性接口(平口) φ300内	10个	371.14	261.36	109.78	
6-163	套环柔性接口(平口) φ400内	10个	458.29	314.82	143.47	
6-164	套环柔性接口(平口) φ500内	10个	607.17	373.56	233.61	
6-165	套环柔性接口(平口) φ600内	10个	709.36	431.64	277.72	
6-166	套环柔性接口(平口) φ700内	10个	816.27	491.70	324.57	
6-167	套环柔性接口(平口) φ800内	10个	930.04	559.02	371.02	
6-168	套环柔性接口(平口) φ900内	10个	1124.57	624.36	500.21	
6-169	套环柔性接口(平口) φ1000内	10个	1321.48	698.94	622.54	
6-170	套环柔性接口(平口) φ1100内	10个	1463.76	774.84	688.92	
6-171	套环柔性接口(平口) φ1200内	10个	1585.89	838.86	747.03	
6-172	套环柔性接口(平口) φ1350内	10个	1983.98	950.40	1033.58	
6-173	套环柔性接口(平口) φ1500内	10个	2235.67	1091.64	1144.03	
6-174	套环柔性接口(企口) φ1100内	10个	1466.61	774.18	692.43	
6-175	套环柔性接口(企口) φ1200内	10个	1590.99	839.52	751.47	
6-176	套环柔性接口(企口) φ1350内	10个	1989.17	949.74	1039.43	
6-177	套环柔性接口(企口) φ1500内	10个	2242.45	1091.64	1150.81	
6-178	C20 现浇套环接口 120° φ300内	10个	158.90	99.00	57.54	2.36
6-179	C20 现浇套环接口 120° φ400内	10个	192.86	118.14	71.77	2.95
6-180	C20 现浇套环接口 120° φ500内	10个	233.20	140.58	88.94	3.68
6-181	C20 现浇套环接口 120° φ600内	10个	319.85	192.06	122.34	5.45
6-182	C20 现浇套环接口 120° φ700内	10个	377.35	206.58	162.81	7.96
6-183	C20 现浇套环接口 120° φ800内	10个	431.66	235.62	186.76	9.28
6-184	C20 现浇套环接口 120° φ900内	10个	485.70	265.98	209.41	10.31
6-185	C20 现浇套环接口 120° φ1000内	10个	543.28	299.64	232.15	11.49
6-186	C20 现浇套环接口 120° φ1100内	10个	719.38	409.86	294.05	15.47
6-187	C20 现浇套环接口 120° φ1200内	10个	776.66	438.24	321.48	16.94
6-188	C20 现浇套环接口 120° φ1350内	10个	930.85	529.98	380.54	20.33
6-189	C20 现浇套环接口 120° φ1500内	10个	1128.67	650.10	453.82	24.75
6-190	C20 现浇套环接口 120° φ1650内	10个	1506.40	867.24	604.54	34.62
6-191	C20 现浇套环接口 120° φ1800内	10个	1677.89	970.20	669.38	38.31
6-192	C20 现浇套环接口 120° φ2000内	10个	1883.63	1087.02	753.44	43.17
6-193	C20 现浇套环接口 120° φ2200内	10个	2126.37	1232.88	845.16	48.33
6-194	C20 现浇套环接口 120° φ2400内	10个	2352.98	1369.50	930.14	53.34
6-195	C20 现浇套环接口 180° φ300内	10个	138.97	85.80	51.40	1.77
6-196	C20 现浇套环接口 180° φ400内	10个	167.63	101.64	63.63	2.36
6-197	C20 现浇套环接口 180° φ500内	10个	200.57	119.46	78.16	2.95
6-198	C20 现浇套环接口 180° φ600内	10个	271.22	161.04	105.91	4.27
6-199	C20 现浇套环接口 180° φ700内	10个	317.05	172.26	138.60	6.19
6-200	C20 现浇套环接口 180° φ800内	10个	360.77	195.36	158.34	7.07
6-201	C20 现浇套环接口 180° φ900内	10个	405.13	220.44	176.73	7.96
6-202	C20 现浇套环接口 180° φ1000内	10个	453.62	248.82	195.96	8.84
6-203	C20 现浇套环接口 180° φ1100内	10个	596.96	340.56	244.61	11.79
6-204	C20 现浇套环接口 180° φ1200内	10个	647.88	368.28	266.63	12.97
6-205	C20 现浇套环接口 180° φ1350内	10个	767.76	437.58	314.71	15.47
6-206	C20 现浇套环接口 180° φ1500内	10个	928.85	537.24	372.90	18.71
6-207	C20 现浇套环接口 180° φ1650内	10个	1233.20	712.80	493.88	26.52

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
6-208	C20 现浇套环接口 180° φ1800内	10个	1372.15	797.28	545.70	29.17
6-209	C20 现浇套环接口 180° φ2000内	10个	1536.02	890.34	612.97	32.71
6-210	C20 现浇套环接口 180° φ2200内	10个	1731.97	1009.80	685.63	36.54
6-211	C20 现浇套环接口 180° φ2400内	10个	1913.94	1121.34	752.38	40.22
6-212	水泥砂浆抹内口	100m	619.45	608.52	10.93	
6-213	管道变形缝 φ600内	10个	5190.21	1514.04	3620.92	55.25
6-214	管道变形缝 φ700内	10个	5736.60	1682.34	3993.11	61.15
6-215	管道变形缝 φ800内	10个	6361.75	1877.04	4417.08	67.63
6-216	管道变形缝 φ900内	10个	6931.16	2053.26	4804.38	73.52
6-217	管道变形缝 φ1000内	10个	7511.57	2236.08	5195.93	79.56
6-218	管道变形缝 φ1100内	10个	8198.45	2470.38	5641.88	86.19
6-219	管道变形缝 φ1200内	10个	8780.92	2644.62	6044.36	91.94
6-220	管道变形缝 φ1350内	10个	9825.16	2980.56	6742.64	101.96
6-221	管道变形缝 φ1500内	10个	10830.67	3311.22	7407.91	111.54
6-222	管道变形缝 φ1650内	10个	11839.66	3639.90	8078.65	121.11
6-223	管道变形缝 φ1800内	10个	12980.14	4007.52	8841.19	131.43
6-224	管道变形缝 φ2000内	10个	14414.10	4462.26	9807.30	144.54
6-225	管道变形缝 φ2200内	10个	16031.56	4987.62	10885.40	158.54
6-226	管道变形缝 φ2400内	10个	17464.47	5460.18	11832.49	171.80
6-227	水泥砂浆承插接口 φ200内	10个	29.55	27.06	2.49	
6-228	水泥砂浆承插接口 φ250内	10个	35.01	31.68	3.33	
6-229	水泥砂浆承插接口 φ300内	10个	47.33	42.90	4.43	
6-230	水泥砂浆承插接口 φ350内	10个	51.64	45.54	6.10	
6-231	水泥砂浆承插接口 φ400内	10个	53.58	45.54	8.04	
6-232	水泥砂浆承插接口 φ450内	10个	58.82	48.84	9.98	
6-233	水泥砂浆承插接口 φ500内	10个	60.76	48.84	11.92	
6-234	水泥砂浆承插接口 φ600内	10个	69.43	52.80	16.63	
6-235	水泥砂浆承插接口 φ800内	10个	89.17	65.34	23.83	
6-236	水泥砂浆承插接口 φ1000内	10个	108.92	77.88	31.04	
6-237	水泥砂浆承插接口 φ1200内	10个	128.38	90.42	37.96	
6-238	沥青油膏承插接口 φ200内	10个	32.49	27.06	5.43	
6-239	沥青油膏承插接口 φ250内	10个	38.46	31.68	6.78	
6-240	沥青油膏承插接口 φ300内	10个	51.04	42.90	8.14	
6-241	沥青油膏承插接口 φ350内	10个	56.40	45.54	10.86	
6-242	沥青油膏承插接口 φ400内	10个	60.47	45.54	14.93	
6-243	沥青油膏承插接口 φ450内	10个	66.48	48.84	17.64	
6-244	沥青油膏承插接口 φ500内	10个	69.19	48.84	20.35	
6-245	沥青油膏承插接口 φ600内	10个	77.92	52.14	25.78	
6-246	沥青油膏承插接口 φ800内	10个	101.32	64.68	36.64	
6-247	沥青油膏承插接口 φ1000内	10个	124.71	77.22	47.49	
6-248	沥青油膏承插接口 φ1200内	10个	147.45	89.10	58.35	
6-249	陶土管水泥砂浆接口 φ200内	10个	32.99	27.72	5.27	
6-250	陶土管水泥砂浆接口 φ250内	10个	38.61	31.68	6.93	
6-251	陶土管水泥砂浆接口 φ300内	10个	52.04	42.90	9.14	
6-252	陶土管水泥砂浆接口 φ400内	10个	59.78	46.20	13.58	
6-253	陶土管水泥砂浆接口 φ500内	10个	65.47	48.84	16.63	
6-254	陶土管水泥砂浆接口 φ600内	10个	76.08	52.80	23.28	

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
6-255	陶土管水泥砂浆接口 φ800内	10个	92.80	62.04	30.76	
6-256	管道闭水试验 φ400内	100m	254.64	122.10	132.54	
6-257	管道闭水试验 φ600内	100m	464.25	201.96	262.29	
6-258	管道闭水试验 φ800内	100m	700.93	287.10	413.83	
6-259	管道闭水试验 φ1000内	100m	1015.22	405.24	609.98	
6-260	管道闭水试验 φ1200内	100m	1405.65	532.62	873.03	
6-261	管道闭水试验 φ1350内	100m	1762.10	649.44	1112.66	
6-262	管道闭水试验 φ1500内	100m	2121.68	778.80	1342.88	
6-263	管道闭水试验 φ1650内	100m	3063.82	1251.36	1812.46	
6-264	管道闭水试验 φ1800内	100m	3592.34	1448.04	2144.30	
6-265	管道闭水试验 φ2000内	100m	4387.12	1758.24	2628.88	
6-266	管道闭水试验 φ2200内	100m	5264.56	2100.12	3164.44	
6-267	管道闭水试验 φ2400内	100m	6212.39	2474.34	3738.05	
6-268	排水管道砖砌出水口	10m3	3737.74	1496.22	2129.43	112.09
6-269	排水管道石砌出水口	10m3	3465.10	1859.88	1447.20	158.02
6-270	排水管道砼基础.底	10m3	4081.41	1815.66	1994.41	271.34
6-271	砖砌圆形雨水检查井 φ700<2m	座	1365.60	289.08	1072.79	3.73
6-272	砖砌圆形雨水检查井 φ1000<2.5m	座	1855.27	537.90	1311.70	5.67
6-273	砖砌圆形雨水检查井 φ1250<3m	座	2245.12	623.04	1612.24	9.84
6-274	砖砌圆形雨水检查井 φ1500<3.5m	座	2638.43	689.70	1867.34	81.39
6-275	砖砌圆形雨水检查井 φ2000<3.5m	座	3401.56	990.66	2307.59	103.31
6-276	砖砌圆形雨水检查井 φ2500<4m	座	5768.63	1931.16	3666.36	171.11
6-277	砖砌圆形污水检查井 φ700<2m	座	1388.83	285.78	1099.32	3.73
6-278	砖砌圆形污水检查井 φ1000<2.5m	座	2010.21	518.76	1485.93	5.52
6-279	砖砌圆形污水检查井 φ1250<3m	座	2630.54	757.02	1865.02	8.50
6-280	砖砌圆形污水检查井 φ1500<3.5m	座	3042.55	801.24	2160.07	81.24
6-281	砖砌圆形污水检查井 φ2000<3.5m	座	4185.01	1257.96	2823.74	103.31
6-282	砖砌圆形污水检查井 φ2500<4m	座	7465.36	2517.90	4776.49	170.97
6-283	砖砌跌水检查井 跌差1m深3m内	座	3164.02	1050.06	2098.01	15.95
6-284	砖砌跌水检查井 跌差2m深4m内	座	3419.70	1131.90	2271.85	15.95
6-285	砖砌跌水检查井 跌差3m深5m内	座	4349.07	1502.82	2830.30	15.95
6-286	砖砌跌水检查井 跌差4m深6m内	座	5088.03	1795.86	3276.22	15.95
6-287	砖砌跌水检查井 跌差增0.25m	座	61.69	27.72	33.97	
6-288	砖砌跌水检查井 深增0.25m	座	128.98	46.20	82.78	
6-289	砖砌跌水井S234-11-6 深3.0m内	座	3765.95	1290.30	2437.04	38.61
6-290	砖砌跌水井S234-11-6 深3.5m内	座	4255.42	1488.96	2727.85	38.61
6-291	砖砌跌水井S234-11-6 深4.5m内	座	5820.33	2122.56	3659.16	38.61
6-292	砖砌跌水井S234-11-6 深5.5m内	座	6146.60	2271.06	3836.93	38.61
6-293	砖砌跌水井S234-11-6 跌增0.25m	座	148.78	60.06	88.72	
6-294	砖砌跌水井S234-11-6 深增0.25m	座	155.99	50.16	105.83	
6-295	砖砌跌水井S234-11-7 深3.0m内	座	3272.26	1096.26	2148.87	27.13
6-296	砖砌跌水井S234-11-7 深3.5m内	座	3660.45	1254.00	2379.32	27.13
6-297	砖砌跌水井S234-11-7 深4.5m内	座	5687.71	2115.30	3543.04	29.37
6-298	砖砌跌水井S234-11-7 深5.5m内	座	6886.74	2493.48	4363.89	29.37
6-299	砖砌跌水井S234-11-7 跌增0.25m	座	232.97	54.12	178.85	
6-300	砖砌跌水井S234-11-7 深增0.25m	座	141.01	36.30	104.71	
6-301	砖砌阶式跌水井 1/900/3.5m内	座	6102.20	2085.60	3866.03	150.57

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-302	砖砌阶式跌水井 1/1100/3.5m内	座	7127.16	2596.44	4344.36	186.36
6-303	砖砌阶式跌水井 1/1350/4m内	座	7925.89	2826.78	4891.29	207.82
6-304	砖砌阶式跌水井 1/1650/4.5m内	座	9007.72	3216.84	5543.28	247.60
6-305	砖砌阶式跌水井 1.5/900/3.5m内	座	7902.89	2789.82	4921.80	191.27
6-306	砖砌阶式跌水井 1.5/1100/4m内	座	9308.95	3366.00	5703.97	238.98
6-307	砖砌阶式跌水井 1.5/1350/4m内	座	10330.42	3742.20	6307.52	280.70
6-308	砖砌阶式跌水井 1.5/1650/4.5m内	座	11851.33	4352.04	7180.72	318.57
6-309	砖砌阶式跌水井 2/900/4m内	座	9460.26	3381.18	5857.09	221.99
6-310	砖砌阶式跌水井 2/1100/4m内	座	10464.91	3704.58	6490.07	270.26
6-311	砖砌阶式跌水井 2/1350/4.5m内	座	12242.31	4460.28	7460.63	321.40
6-312	砖砌阶式跌水井 2/1650/4.5m内	座	13848.68	5141.40	8343.24	364.04
6-313	砖砌污水闸槽井 $\phi$ 700深3.5m内	座	4629.88	1439.46	3100.98	89.44
6-314	砖砌污水闸槽井 $\phi$ 800深3.5m内	座	4828.35	1527.24	3207.34	93.77
6-315	砖砌污水闸槽井 $\phi$ 900深3.5m内	座	5116.65	1632.18	3386.68	97.79
6-316	砖砌污水闸槽井 $\phi$ 1000深3.5m内	座	5382.05	1735.14	3546.29	100.62
6-317	砖砌矩形直线雨水检查井 $\phi$ 800	座	2270.64	539.22	1651.82	79.60
6-318	砖砌矩形直线雨水检查井 $\phi$ 900	座	2305.22	553.74	1670.98	80.50
6-319	砖砌矩形直线雨水检查井 $\phi$ 1000	座	2528.04	631.62	1815.32	81.10
6-320	砖砌矩形直线雨水检查井 $\phi$ 1100	座	2616.96	669.90	1862.09	84.97
6-321	砖砌矩形直线雨水检查井 $\phi$ 1200	座	2682.74	696.96	1897.38	88.40
6-322	砖砌矩形直线雨水检查井 $\phi$ 1350	座	2796.02	750.42	1952.88	92.72
6-323	砖砌矩形直线雨水检查井 $\phi$ 1500	座	3093.73	860.64	2135.30	97.79
6-324	砖砌矩形直线雨水检查井 $\phi$ 1650	座	3259.80	933.90	2222.44	103.46
6-325	砖砌矩形直线雨水检查井 $\phi$ 1800	座	3424.51	1000.56	2315.12	108.83
6-326	砖砌矩形直线雨水检查井 $\phi$ 2000	座	3957.24	1193.94	2646.42	116.88
6-327	砖砌矩形直线污水检查井 $\phi$ 800	座	2535.85	661.32	1794.93	79.60
6-328	砖砌矩形直线污水检查井 $\phi$ 900	座	2823.59	797.28	1945.37	80.94
6-329	砖砌矩形直线污水检查井 $\phi$ 1000	座	2916.18	809.16	2024.44	82.58
6-330	砖砌矩形直线污水检查井 $\phi$ 1100	座	3011.86	840.18	2086.71	84.97
6-331	砖砌矩形直线污水检查井 $\phi$ 1200	座	3548.77	1028.94	2428.75	91.08
6-332	砖砌矩形直线污水检查井 $\phi$ 1350	座	3965.70	1183.38	2686.32	96.00
6-333	砖砌矩形直线污水检查井 $\phi$ 1500	座	4189.11	1267.20	2820.09	101.82
6-334	砖砌矩形直线污水检查井 $\phi$ 1650	座	4425.45	1378.08	2939.44	107.93
6-335	砖砌矩形直线污水检查井 $\phi$ 1800	座	4823.45	1542.42	3166.99	114.04
6-336	砖砌矩形直线污水检查井 $\phi$ 2000	座	5262.87	1710.06	3429.67	123.14
6-337	砖砌矩形一侧交汇雨水检查井1650	座	3643.30	1306.80	2240.79	95.71
6-338	砖砌矩形一侧交汇雨水检查井2200	座	4736.98	1579.38	3034.46	123.14
6-339	砖砌矩形一侧交汇雨水检查井2630	座	7268.11	2573.34	4505.32	189.45
6-340	砖砌矩形一侧交汇雨水检查井3150	座	10909.46	3826.02	6822.12	261.32
6-341	砖砌矩形一侧交汇污水检查井1650	座	4871.67	1554.96	3215.79	100.92
6-342	砖砌矩形一侧交汇污水检查井2200	座	7429.45	2798.40	4500.46	130.59
6-343	砖砌矩形一侧交汇污水检查井2630	座	9571.04	3399.00	5976.48	195.56
6-344	砖砌矩形一侧交汇污水检查井3150	座	10920.80	3997.62	6661.57	261.61
6-345	砖砌矩形两侧交汇雨水检查井2000	座	3486.59	1042.80	2346.44	97.35
6-346	砖砌矩形两侧交汇雨水检查井2200	座	4075.88	1291.62	2675.58	108.68
6-347	砖砌矩形两侧交汇雨水检查井2700	座	5670.37	1915.32	3598.10	156.95
6-348	砖砌矩形两侧交汇雨水检查井3300	座	8119.30	2921.82	4991.92	205.56



# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
6-349	砖砌矩形两侧交汇雨水检查井4000	座	14025.17	5029.20	8691.86	304.11
6-350	砖砌矩形两侧交汇污水检查井2000	座	5283.75	1737.78	3443.71	102.26
6-351	砖砌矩形两侧交汇污水检查井2200	座	6196.47	2071.74	4007.70	117.03
6-352	砖砌矩形两侧交汇污水检查井2700	座	7808.85	2817.54	4825.27	166.04
6-353	砖砌矩形两侧交汇污水检查井3300	座	11776.08	4179.78	7382.25	214.05
6-354	砖砌矩形两侧交汇污水检查井4000	座	16745.28	6084.54	10356.63	304.11
6-355	砖砌30° 扇形雨水检查井 φ 900内	座	2592.71	692.34	1817.19	83.18
6-356	砖砌30° 扇形雨水检查井 φ 1100内	座	2744.70	744.48	1913.91	86.31
6-357	砖砌30° 扇形雨水检查井 φ 1350内	座	3033.11	872.52	2062.05	98.54
6-358	砖砌30° 扇形雨水检查井 φ 1650内	座	3507.45	1061.94	2337.58	107.93
6-359	砖砌30° 扇形雨水检查井 φ 1800内	座	4018.43	1267.20	2600.84	150.39
6-360	砖砌30° 扇形雨水检查井 φ 2000内	座	4941.30	1605.12	3170.73	165.45
6-361	砖砌30° 扇形污水检查井 φ 900内	座	3244.98	940.50	2222.34	82.14
6-362	砖砌30° 扇形污水检查井 φ 1100内	座	3678.41	1147.74	2442.27	88.40
6-363	砖砌30° 扇形污水检查井 φ 1350内	座	4636.46	1495.56	3036.10	104.80
6-364	砖砌30° 扇形污水检查井 φ 1650内	座	5326.28	1744.38	3466.22	115.68
6-365	砖砌30° 扇形污水检查井 φ 1800内	座	5661.99	1886.94	3650.87	124.18
6-366	砖砌30° 扇形污水检查井 φ 2000内	座	6238.82	2103.42	4002.12	133.28
6-367	砖砌45° 扇形雨水检查井 φ 900内	座	2526.82	660.66	1785.66	80.50
6-368	砖砌45° 扇形雨水检查井 φ 1100内	座	2705.51	713.46	1906.04	86.01
6-369	砖砌45° 扇形雨水检查井 φ 1350内	座	2945.41	834.24	2015.32	95.85
6-370	砖砌45° 扇形雨水检查井 φ 1650内	座	3683.08	1175.46	2395.96	111.66
6-371	砖砌45° 扇形雨水检查井 φ 1800内	座	3990.02	1271.82	2595.96	122.24
6-372	砖砌45° 扇形雨水检查井 φ 2000内	座	5275.85	1737.78	3379.48	158.59
6-373	砖砌45° 扇形污水检查井 φ 900内	座	2830.96	787.38	1963.08	80.50
6-374	砖砌45° 扇形污水检查井 φ 1100内	座	3137.31	924.00	2127.30	86.01
6-375	砖砌45° 扇形污水检查井 φ 1350内	座	4122.62	1306.80	2716.69	99.13
6-376	砖砌45° 扇形污水检查井 φ 1650内	座	4974.06	1645.38	3212.40	116.28
6-377	砖砌45° 扇形污水检查井 φ 1800内	座	5506.76	1887.60	3491.55	127.61
6-378	砖砌45° 扇形污水检查井 φ 2000内	座	7378.14	2594.46	4618.23	165.45
6-379	砖砌60° 扇形雨水检查井 φ 900内	座	2448.08	673.20	1695.28	79.60
6-380	砖砌60° 扇形雨水检查井 φ 1100内	座	2627.75	708.18	1830.87	88.70
6-381	砖砌60° 扇形雨水检查井 φ 1350内	座	2948.20	741.18	2114.30	92.72
6-382	砖砌60° 扇形雨水检查井 φ 1650内	座	4095.81	1328.58	2646.18	121.05
6-383	砖砌60° 扇形雨水检查井 φ 1800内	座	4599.44	1552.32	2911.76	135.36
6-384	砖砌60° 扇形雨水检查井 φ 2000内	座	6096.13	2082.96	3836.99	176.18
6-385	砖砌60° 扇形污水检查井 φ 900内	座	2932.89	918.06	1935.23	79.60
6-386	砖砌60° 扇形污水检查井 φ 1100内	座	3340.70	1012.44	2239.56	88.70
6-387	砖砌60° 扇形污水检查井 φ 1350内	座	4557.23	1523.94	2929.98	103.31
6-388	砖砌60° 扇形污水检查井 φ 1650内	座	5580.81	1927.20	3528.09	125.52
6-389	砖砌60° 扇形污水检查井 φ 1800内	座	6189.37	2213.64	3835.15	140.58
6-390	砖砌60° 扇形污水检查井 φ 2000内	座	8325.28	3002.34	5139.90	183.04
6-391	砖砌90° 扇形雨水检查井 φ 900内	座	2807.69	785.40	1933.29	89.00
6-392	砖砌90° 扇形雨水检查井 φ 1100内	座	3285.61	981.42	2207.74	96.45
6-393	砖砌90° 扇形雨水检查井 φ 1350内	座	3911.41	1273.14	2520.20	118.07
6-394	砖砌90° 扇形雨水检查井 φ 1650内	座	5050.78	1712.70	3180.53	157.55
6-395	砖砌90° 扇形雨水检查井 φ 1800内	座	5897.17	2088.90	3624.03	184.24

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
6-396	砖砌90° 扇形雨水检查井 φ2000内	座	7131.36	2613.60	4307.73	210.03
6-397	砖砌90° 扇形污水检查井 φ900内	座	3516.97	1104.84	2323.13	89.00
6-398	砖砌90° 扇形污水检查井 φ1100内	座	3983.10	1312.08	2574.57	96.45
6-399	砖砌90° 扇形污水检查井 φ1350内	座	5325.95	1858.56	3345.89	121.50
6-400	砖砌90° 扇形污水检查井 φ1650内	座	6912.91	2493.48	4257.41	162.02
6-401	砖砌90° 扇形污水检查井 φ1800内	座	8128.38	3051.84	4886.94	189.60
6-402	砖砌90° 扇形污水检查井 φ2000内	座	10819.99	4046.46	6548.59	224.94
6-403	单平算雨水井(680X415)深1.5m内	座	869.56	313.50	512.34	43.72
6-404	单平算雨水井(680X415)增0.25m	座	75.28	32.34	42.94	
6-405	双平算雨水井(1450X415)深1.5m内	座	1401.94	427.68	886.81	87.45
6-406	双平算雨水井1450X415增0.25m	座	116.02	51.48	64.54	
6-407	雨水井增一算(760X415)深1.5m内	座	578.46	184.14	369.51	24.81
6-408	雨水井增一算(760X415)增0.25m	座	38.76	17.82	20.94	
6-409	边沟式雨水井(680X415)深1.5m内	座	866.97	313.50	509.75	43.72
6-410	边沟式雨水井(680X415)增0.25m	座	75.28	32.34	42.94	
6-411	边沟式雨水井(1450X415)深1.5m内	座	1397.62	427.68	882.49	87.45
6-412	边沟式雨水井1450X415增0.25m	座	116.02	51.48	64.54	
6-413	边沟式增一算(760X415)深1.5m内	座	576.52	184.14	367.57	24.81
6-414	边沟式增一算(760X415)增0.25m	座	38.76	17.82	20.94	
6-415	单平算雨水井(680X380)深1.5m内	座	837.41	300.96	492.73	43.72
6-416	单平算雨水井(680X380)增0.25m	座	72.88	32.34	40.54	
6-417	双平算雨水井(1450X380)深1.5m内	座	1358.25	406.56	864.24	87.45
6-418	双平算雨水井1450X380增0.25m	座	111.42	49.50	61.92	
6-419	雨水井增一算(760X380)深1.5m内	座	558.61	165.66	368.14	24.81
6-420	雨水井增一算(760X380)增0.25m	座	38.76	17.82	20.94	
6-421	边沟式雨水井(680X380)深1.5m内	座	835.47	300.96	490.79	43.72
6-422	边沟式雨水井(680X380)增0.25m	座	72.88	32.34	40.54	
6-423	边沟式雨水井(1450X380)深1.5m内	座	1355.45	406.56	861.44	87.45
6-424	边沟式雨水井1450X380增0.25m	座	111.42	49.50	61.92	
6-425	边沟式增一算(760X380)深1.5m内	座	557.31	165.66	366.84	24.81
6-426	边沟式增一算(760X380)增0.25m	座	38.76	17.82	20.94	
6-427	联合式雨水井(680X415)深1.5m内	座	865.82	314.16	507.94	43.72
6-428	联合式雨水井(680X415)增0.25m	座	75.28	32.34	42.94	
6-429	联合式雨水井(1450X415)深1.5m内	座	1396.59	428.34	880.80	87.45
6-430	联合式雨水井1450X415增0.25m	座	116.02	51.48	64.54	
6-431	联合式增一算(760X415)深1.5m内	座	553.59	163.68	365.10	24.81
6-432	联合式增一算(760X415)增0.25m	座	38.76	17.82	20.94	
6-433	砖砌连接井 φ800	座	662.28	222.42	366.52	73.34
6-434	砖砌连接井 φ900	座	732.26	240.24	416.89	75.13
6-435	砖砌连接井 φ1000	座	833.61	287.10	468.70	77.81
6-436	砖砌连接井 φ1100	座	927.09	326.70	520.49	79.90
6-437	砖砌连接井 φ1200	座	1034.05	372.90	578.57	82.58
6-438	砖砌连接井 φ1350	座	1145.36	401.28	658.81	85.27
6-439	砖砌连接井 φ1500	座	1353.38	488.40	773.00	91.98
6-440	砖砌连接井 φ1650	座	1549.23	577.50	874.53	97.20
6-441	砖砌连接井 φ1800	座	1752.30	665.94	983.80	102.56
6-442	砖砌连接井 φ2000	座	2047.68	789.36	1146.96	111.36

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-443	井毛石垫层	10m3	1306.35	584.10	722.25	
6-444	井碎石垫层	10m3	1382.09	545.82	816.00	20.27
6-445	井砂砾石垫层	10m3	1305.81	531.96	753.58	20.27
6-446	C15 现浇砼井垫层	10m3	3290.07	919.38	2099.35	271.34
6-447	M7.5砂浆砌砖圆形井	10m3	4357.70	1523.94	2755.07	78.69
6-448	M7.5砂浆砌砖矩形井	10m3	4006.37	1275.12	2675.26	55.99
6-449	M7.5砂浆砌石圆形井	10m3	3896.45	1597.20	2185.76	113.49
6-450	M7.5砂浆砌石矩形井	10m3	3424.80	1347.72	1987.80	89.28
6-451	C20 现浇砼井底流槽	10m3	4092.04	1625.58	2195.12	271.34
6-452	M7.5砂浆砌石井底流槽	10m3	3162.38	1476.42	1578.52	107.44
6-453	水泥砂浆勾砖缝	100m2	530.84	464.64	60.15	6.05
6-454	砖墙井内侧水泥砂浆抹灰	100m2	2214.00	1555.62	605.42	52.96
6-455	砖墙井底水泥砂浆抹灰	100m2	1669.50	1011.12	605.42	52.96
6-456	砖墙流槽水泥砂浆抹灰	100m2	1969.14	1310.76	605.42	52.96
6-457	水泥砂浆勾石缝	100m2	939.20	781.44	145.65	12.11
6-458	石墙井内侧水泥砂浆抹灰	100m2	2370.89	1714.02	605.42	51.45
6-459	石墙井底水泥砂浆抹灰	100m2	1666.67	1009.80	605.42	51.45
6-460	石墙流槽水泥砂浆抹灰	100m2	1966.31	1309.44	605.42	51.45
6-461	井壁凿洞 一砖墙内	10m2	748.05	612.48	135.57	
6-462	井壁凿洞 砖半墙内	10m2	933.13	766.92	166.21	
6-463	井壁凿洞 石墙50cm内	10m2	1463.01	1242.78	220.23	
6-464	井壁凿洞 石墙70cm内	10m2	1878.24	1615.68	262.56	
6-465	C25 预制砼井盖	10m3	4454.24	1829.52	2354.11	270.61
6-466	C20 预制砼井圈	10m3	4552.84	2007.72	2274.51	270.61
6-467	C20 预制砼平算	10m3	5064.93	2516.58	2277.74	270.61
6-468	C20 预制砼小型构件	10m3	4559.77	2007.72	2281.44	270.61
6-469	检查井安装铸铁井盖座	10套	6502.88	365.64	6137.24	
6-470	检查井安装砼井盖座	10套	410.41	331.32	79.09	
6-471	雨水井安装铸铁平算	10套	2751.72	350.46	2401.26	
6-472	雨水井安装铸铁立算	10套	2101.86	369.60	1732.26	
6-473	雨水井安装砼井算	10套	432.85	353.76	79.09	
6-474	砼小型构件安装	10m3	331.07	312.84	18.23	
6-475	M2.5混浆毛石垫层	10m3	2010.70	854.04	1103.22	53.44
6-476	干铺毛石垫层	10m3	1286.55	564.30	722.25	
6-477	M2.5混浆碎石垫层	10m3	1737.70	537.90	1140.35	59.45
6-478	干铺碎石垫层	10m3	1365.70	515.46	816.00	34.24
6-479	M2.5混浆碎砖垫层	10m3	2039.51	726.00	1267.42	46.09
6-480	干铺碎砖垫层	10m3	1607.38	498.96	1076.10	32.32
6-481	石屑垫层	10m3	994.37	313.50	658.96	21.91
6-482	C10 现浇砼垫层	10m3	3058.96	883.08	2025.59	150.29
6-483	干铺煤渣垫层	10m3	1185.39	350.46	813.02	21.91
6-484	干铺砂砾石垫层	10m3	1239.90	451.44	758.06	30.40
6-485	干铺砂垫层	10m3	1549.02	344.52	1182.59	21.91
6-486	干铺砾石垫层	10m3	1295.76	465.30	800.00	30.46
6-487	2:8灰土垫层	10m3	1842.60	1047.42	720.13	75.05
6-488	3:7灰土垫层	10m3	2018.55	1102.86	838.45	77.24
6-489	M7.5砂浆砖平基	10m3	3036.72	914.76	2061.84	60.12

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-490	M7.5砂浆块石平基	10m3	2332.25	877.14	1373.84	81.27
6-491	C15毛石砼平基	10m3	3062.88	1167.54	1664.52	230.82
6-492	C15 现浇砼平基	10m3	3735.10	1409.76	2054.00	271.34
6-493	C15 现浇钢筋砼平基	10m3	3853.24	1527.90	2054.00	271.34
6-494	M7.5砂浆砌砖负拱基础	10m3	3236.77	1113.42	2066.57	56.78
6-495	C15 现浇砼负拱基础	10m3	3901.42	1576.08	2054.00	271.34
6-496	C15 预制砼枕基	10m3	4442.81	2011.02	2161.18	270.61
6-497	预制砼枕基安装	10m3	1366.20	1366.20		
6-498	C15 现浇砼枕基	10m3	5150.35	2707.98	2171.03	271.34
6-499	C15 现浇砼管座	10m3	4223.44	1783.98	2168.12	271.34
6-500	M7.5砂浆砌渠道砖墙	10m3	3099.62	1038.84	2060.78	
6-501	M7.5砂浆砌渠道石墙	10m3	2737.40	1363.56	1373.84	
6-502	M7.5砂浆砌渠道预制块墙	10m3	1261.22	1120.68	140.54	
6-503	M7.5砂浆砌渠道砖拱盖	10m3	3288.87	1226.94	2061.93	
6-504	M7.5砂浆砌渠道石拱盖	10m3	2882.60	1508.76	1373.84	
6-505	M7.5砂浆砌渠道预制块拱盖	10m3	1587.92	1447.38	140.54	
6-506	C20 现浇砼方沟壁	10m3	4275.18	1871.76	2132.08	271.34
6-507	C20 现浇砼方沟顶	10m3	4156.88	1762.86	2122.68	271.34
6-508	C20 现浇砼墙帽(有筋)	10m3	4335.08	1736.46	2327.28	271.34
6-509	C20 现浇砼墙帽	10m3	4204.40	1605.78	2327.28	271.34
6-510	M7.5砂浆砌预制块墙帽	10m3	1151.17	990.00	137.79	23.38
6-511	M7.5砂浆砌块石墙帽	10m3	2839.82	1363.56	1373.84	102.42
6-512	M7.5砂浆砌砖墙帽	10m3	3267.66	1136.52	2066.57	64.57
6-513	渠道底面防水砂浆抹灰	100m2	1305.88	543.84	709.08	52.96
6-514	渠道砖墙面防水砂浆抹灰	100m2	1751.38	989.34	709.08	52.96
6-515	渠道石墙面防水砂浆抹灰	100m2	1874.80	1112.76	709.08	52.96
6-516	渠道正拱面防水砂浆抹灰	100m2	1928.26	1166.22	709.08	52.96
6-517	渠道负拱面防水砂浆抹灰	100m2	2141.44	1379.40	709.08	52.96
6-518	渠道砖墙面勾缝	100m2	530.84	464.64	60.15	6.05
6-519	渠道片石墙面勾平缝	100m2	755.67	467.94	242.28	45.45
6-520	渠道片石墙面勾凹缝	100m2	1020.33	732.60	242.28	45.45
6-521	渠道片石墙面勾凸缝	100m2	1230.34	826.98	339.75	63.61
6-522	渠道块石墙面勾平缝	100m2	623.43	451.44	144.81	27.18
6-523	渠道块石墙面勾凹缝	100m2	887.43	715.44	144.81	27.18
6-524	渠道块石墙面勾凸缝	100m2	1045.40	803.88	203.29	38.23
6-525	渠道二毡三油沉降缝	100m2	2914.91	764.94	2149.97	
6-526	渠道沉降缝增一毡一油	100m2	1175.24	337.26	837.98	
6-527	渠道二布三油沉降缝	100m2	5183.58	949.08	4234.50	
6-528	渠道沉降缝增一布一油	100m2	1895.43	418.44	1476.99	
6-529	渠道油浸麻丝沉降缝	100m	2713.24	738.54	1974.70	
6-530	渠道建筑油膏沉降缝	100m	694.11	366.96	327.15	
6-531	渠道预埋橡胶止水带沉降缝	100m	6633.49	726.00	5907.49	
6-532	渠道预埋塑料止水带沉降缝	100m	5674.32	726.00	4948.32	
6-533	C20预制 砼矩形盖板 厚15cm内	10m3	4305.66	1814.34	2220.71	270.61
6-534	C20预制 砼矩形盖板 厚30cm内	10m3	3732.23	1323.96	2137.66	270.61
6-535	C20预制 砼过梁 0.5m3内	10m3	4039.68	1663.86	2105.21	270.61
6-536	C20预制 砼过梁 1m3内	10m3	3947.98	1580.70	2096.67	270.61

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-537	C20预制 砼弧形盖板	10m3	4217.38	1814.34	2132.43	270.61
6-538	C20预制 砼井室盖板	10m3	3857.64	1461.90	2125.13	270.61
6-539	C25预制 砼槽形盖板	10m3	4314.48	1731.18	2312.69	270.61
6-540	安装渠道矩形盖板 0.1m3内	10m3	1588.92	1325.94	262.98	
6-541	安装渠道矩形盖板 0.3m3内	10m3	1150.85	741.18	160.85	248.82
6-542	安装渠道矩形盖板 0.5m3内	10m3	988.11	614.46	124.83	248.82
6-543	安装渠道矩形盖板 0.7m3内	10m3	933.26	539.88	104.11	289.27
6-544	安装渠道矩形盖板 1.0m3内	10m3	866.47	486.42	90.78	289.27
6-545	安装渠道矩形盖板 >1.0m3	10m3	851.72	438.90	79.44	333.38
6-546	安装渠道槽形盖板	10m3	1058.68	623.70	186.16	248.82
6-547	安装井室矩形盖板 0.05m3内	10m3	2162.46	1568.82	593.64	
6-548	安装井室矩形盖板 0.1m3内	10m3	1955.24	1559.58	395.66	
6-549	安装井室矩形盖板 0.3m3内	10m3	1569.56	995.94	324.80	248.82
6-550	安装井室矩形盖板 0.5m3内	10m3	1447.42	900.24	298.36	248.82
6-551	安装井室矩形盖板 0.7m3内	10m3	1371.43	816.42	265.74	289.27
6-552	安装井室矩形盖板 1.0m3内	10m3	1188.30	692.34	206.69	289.27
6-553	安装井室矩形盖板 >1.0m3	10m3	1018.00	547.14	133.01	337.85
6-554	安装检查井过梁 0.5m3内	10m3	1471.31	900.24	322.25	248.82
6-555	安装检查井过梁 1.0m3内	10m3	1284.94	692.34	303.33	289.27
6-556	钢筋砼管截断 φ300内	10根	145.20	145.20		
6-557	钢筋砼管截断 φ600内	10根	241.56	241.56		
6-558	钢筋砼管截断 φ800内	10根	363.00	363.00		
6-559	钢筋砼管截断 φ1000内	10根	558.36	558.36		
6-560	钢筋砼管截断 φ1200内	10根	907.50	907.50		
6-561	钢筋砼管截断 φ1500内	10根	1452.00	1452.00		
6-562	钢筋砼管截断 φ1650内	10根	1611.72	1611.72		
6-563	钢筋砼管截断 φ1800内	10根	1815.00	1815.00		
6-564	钢筋砼管截断 φ2000内	10根	2076.36	2076.36		
6-565	钢筋砼管截断 φ2200内	10根	2417.58	2417.58		
6-566	钢筋砼管截断 φ2400内	10根	2904.00	2904.00		
6-567	砼管截断 φ300内	10根	103.62	103.62		
6-568	砼管截断 φ600内	10根	181.50	181.50		
6-569	φ700检查井筒砌筑 高1m内	座	968.39	128.70	838.66	1.03
6-570	φ700检查井筒砌筑 高2m内	座	1322.18	240.90	1080.25	1.03
6-571	φ700检查井筒砌筑 增0.2m	座	71.92	23.76	48.16	
6-572	起垫检查井 20	座	81.35	46.86	34.49	
6-573	起垫检查井 增减6	座	18.07	7.26	10.81	
6-574	方沟闭水试验 砖堵24cm	100m3	1164.47	357.72	806.75	
6-575	方沟闭水试验 砖堵36cm	100m3	1366.90	453.42	913.48	
6-576	方沟闭水试验 砖堵49cm	100m3	1674.54	561.66	1112.88	
6-577	人工挖工作坑. 交汇坑 深4m内	100m3	5464.62	4740.78		723.84
6-578	人工挖工作坑. 交汇坑 深6m内	100m3	6210.20	5437.74		772.46
6-579	人工挖工作坑. 交汇坑 深8m内	100m3	6738.30	5945.94		792.36
6-580	工作坑支撑设备安拆 4mφ1400内	坑	9115.04	1623.60	6099.12	1392.32
6-581	工作坑支撑设备安拆 4mφ2000内	坑	6593.73	2168.10	2780.58	1645.05
6-582	工作坑支撑设备安拆 6mφ1400内	坑	14203.64	2256.54	10087.47	1859.63
6-583	工作坑支撑设备安拆 6mφ2000内	坑	9462.79	2990.46	4292.01	2180.32

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
6-584	接收坑支撑设备安拆 4m φ 1400内	坑	5002.31	1060.62	3031.14	910.55
6-585	接收坑支撑设备安拆 4m φ 2000内	坑	4447.04	1617.66	1635.55	1193.83
6-586	接收坑支撑设备安拆 6m φ 1400内	坑	7417.00	1473.78	4733.98	1209.24
6-587	接收坑支撑设备安拆 6m φ 2000内	坑	6157.94	2228.82	2339.39	1589.73
6-588	枋木顶进后座及坑内平台 φ 1200内	坑	3818.34	892.98	1752.99	1172.37
6-589	枋木顶进后座及坑内平台 φ 1800内	坑	5638.88	1416.36	2140.96	2081.56
6-590	枋木顶进后座及坑内平台 φ 2400内	坑	7904.63	1789.92	2766.57	3348.14
6-591	钢筋砼顶进后座及坑内平台	10m3	13857.26	3506.58	5708.58	4642.10
6-592	泥水切削机械及附属设施 φ 800内	套	32433.14	5040.42	10667.03	16725.69
6-593	泥水切削机械及附属设施 φ 1200内	套	27876.45	5427.18	10667.03	11782.24
6-594	泥水切削机械及附属设施 φ 1600内	套	37583.36	5874.00	12333.87	19375.49
6-595	泥水切削机械及附属设施 φ 1800内	套	41303.83	6268.02	13090.65	21945.16
6-596	泥水切削机械及附属设施 φ 2200内	套	50028.07	5545.98	6619.20	37862.89
6-597	泥水切削机械及附属设施 φ 2400内	套	61200.24	5891.82	6909.37	48399.05
6-598	中继间安拆 φ 800内	套	5576.79	303.60	3211.36	2061.83
6-599	中继间安拆 φ 1000内	套	6503.24	303.60	4137.81	2061.83
6-600	中继间安拆 φ 1200内	套	7819.32	484.44	4560.32	2774.56
6-601	中继间安拆 φ 1400内	套	11100.40	533.94	7248.51	3317.95
6-602	中继间安拆 φ 1600内	套	13556.79	595.32	9024.45	3937.02
6-603	中继间安拆 φ 1800内	套	17899.86	740.52	12259.94	4899.40
6-604	中继间安拆 φ 2000内	套	20940.31	967.56	14040.70	5932.05
6-605	中继间安拆 φ 2200内	套	25046.62	1037.52	17396.07	6613.03
6-606	中继间安拆 φ 2400内	套	27100.60	1116.72	17875.92	8107.96
6-607	顶进触变泥浆减阻 φ 800内	10m	775.96	231.00	44.06	500.90
6-608	顶进触变泥浆减阻 φ 1000内	10m	934.04	277.20	55.13	601.71
6-609	顶进触变泥浆减阻 φ 1200内	10m	1060.22	313.50	66.26	680.46
6-610	顶进触变泥浆减阻 φ 1400内	10m	1189.87	351.12	76.38	762.37
6-611	顶进触变泥浆减阻 φ 1600内	10m	1409.15	407.88	116.04	885.23
6-612	顶进触变泥浆减阻 φ 1800内	10m	1583.77	458.70	129.58	995.49
6-613	顶进触变泥浆减阻 φ 2000内	10m	1827.93	531.30	143.62	1153.01
6-614	顶进触变泥浆减阻 φ 2200内	10m	2183.49	640.20	157.16	1386.13
6-615	顶进触变泥浆减阻 φ 2400内	10m	2569.79	756.36	172.12	1641.31
6-616	压浆孔制作与封孔	只	119.38	36.96	54.20	28.22
6-617	封闭式顶进 水力机械 φ 800内	10m	10239.02	1317.36	186.13	8735.53
6-618	封闭式顶进 水力机械 φ 1200内	10m	7724.52	1431.54	185.21	6107.77
6-619	封闭式顶进 水力机械 φ 1600内	10m	15960.71	1818.30	2450.53	11691.88
6-620	封闭式顶进 水力机械 φ 1800内	10m	18227.95	2028.84	2696.49	13502.62
6-621	封闭式顶进 切削机械 φ 2200内	10m	20850.60	2401.74	4185.06	14263.80
6-622	封闭式顶进 切削机械 φ 2400内	10m	25453.69	2777.94	4510.91	18164.84
6-623	砼管顶进 φ 800内	10m	5863.29	2957.46		2905.83
6-624	砼管顶进 φ 1000内	10m	6799.06	3020.16		3778.90
6-625	砼管顶进 φ 1100内	10m	7011.28	3083.52		3927.76
6-626	砼管顶进 φ 1200内	10m	7217.33	3146.22		4071.11
6-627	砼管顶进 φ 1350内	10m	8180.28	3288.78		4891.50
6-628	砼管顶进 φ 1500内	10m	9689.74	3437.94		6251.80
6-629	砼管顶进 φ 1650内	10m	10181.10	3579.18		6601.92
6-630	砼管顶进 φ 1800内	10m	11357.49	3793.02		7564.47

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
6-631	砼管顶进 $\phi$ 2000内	10m	14157.43	4224.66		9932.77
6-632	砼管顶进 $\phi$ 2200内	10m	20359.04	4654.32		15704.72
6-633	砼管顶进 $\phi$ 2400内	10m	28194.78	5105.10		23089.68
6-634	钢管顶进 $\phi$ 800内	10m	5471.75	2025.54	98.38	3347.83
6-635	钢管顶进 $\phi$ 900内	10m	6067.76	2119.92	162.08	3785.76
6-636	钢管顶进 $\phi$ 1000内	10m	6555.81	2179.98	180.04	4195.79
6-637	钢管顶进 $\phi$ 1200内	10m	7399.02	2591.16	213.87	4593.99
6-638	钢管顶进 $\phi$ 1400内	10m	8985.55	3207.60	268.20	5509.75
6-639	钢管顶进 $\phi$ 1600内	10m	10467.39	3641.22	296.66	6529.51
6-640	钢管顶进 $\phi$ 1800内	10m	13375.11	4220.04	399.72	8755.35
6-641	钢管顶进 $\phi$ 2000内	10m	14658.46	4707.78	444.42	9506.26
6-642	钢管顶进 $\phi$ 2200内	10m	16357.43	5161.86	502.58	10692.99
6-643	钢管顶进 $\phi$ 2400内	10m	18235.55	5683.26	658.05	11894.24
6-644	钢管顶进 $\phi$ 2600内	10m	19726.02	6389.46	703.32	12633.24
6-645	钢管挤压顶进 $\phi$ 150内	10m	2411.36	1528.56	98.22	784.58
6-646	钢管挤压顶进 $\phi$ 200内	10m	2746.69	1746.36	104.03	896.30
6-647	钢管挤压顶进 $\phi$ 300内	10m	3605.72	2468.40	154.90	982.42
6-648	钢管挤压顶进 $\phi$ 400内	10m	3983.84	2589.18	161.74	1232.92
6-649	钢管挤压顶进 $\phi$ 500内	10m	4301.08	2717.88	181.31	1401.89
6-650	钢管挤压顶进 $\phi$ 600内	10m	4693.38	2933.04	181.31	1579.03
6-651	铸铁管挤压顶进 $\phi$ 150内	10m	2210.99	1444.74	4.69	761.56
6-652	铸铁管挤压顶进 $\phi$ 200内	10m	2541.21	1661.22	7.82	872.17
6-653	铸铁管挤压顶进 $\phi$ 300内	10m	2969.87	1813.68	11.76	1144.43
6-654	铸铁管挤压顶进 $\phi$ 400内	10m	3137.63	1923.90	18.09	1195.64
6-655	铸铁管挤压顶进 $\phi$ 500内	10m	3421.23	2040.06	25.34	1355.83
6-656	铸铁管挤压顶进 $\phi$ 600内	10m	3765.01	2243.34	30.36	1491.31
6-657	方(拱)涵顶进 2m2内	10m	7175.33	4823.28	45.31	2306.74
6-658	方(拱)涵顶进 4m2内	10m	8997.14	5787.54	83.68	3125.92
6-659	方涵接口	10m2	1459.61	1112.10	347.51	
6-660	砼顶管膨胀水泥平接口 $\phi$ 800	10个	318.89	216.48	102.41	
6-661	砼顶管膨胀水泥平接口 $\phi$ 1000	10个	395.52	244.20	151.32	
6-662	砼顶管膨胀水泥平接口 $\phi$ 1100	10个	459.21	267.30	191.91	
6-663	砼顶管膨胀水泥平接口 $\phi$ 1200	10个	529.18	291.72	237.46	
6-664	砼顶管膨胀水泥平接口 $\phi$ 1350	10个	691.47	392.04	299.43	
6-665	砼顶管膨胀水泥平接口 $\phi$ 1500	10个	787.01	416.46	370.55	
6-666	砼顶管膨胀水泥平接口 $\phi$ 1650	10个	886.66	438.90	447.76	
6-667	砼顶管膨胀水泥平接口 $\phi$ 1800	10个	1036.11	504.90	531.21	
6-668	砼顶管膨胀水泥平接口 $\phi$ 2000	10个	1263.21	599.94	663.27	
6-669	砼顶管膨胀水泥平接口 $\phi$ 2200	10个	1498.78	708.18	790.60	
6-670	砼顶管膨胀水泥平接口 $\phi$ 2400	10个	1808.36	857.34	951.02	
6-671	砼顶管石棉水泥平接口 $\phi$ 800	10个	508.03	397.98	110.05	
6-672	砼顶管石棉水泥平接口 $\phi$ 1000	10个	595.97	434.94	161.03	
6-673	砼顶管石棉水泥平接口 $\phi$ 1100	10个	663.72	460.02	203.70	
6-674	砼顶管石棉水泥平接口 $\phi$ 1200	10个	737.68	487.74	249.94	
6-675	砼顶管石棉水泥平接口 $\phi$ 1350	10个	957.53	642.84	314.69	
6-676	砼顶管石棉水泥平接口 $\phi$ 1500	10个	1005.74	615.78	389.96	
6-677	砼顶管石棉水泥平接口 $\phi$ 1650	10个	1188.72	718.08	470.64	

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-678	砼顶管石棉水泥平接口 φ1800	10个	1352.24	793.98	558.26	
6-679	砼顶管石棉水泥平接口 φ2000	10个	1641.84	962.94	678.90	
6-680	砼顶管石棉水泥平接口 φ2200	10个	1918.54	1087.02	831.52	
6-681	砼顶管石棉水泥平接口 φ2400	10个	2375.63	1376.76	998.87	
6-682	砼顶管膨胀水泥企口接口 φ1100	10个	508.20	320.10	188.10	
6-683	砼顶管膨胀水泥企口接口 φ1200	10个	564.12	341.88	222.24	
6-684	砼顶管膨胀水泥企口接口 φ1350	10个	664.53	385.44	279.09	
6-685	砼顶管膨胀水泥企口接口 φ1500	10个	788.01	438.90	349.11	
6-686	砼顶管膨胀水泥企口接口 φ1650	10个	921.08	499.62	421.46	
6-687	砼顶管膨胀水泥企口接口 φ1800	10个	1066.09	570.24	495.85	
6-688	砼顶管膨胀水泥企口接口 φ2000	10个	1288.74	671.22	617.52	
6-689	砼顶管膨胀水泥企口接口 φ2200	10个	1535.91	793.98	741.93	
6-690	砼顶管膨胀水泥企口接口 φ2400	10个	1833.53	955.68	877.85	
6-691	砼顶管石棉水泥企口接口 φ1100	10个	865.25	650.10	215.15	
6-692	砼顶管石棉水泥企口接口 φ1200	10个	931.30	677.16	254.14	
6-693	砼顶管石棉水泥企口接口 φ1350	10个	1090.20	770.88	319.32	
6-694	砼顶管石棉水泥企口接口 φ1500	10个	1237.18	839.52	397.66	
6-695	砼顶管石棉水泥企口接口 φ1650	10个	1455.27	974.16	481.11	
6-696	砼顶管石棉水泥企口接口 φ1800	10个	1635.82	1068.54	567.28	
6-697	砼顶管石棉水泥企口接口 φ2000	10个	1993.92	1288.32	705.60	
6-698	砼顶管石棉水泥企口接口 φ2200	10个	2297.46	1448.04	849.42	
6-699	砼顶管石棉水泥企口接口 φ2400	10个	2846.95	1839.42	1007.53	
6-700	砼顶管橡胶水泥企口接口 φ1100	10个	1217.55	357.06	860.49	
6-701	砼顶管橡胶水泥企口接口 φ1200	10个	1405.10	385.44	1019.66	
6-702	砼顶管橡胶水泥企口接口 φ1350	10个	1886.13	440.22	1445.91	
6-703	砼顶管橡胶水泥企口接口 φ1500	10个	2323.94	507.54	1816.40	
6-704	砼顶管橡胶水泥企口接口 φ1650	10个	2767.34	582.12	2185.22	
6-705	砼顶管橡胶水泥企口接口 φ1800	10个	3234.84	667.92	2566.92	
6-706	砼顶管橡胶水泥企口接口 φ2000	10个	4357.25	792.00	3565.25	
6-707	砼顶管橡胶水泥企口接口 φ2200	10个	5215.03	938.52	4276.51	
6-708	砼顶管橡胶水泥企口接口 φ2400	10个	6173.79	1126.62	5047.17	
6-709	砼顶管橡胶石棉企口接口 φ1100	10个	1573.94	686.40	887.54	
6-710	砼顶管橡胶石棉企口接口 φ1200	10个	1772.29	720.72	1051.57	
6-711	砼顶管橡胶石棉企口接口 φ1350	10个	2311.52	825.00	1486.52	
6-712	砼顶管橡胶石棉企口接口 φ1500	10个	2773.10	908.16	1864.94	
6-713	砼顶管橡胶石棉企口接口 φ1650	10个	3300.86	1056.00	2244.86	
6-714	砼顶管橡胶石棉企口接口 φ1800	10个	3802.59	1164.24	2638.35	
6-715	砼顶管橡胶石棉企口接口 φ2000	10个	5062.42	1409.10	3653.32	
6-716	砼顶管橡胶石棉企口接口 φ2200	10个	5976.58	1592.58	4384.00	
6-717	砼顶管橡胶石棉企口接口 φ2400	10个	7186.56	2009.70	5176.86	
6-718	顶管接口外套环 φ1000	10个	1132.10	943.80	188.30	
6-719	顶管接口外套环 φ1200	10个	3206.97	1103.52	2103.45	
6-720	顶管接口外套环 φ1400	10个	3960.98	1626.24	2334.74	
6-721	顶管接口外套环 φ1600	10个	4497.12	1706.10	2791.02	
6-722	顶管接口外套环 φ1800	10个	4830.93	1771.44	3059.49	
6-723	顶管接口外套环 φ2000	10个	5383.61	1938.42	3445.19	
6-724	顶管接口外套环 φ2200	10个	5970.31	2105.40	3864.91	



# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-725	顶管接口外套环 φ2400	10个	6681.49	2279.64	4401.85	
6-726	顶管平口接口内套环 φ1000	10个	2488.86	1960.86	528.00	
6-727	顶管平口接口内套环 φ1100	10个	2705.29	2089.56	615.73	
6-728	顶管平口接口内套环 φ1200	10个	2911.94	2212.98	698.96	
6-729	顶管平口接口内套环 φ1350	10个	3297.81	2473.68	824.13	
6-730	顶管平口接口内套环 φ1500	10个	4844.61	2890.80	1953.81	
6-731	顶管平口接口内套环 φ1650	10个	5427.55	3235.32	2192.23	
6-732	顶管平口接口内套环 φ1800	10个	5974.67	3530.34	2444.33	
6-733	顶管平口接口内套环 φ2000	10个	7774.57	4221.36	3553.21	
6-734	顶管平口接口内套环 φ2200	10个	8914.96	4928.22	3986.74	
6-735	顶管平口接口内套环 φ2400	10个	9965.88	5976.96	3988.92	
6-736	顶管企口接口内套环 φ1100	10个	2888.13	2278.98	609.15	
6-737	顶管企口接口内套环 φ1200	10个	3086.66	2401.74	684.92	
6-738	顶管企口接口内套环 φ1350	10个	3515.43	2684.22	831.21	
6-739	顶管企口接口内套环 φ1500	10个	5266.88	3303.30	1963.58	
6-740	顶管企口接口内套环 φ1650	10个	5905.74	3702.60	2203.14	
6-741	顶管企口接口内套环 φ1800	10个	6500.33	4049.10	2451.23	
6-742	顶管企口接口内套环 φ2000	10个	8378.35	4816.02	3562.33	
6-743	顶管企口接口内套环 φ2200	10个	9602.11	5598.12	4003.99	
6-744	顶管企口接口内套环 φ2400	10个	11258.70	6798.66	4460.04	
6-745	顶管钢板套环制作 δ6	t	6639.07	726.66	5400.19	512.22
6-746	顶管钢板套环制作 δ8	t	6520.86	667.26	5381.83	471.77
6-747	顶管钢板套环制作 δ10	t	6402.87	615.78	5343.05	444.04
6-748	顶管钢板套环制作 δ12	t	6153.32	499.62	5280.10	373.60
6-749	沉井垫木	100m	16203.75	6980.82	9222.93	
6-750	沉井灌砂	10m3	1521.63	576.84	944.79	
6-751	沉井砂垫层	10m3	2233.13	518.76	1103.86	610.51
6-752	C15 现浇砼沉井垫层	10m3	5809.63	2074.38	2151.57	1583.68
6-753	C25 现浇砼沉井井壁及隔墙50cm内	10m3	4157.20	1452.00	2241.84	463.36
6-754	C25 现浇砼沉井井壁及隔墙>50cm	10m3	4063.81	1376.76	2226.93	460.12
6-755	C25 现浇砼沉井底板 厚50cm内	10m3	3858.80	1023.00	2296.08	539.72
6-756	C25 现浇砼沉井底板 厚>50cm	10m3	3753.38	993.30	2250.04	510.04
6-757	C25 现浇砼沉井顶板	10m3	3885.71	997.92	2400.69	487.10
6-758	C25 现浇砼沉井刃角	10m3	4107.04	1713.36	2216.87	176.81
6-759	C25 现浇砼沉井地下结构梁	10m3	4509.88	1706.10	2237.08	566.70
6-760	C25 现浇砼沉井地下结构柱	10m3	4822.53	2011.02	2243.46	568.05
6-761	C25 现浇砼沉井地下结构平台	10m3	4202.62	1292.28	2370.62	539.72
6-762	沉井人工挖一、二类土深8m内	10m3	971.41	804.54		166.87
6-763	沉井人工挖三、四类土深8m内	10m3	1285.46	1046.76		238.70
6-764	沉井人工挖淤泥、流砂	10m3	1715.37	1376.10		339.27
6-765	沉井机械挖土井深12m内	10m3	613.97	275.88		338.09
6-766	沉井机械挖淤泥、流砂井深12m内	10m3	869.78	392.04		477.74
6-767	抗渗砼半地下池平底 厚50cm内	10m3	3504.52	1142.46	2304.30	57.76
6-768	抗渗砼半地下池平底 厚>50cm	10m3	3405.44	1110.78	2236.90	57.76
6-769	抗渗砼半地下池锥底 厚50cm内	10m3	3522.34	1160.28	2304.30	57.76
6-770	抗渗砼半地下池锥底 厚>50cm	10m3	3412.19	1125.96	2228.47	57.76
6-771	抗渗砼半地下圆池底 厚50cm内	10m3	3630.58	1268.52	2304.30	57.76

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
6-772	抗渗砼半地下圆池底 厚>50cm	10m3	3538.06	1232.88	2247.42	57.76
6-773	抗渗砼架空式池平底 厚30cm内	10m3	3630.58	1268.52	2304.30	57.76
6-774	抗渗砼架空式池平底 厚>30cm	10m3	3538.06	1232.88	2247.42	57.76
6-775	抗渗砼架空式池方锥底 厚30cm内	10m3	3651.70	1289.64	2304.30	57.76
6-776	抗渗砼架空式池方锥底 厚>30cm	10m3	3431.14	1125.96	2247.42	57.76
6-777	C20 现浇砼直.矩形池壁 厚20cm内	10m3	3953.10	1761.54	2097.56	94.00
6-778	C20 现浇砼直.矩形池壁 厚30cm内	10m3	3857.35	1672.44	2090.91	94.00
6-779	C20 现浇砼直.矩形池壁 厚>30cm	10m3	3697.93	1518.66	2085.27	94.00
6-780	C20 现浇砼圆.弧形池壁 厚20cm内	10m3	4004.03	1813.02	2097.01	94.00
6-781	C20 现浇砼圆.弧形池壁 厚30cm内	10m3	3896.63	1714.68	2087.95	94.00
6-782	C20 现浇砼圆.弧形池壁 厚>30cm	10m3	3722.73	1545.72	2083.01	94.00
6-783	C20 现浇砼池壁挑檐	10m3	3603.89	1280.40	2173.20	150.29
6-784	C20 现浇砼池壁牛腿	10m3	3652.90	1357.62	2144.99	150.29
6-785	C20 现浇砼配水花墙 厚20cm内	10m3	4895.26	2640.66	2104.31	150.29
6-786	C20 现浇砼配水花墙 厚>20cm	10m3	4606.50	2361.48	2094.73	150.29
6-787	M7.5砂浆砌砖穿孔墙	10m3	2665.66	1238.16	1405.23	22.27
6-788	C20 现浇砼池无梁盖柱	10m3	3951.11	1689.60	2111.22	150.29
6-789	C20 现浇砼池矩形柱	10m3	3859.42	1602.48	2106.65	150.29
6-790	C20 现浇砼池圆形柱	10m3	4039.95	1776.72	2112.94	150.29
6-791	C20 现浇砼池连续梁	10m3	3885.24	1602.48	2132.47	150.29
6-792	C20 现浇砼池单梁	10m3	3825.57	1523.94	2151.34	150.29
6-793	C20 现浇砼池悬臂梁	10m3	3971.47	1685.64	2135.54	150.29
6-794	C20 现浇砼池异型环梁	10m3	3926.38	1644.72	2131.37	150.29
6-795	C20 现浇砼肋形池盖	10m3	3643.78	1203.18	2290.31	150.29
6-796	C20 现浇砼无梁池盖	10m3	3573.82	1133.88	2289.65	150.29
6-797	C20 现浇砼锥形池盖	10m3	3632.46	1176.12	2306.05	150.29
6-798	C20 现浇砼球形池盖	10m3	3698.42	1217.70	2330.43	150.29
6-799	C20 现浇砼池平板.走道板 8cm内	10m3	3968.94	1266.54	2552.11	150.29
6-800	C20 现浇砼池平板.走道板 12cm内	10m3	3725.86	1181.40	2394.17	150.29
6-801	C20 现浇砼池悬空板 厚10cm内	10m3	3892.53	1285.02	2457.22	150.29
6-802	C20 现浇砼池悬空板 厚15cm内	10m3	3720.78	1239.48	2331.01	150.29
6-803	C20 现浇砼池挡水板 厚7cm内	10m3	4278.58	2025.54	2102.75	150.29
6-804	C20 现浇砼池挡水板 厚>7cm	10m3	4174.42	1924.56	2099.57	150.29
6-805	C20 现浇砼悬空V. U形集水槽8cm内	10m3	4986.60	2651.22	2155.63	179.75
6-806	C20 现浇砼悬空V. U形水槽12cm内	10m3	4669.02	2351.58	2137.69	179.75
6-807	C20 现浇砼悬空L形槽 厚10cm内	10m3	4565.98	2230.80	2155.43	179.75
6-808	C20 现浇砼悬空L形槽 厚20cm内	10m3	4416.06	2098.80	2137.51	179.75
6-809	C20 现浇砼池底暗渠 厚10cm内	10m3	4265.35	1976.70	2138.36	150.29
6-810	C20 现浇砼池底暗渠 厚20cm内	10m3	4160.99	1887.60	2123.10	150.29
6-811	C20 现浇砼落泥斗.槽	10m3	3638.09	1057.98	2157.77	422.34
6-812	M10 砂浆砌块石落泥斗.槽	10m3	3236.82	1444.08	1474.70	318.04
6-813	C20 现浇砼沉淀池水槽	10m3	4073.87	1706.76	2216.82	150.29
6-814	C20 现浇砼下药溶解槽	10m3	4280.71	1887.60	2213.36	179.75
6-815	C20 现浇砼澄清池反应筒壁	10m3	4013.84	1626.90	2207.19	179.75
6-816	M10 砂浆砌半砖导流墙	10m3	3495.56	1401.84	2056.98	36.74
6-817	M7.5砂浆砌一砖导流墙	10m3	3390.34	1321.98	2026.05	42.31
6-818	M7.5砂浆砌一砖以上导流墙	10m3	3324.56	1258.62	2021.41	44.53

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-819	C20 现浇砼导流墙 厚20cm内	10m3	3829.38	1626.24	2109.92	93.22
6-820	C20 现浇砼导流墙 厚>20cm	10m3	3776.41	1575.42	2107.77	93.22
6-821	M10 砂浆砌砼块穿孔墙	10m3	819.43	660.66	144.30	14.47
6-822	C20钢筋砼导流筒 厚20cm	10m3	3908.76	1704.12	2111.42	93.22
6-823	C20钢筋砼导流筒 厚>20cm	10m3	3853.25	1650.66	2109.37	93.22
6-824	M10 砂浆砌砖导流筒	10m3	4050.82	1865.16	2125.54	60.12
6-825	C20 现浇砼独立设备基础 2m3内	10m3	3322.90	1164.24	2101.20	57.46
6-826	C20 现浇砼独立设备基础 5m3内	10m3	3206.13	1051.38	2097.29	57.46
6-827	C20 现浇砼独立设备基础 >5m3	10m3	3176.06	1024.98	2093.62	57.46
6-828	C20 现浇砼杯形基础 2m3内	10m3	3302.44	1143.78	2101.20	57.46
6-829	C20 现浇砼杯形基础 >2m3	10m3	3249.69	1094.94	2097.29	57.46
6-830	C20 现浇砼中心支筒	10m3	3909.91	1632.84	2123.44	153.63
6-831	C20 现浇砼支撑墩	10m3	4588.41	1889.58	2548.54	150.29
6-832	C20 现浇砼稳流筒	10m3	4242.54	1884.30	2207.95	150.29
6-833	C20 现浇砼异形构件	10m3	4707.13	1989.24	2567.60	150.29
6-834	C30 预制钢筋砼滤板 6cm内	10m3	18761.28	1900.80	16683.67	176.81
6-835	C30 预制钢筋砼滤板 >6cm	10m3	15022.03	1774.08	13071.14	176.81
6-836	C30 预制钢筋砼三角槽孔板 3cm内	10m3	4853.86	2240.04	2437.31	176.51
6-837	C30 预制钢筋砼平孔板 12cm内	10m3	4465.92	1923.24	2366.17	176.51
6-838	C20 预制钢筋砼稳流板	10m3	5685.59	1804.44	3701.40	179.75
6-839	C20 预制钢筋砼井池内壁板	10m3	4072.27	1804.44	2088.08	179.75
6-840	C20 预制砼配孔集水槽	10m3	4571.02	1294.26	3183.94	92.82
6-841	C20 预制砼辐射槽	10m3	4639.47	1348.38	3198.27	92.82
6-842	C30 预制砼支墩	10m3	3298.15	877.80	2327.53	92.82
6-843	C20 预制砼挡水板	10m3	4135.78	1851.96	2136.48	147.34
6-844	C20 预制砼导流隔板	10m3	3544.84	1333.20	2118.82	92.82
6-845	C20 预制砼异形构件	10m3	3765.52	1481.70	2136.48	147.34
6-846	钢筋砼滤板安装	100m2	7579.19	2408.34	4901.06	269.79
6-847	铸铁滤板安装	100m2	23743.15	2407.68	20945.24	390.23
6-848	支墩安装	100m3	1739.00	1232.22	285.77	221.01
6-849	异形构件安装	100m3	2147.54	1640.76	285.77	221.01
6-850	玻璃钢折板安装	100m2	5807.96	3639.90	2168.06	
6-851	塑料折板A型安装	100m2	8362.28	3166.02	5196.26	
6-852	塑料折板B型安装	100m2	7832.30	2636.04	5196.26	
6-853	木制浓缩室壁板	100m2	11491.80	4306.50	7150.21	35.09
6-854	木制稳流板	100 m	11527.59	2144.34	9363.16	20.09
6-855	塑料浓缩室壁板	100m2	12399.69	5464.14	6896.48	39.07
6-856	塑料稳流板	100 m	9128.35	2573.34	6538.47	16.54
6-857	细砂滤料铺设	10m3	2361.84	1021.02	1199.16	141.66
6-858	中砂滤料铺设	10m3	2048.40	948.42	958.32	141.66
6-859	石英砂滤料铺设	10m3	7896.43	877.80	6876.97	141.66
6-860	卵石滤料铺设	10m3	1412.16	742.50	528.00	141.66
6-861	碎石滤料铺设	10m3	1512.60	749.76	621.18	141.66
6-862	锰砂滤料铺设	10 t	1329.48	578.82	609.00	141.66
6-863	磁铁矿石滤料铺设	10 t	1438.31	636.90	659.75	141.66
6-864	尼龙网滤板制安	10m2	4666.12	1736.46	2902.89	26.77
6-865	防水砂浆抹平池底	100m2	1769.70	642.84	1070.64	56.22

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-866	防水砂浆抹锥形池底	100m <sup>2</sup>	1913.11	728.64	1125.47	59.00
6-867	防水砂浆抹直池壁	100m <sup>2</sup>	2195.97	1015.74	1121.45	58.78
6-868	防水砂浆抹圆形池壁	100m <sup>2</sup>	2419.81	1182.06	1175.96	61.79
6-869	防水砂浆抹池沟槽	100m <sup>2</sup>	2883.62	1815.66	1010.85	57.11
6-870	五层防水砂浆抹平池底	100m <sup>2</sup>	2209.91	1167.54	997.28	45.09
6-871	五层防水砂浆抹锥形池底	100m <sup>2</sup>	2429.86	1330.56	1051.65	47.65
6-872	五层防水砂浆抹直池壁	100m <sup>2</sup>	2602.17	1510.08	1045.00	47.09
6-873	五层防水砂浆抹圆池壁	100m <sup>2</sup>	2942.33	1793.88	1098.91	49.54
6-874	平面涂沥青第一遍	100m <sup>2</sup>	1328.84	147.84	1181.00	
6-875	平面涂沥青增一遍	100m <sup>2</sup>	922.43	45.54	876.89	
6-876	立面涂沥青第一遍	100m <sup>2</sup>	1574.07	180.18	1393.89	
6-877	立面涂沥青增一遍	100m <sup>2</sup>	1149.70	63.36	1086.34	
6-878	平面二毡三油防水层	100m <sup>2</sup>	5268.13	515.46	4752.67	
6-879	平面防水层增一毡一油	100m <sup>2</sup>	1919.57	180.84	1738.73	
6-880	立面二毡三油防水层	100m <sup>2</sup>	5854.19	868.56	4985.63	
6-881	立面防水层增一毡一油	100m <sup>2</sup>	2110.65	291.06	1819.59	
6-882	平面苯乙烯涂料二遍	100m <sup>2</sup>	737.72	145.86	591.86	
6-883	立面苯乙烯涂料二遍	100m <sup>2</sup>	755.30	145.86	609.44	
6-884	平面油浸麻丝施工缝	100m	2022.98	496.32	1526.66	
6-885	立面油浸麻丝施工缝	100m	2265.20	738.54	1526.66	
6-886	油浸木丝板施工缝	100m	1435.51	387.42	1048.09	
6-887	玛蹄脂施工缝	100m	1290.12	439.56	850.56	
6-888	建筑油膏施工缝	100m	689.27	366.96	322.31	
6-889	沥青砂浆施工缝	100m	1221.15	434.28	786.87	
6-890	氯丁橡胶片止水带施工缝	100m	2772.13	236.28	2535.85	
6-891	预埋紫铜板止水片施工缝	100m	64464.24	1744.38	62612.48	107.38
6-892	聚氯乙烯胶泥施工缝	100m	1006.37	498.96	507.41	
6-893	预埋式橡胶止水带施工缝	100m	6546.19	726.00	5820.19	
6-894	预埋式塑料止水带施工缝	100m	5601.19	726.00	4875.19	
6-895	铁皮盖缝平面施工缝	100m	4592.04	484.44	4107.60	
6-896	铁皮盖缝立面施工缝	100m	2885.30	427.02	2458.28	
6-897	井渗漏试验 500m <sup>3</sup> 内	100m <sup>3</sup>	920.46	394.02	475.05	51.39
6-898	池渗漏试验 5000m <sup>3</sup> 内	km <sup>3</sup>	6416.66	715.44	4674.07	1027.15
6-899	池渗漏试验 10000m <sup>3</sup> 内	km <sup>3</sup>	7733.54	1005.18	4674.07	2054.29
6-900	池渗漏试验 >10000m <sup>3</sup>	km <sup>3</sup>	8910.83	1150.38	4674.07	3086.38
6-901	碳钢格栅制作 0.3t内	t	11123.13	4417.38	5202.01	1503.74
6-902	碳钢格栅制作 >0.3t	t	9736.11	3447.18	5284.01	1004.92
6-903	不锈钢格栅制作 0.3t内	t	32396.77	4946.04	25980.91	1469.82
6-904	不锈钢格栅制作 >0.3t	t	31104.09	4014.78	26098.48	990.83
6-905	碳钢格栅安装	t	2690.53	1461.24	398.89	830.40
6-906	不锈钢格栅安装	t	4159.80	1461.24	1879.03	819.53
6-907	固定式格栅除污机 宽1.8m内	台	5103.06	4053.72	381.57	667.77
6-908	固定式格栅除污机 宽2.4m内	台	6041.88	4827.90	443.69	770.29
6-909	固定式格栅除污机 宽4m内	台	7902.39	6471.96	639.44	790.99
6-910	移动式格栅除污机 1t内	台	3323.93	2624.16	295.75	404.02
6-911	移动式格栅除污机 2t内	台	4280.00	3306.60	332.66	640.74
6-912	移动式格栅除污机 4t内	台	5792.89	4586.34	396.79	809.76

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-913	滤网清污机 4t内	台	6346.58	5219.94	329.26	797.38
6-914	滤网清污机 6t内	台	7110.46	5730.12	371.70	1008.64
6-915	滤网清污机 8t内	台	8097.47	6229.08	418.51	1449.88
6-916	滤网清污机 10t内	台	9435.85	7019.76	465.79	1950.30
6-917	滤网清污机 12t内	台	10504.21	7822.98	513.44	2167.79
6-918	螺旋泵 φ600内	台	3117.61	1718.64	271.58	1127.39
6-919	螺旋泵 φ800内	台	4111.76	2520.54	304.29	1286.93
6-920	螺旋泵 φ1000内	台	5392.84	3579.84	349.95	1463.05
6-921	螺旋泵 φ1200内	台	6166.48	4185.06	389.13	1592.29
6-922	柜式加氯机	套	429.68	428.34	1.34	
6-923	挂式加氯机	套	307.58	306.24	1.34	
6-924	水射器 DN25内	个	39.85	39.60	0.25	
6-925	水射器 DN32内	个	45.96	45.54	0.42	
6-926	水射器 DN40内	个	52.73	52.14	0.59	
6-927	水射器 DN50内	个	60.74	60.06	0.68	
6-928	水射器 DN65内	个	70.89	69.96	0.93	
6-929	水射器 DN80内	个	82.28	81.18	1.10	
6-930	管式混合器 DN400内	个	650.43	432.96	7.43	210.04
6-931	管式混合器 DN600内	个	958.20	646.14	11.66	300.40
6-932	管式混合器 DN900内	个	1462.66	1141.14	21.12	300.40
6-933	管式混合器 DN1200内	个	1922.79	1535.82	25.51	361.46
6-934	管式混合器 DN1600内	个	2691.18	1968.78	38.85	683.55
6-935	管式混合器 DN2000内	个	3650.64	2525.82	43.92	1080.90
6-936	立式搅拌机 1t内	台	1509.14	1026.30	94.35	388.49
6-937	立式搅拌机 3t内	台	2545.69	1702.80	150.56	692.33
6-938	立式搅拌机 5t内	台	4052.76	2844.60	178.76	1029.40
6-939	立式搅拌机 8t内	台	5477.25	3706.56	232.70	1537.99
6-940	卧式搅拌机 4t内	台	3590.69	2516.58	259.20	814.91
6-941	卧式搅拌机 8t内	台	5094.65	3433.32	291.89	1369.44
6-942	抽桶曝气器	个	1981.49	1254.66	101.43	625.40
6-943	螺旋曝气器	10个	1075.78	929.94	18.18	127.66
6-944	曝气头	10个	102.02	46.86	55.16	
6-945	滤帽	10个	20.46	20.46		
6-946	碳钢布气管 DN100	10m	251.48	146.52	79.63	25.33
6-947	碳钢布气管 DN150	10m	298.40	178.86	90.81	28.73
6-948	塑料布气管 DN100	10m	174.07	100.32	73.75	
6-949	塑料布气管 DN150	10m	205.02	122.10	82.92	
6-950	不锈钢布气管 DN100	10m	487.00	162.36	237.91	86.73
6-951	不锈钢布气管 DN150	10m	561.22	200.64	255.04	105.54
6-952	曝气机 1t内	台	2654.28	2166.12	162.46	325.70
6-953	曝气机 1.5t内	台	3130.42	2534.40	182.40	413.62
6-954	曝气机 2t内	台	3547.62	2892.78	196.04	458.80
6-955	曝气机 2.5t内	台	4003.02	3253.14	221.06	528.82
6-956	曝气机 3t内	台	4553.16	3610.20	251.49	691.47
6-957	曝气机 4t内	台	5884.48	4807.44	288.34	788.70
6-958	转刷曝气机 1t内	台	2131.87	1580.04	196.82	355.01
6-959	转刷曝气机 1.5t内	台	2459.40	1817.64	228.14	413.62

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-960	转刷曝气机 2t内	台	2821.71	2108.70	244.57	468.44
6-961	转刷曝气机 2.5t内	台	3336.13	2511.96	292.50	531.67
6-962	转刷曝气机 3t内	台	4045.66	3113.88	328.04	603.74
6-963	转刷曝气机 4t内	台	4774.77	3637.92	345.30	791.55
6-964	生物转盘 3t内	台	3229.13	2536.38	146.32	546.43
6-965	生物转盘 4.5t内	台	3984.68	3107.94	168.82	707.92
6-966	生物转盘 6t内	台	5028.71	3957.36	219.03	852.32
6-967	生物转盘 7.5t内	台	6032.92	4583.70	243.38	1205.84
6-968	生物转盘 8t内	台	6899.88	5297.16	301.34	1301.38
6-969	生物转盘 >8t	台	7986.64	6081.90	349.29	1555.45
6-970	行车式吸泥机 8m内	台	8190.08	5111.70	775.49	2302.89
6-971	行车式吸泥机 10m内	台	9201.82	5969.70	795.93	2436.19
6-972	行车式吸泥机 12m内	台	10866.81	6790.74	822.97	3253.10
6-973	行车式吸泥机 14m内	台	12644.06	8078.40	884.97	3680.69
6-974	行车式吸泥机 16m内	台	14434.22	9218.22	935.88	4280.12
6-975	行车式吸泥机 18m内	台	16957.52	10269.60	980.49	5707.43
6-976	行车式吸泥机 20m内	台	18263.16	11262.24	1005.59	5995.33
6-977	行车式提板刮泥撇渣机 8m内	台	10284.57	8552.94	187.39	1544.24
6-978	行车式提板刮泥撇渣机 10m内	台	11980.74	9434.70	209.64	2336.40
6-979	行车式提板刮泥撇渣机 12m内	台	12426.97	9678.90	262.90	2485.17
6-980	行车式提板刮泥撇渣机 14m内	台	13233.58	10044.54	305.90	2883.14
6-981	行车式提板刮泥撇渣机 16m内	台	14145.74	10433.28	347.99	3364.47
6-982	行车式提板刮泥撇渣机 20m内	台	14892.61	10801.56	405.87	3685.18
6-983	单链条牵引式刮泥机 6m内	台	5569.14	4596.24	250.89	722.01
6-984	单链条牵引式刮泥机 10m内	台	6489.90	5396.82	279.30	813.78
6-985	单链条牵引式刮泥机 >10m	台	7647.46	6353.82	308.29	985.35
6-986	双链条牵引式刮泥机 6m内	台	7252.07	5994.78	312.77	944.52
6-987	双链条牵引式刮泥机 10m内	台	8338.51	7033.62	333.96	970.93
6-988	双链条牵引式刮泥机 >10m	台	9822.29	8246.04	361.46	1214.79
6-989	悬挂式中心传动刮泥机 6m内	台	4263.39	2612.94	918.57	731.88
6-990	悬挂式中心传动刮泥机 8m内	台	4885.48	3033.36	923.96	928.16
6-991	悬挂式中心传动刮泥机 10m内	台	6162.65	3492.06	1051.59	1619.00
6-992	悬挂式中心传动刮泥机 12m内	台	7349.34	4421.34	1112.60	1815.40
6-993	悬挂式中心传动刮泥机 14m内	台	8570.04	5358.54	1163.52	2047.98
6-994	悬挂式中心传动刮泥机 >14m	台	10555.74	6477.24	1174.45	2904.05
6-995	垂架式中心传动刮泥机 22m内	台	22978.71	11832.48	1988.90	9157.33
6-996	垂架式中心传动刮泥机 30m内	台	26497.23	13822.38	2088.85	10586.00
6-997	垂架式中心传动刮泥机 40m内	台	28858.20	14357.64	2195.28	12305.28
6-998	垂架式中心传动吸泥机 22m内	台	29896.07	16086.84	2138.58	11670.65
6-999	垂架式中心传动吸泥机 30m内	台	32082.56	16178.58	2362.04	13541.94
6-1000	垂架式中心传动吸泥机 40m内	台	39794.52	20219.76	2884.76	16690.00
6-1001	周边传动吸泥机 20m内	台	20531.96	7615.74	1004.96	11911.26
6-1002	周边传动吸泥机 25m内	台	24042.15	9175.32	1173.88	13692.95
6-1003	周边传动吸泥机 30m内	台	26714.24	11023.98	1348.00	14342.26
6-1004	周边传动吸泥机 37m内	台	30227.83	12145.98	1566.70	16515.15
6-1005	周边传动吸泥机 45m内	台	34788.37	14593.26	1744.33	18450.78
6-1006	周边传动吸泥机 55m内	台	40335.89	17438.52	1944.65	20952.72

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-1007	澄清池机械搅拌刮泥机 8m内	台	3396.73	2618.22	331.68	446.83
6-1008	澄清池机械搅拌刮泥机 12m内	台	4795.14	3701.28	412.43	681.43
6-1009	澄清池机械搅拌刮泥机 15m内	台	6142.37	4790.94	497.37	854.06
6-1010	澄清池机械搅拌刮泥机 >15m	台	6951.69	5305.74	554.45	1091.50
6-1011	钟罩吸泥机 2m内	台	4510.81	2651.88	684.93	1174.00
6-1012	钟罩吸泥机 4m内	台	6795.93	4390.98	773.68	1631.27
6-1013	钟罩吸泥机 6m内	台	8168.93	5318.94	835.10	2014.89
6-1014	钟罩吸泥机 8m内	台	9954.96	6380.22	925.99	2648.75
6-1015	钟罩吸泥机 9m内	台	10852.46	7034.94	925.99	2891.53
6-1016	钟罩吸泥机 >9m	台	12128.05	7652.70	952.55	3522.80
6-1017	辊压转鼓式污泥脱水机 φ800	台	1667.66	1508.10	121.67	37.89
6-1018	辊压转鼓式污泥脱水机 φ1000	台	2072.30	1880.34	152.76	39.20
6-1019	带式压滤机 6t内	台	3892.37	3453.78	376.85	61.74
6-1020	带式压滤机 9t内	台	4777.46	4226.64	411.51	139.31
6-1021	带式压滤机 11t内	台	5508.12	4810.08	510.40	187.64
6-1022	带式压滤机 15t内	台	6518.52	5636.40	642.81	239.31
6-1023	带式压滤机 20t内	台	7474.08	6440.28	732.87	300.93
6-1024	污泥造粒脱水机 φ1m内	台	2504.71	1719.30	188.69	596.72
6-1025	污泥造粒脱水机 φ2m内	台	2921.69	2302.08	255.51	364.10
6-1026	污泥造粒脱水机 φ3m内	台	3800.62	2966.70	348.30	485.62
6-1027	污泥造粒脱水机 φ3.5m内	台	4529.36	3567.96	423.01	538.39
6-1028	铸铁圆闸门 φ300内	座	816.98	575.52	170.00	71.46
6-1029	铸铁圆闸门 φ400内	座	892.47	638.88	182.13	71.46
6-1030	铸铁圆闸门 φ500内	座	934.72	669.24	192.60	72.88
6-1031	铸铁圆闸门 φ600内	座	1079.46	722.04	212.90	144.52
6-1032	铸铁圆闸门 φ800内	座	1212.74	823.68	226.50	162.56
6-1033	铸铁圆闸门 φ900内	座	1338.40	896.94	238.19	203.27
6-1034	铸铁圆闸门 φ1000内	座	1460.06	987.36	266.14	206.56
6-1035	铸铁圆闸门 φ1200内	座	1649.32	1076.46	289.51	283.35
6-1036	铸铁圆闸门 φ1400内	座	2373.55	1679.70	406.55	287.30
6-1037	铸铁圆闸门 φ1600内	座	2884.64	2173.38	423.96	287.30
6-1038	铸铁圆闸门 φ1800内	座	3484.34	2551.56	467.22	465.56
6-1039	铸铁圆闸门 φ2000内	座	4081.15	3046.56	594.61	439.98
6-1040	铸铁方闸门 300X300内	座	840.41	650.10	120.17	70.14
6-1041	铸铁方闸门 400X400内	座	962.77	751.08	140.23	71.46
6-1042	铸铁方闸门 500X500内	座	1070.15	823.02	168.01	79.12
6-1043	铸铁方闸门 600X600内	座	1128.46	868.56	179.68	80.22
6-1044	铸铁方闸门 800X800内	座	1311.37	953.70	213.15	144.52
6-1045	铸铁方闸门 1000X1000内	座	1677.93	1200.54	329.58	147.81
6-1046	铸铁方闸门 1200X1200内	座	1985.75	1423.62	414.32	147.81
6-1047	铸铁方闸门 1400X1400内	座	2262.32	1584.00	471.76	206.56
6-1048	铸铁方闸门 1600X1600内	座	2673.42	1848.00	584.11	241.31
6-1049	铸铁方闸门 1800X1800内	座	3112.25	2122.56	655.90	333.79
6-1050	铸铁方闸门 2000X2000内	座	3391.77	2331.12	726.86	333.79
6-1051	钢制闸门 1000X800	座	716.19	528.66	85.92	101.61
6-1052	钢制闸门 1800X1600	座	1103.72	809.82	111.23	182.67
6-1053	钢制闸门 2000X1200	座	1040.06	740.52	116.87	182.67

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
6-1054	钢制闸门 2500X1800	座	1447.21	1131.24	127.59	188.38
6-1055	钢制闸门 2500X2000	座	1782.87	1404.48	131.26	247.13
6-1056	钢制闸门 2500X2200	座	1992.13	1609.74	135.26	247.13
6-1057	钢制闸门 4000X1200	座	1871.37	1423.62	195.03	252.72
6-1058	钢制闸门 3000X2000	座	2317.95	1861.86	203.37	252.72
6-1059	钢制闸门 3000X2500	座	2504.82	2047.98	204.12	252.72
6-1060	钢制闸门 3600X3000	座	2922.91	2333.76	212.60	376.55
6-1061	旋转门 2600X3000	座	1821.13	1250.04	285.43	285.66
6-1062	旋转门 3500X3100	座	2171.08	1511.40	323.59	336.09
6-1063	铸铁堰门 400X300	座	673.65	473.22	128.97	71.46
6-1064	铸铁堰门 600X300	座	761.65	557.70	132.49	71.46
6-1065	铸铁堰门 800X400	座	900.71	680.46	148.79	71.46
6-1066	铸铁堰门 1000X500	座	1057.61	788.70	194.27	74.64
6-1067	铸铁堰门 1200X600	座	1250.69	898.92	207.25	144.52
6-1068	钢制调节堰门 宽2000内	座	1111.14	799.26	126.14	185.74
6-1069	钢制调节堰门 宽2500内	座	1256.98	941.16	130.08	185.74
6-1070	钢制调节堰门 宽3000内	座	1542.97	1163.58	134.89	244.50
6-1071	钢制调节堰门 宽4000内	座	1811.47	1375.44	143.13	292.90
6-1072	升杆式铸铁泥阀 DN100内	座	415.45	290.40	51.07	73.98
6-1073	升杆式铸铁泥阀 DN200内	座	457.43	325.38	58.07	73.98
6-1074	升杆式铸铁泥阀 DN300内	座	513.30	372.24	67.08	73.98
6-1075	升杆式铸铁泥阀 DN400内	座	631.92	422.40	79.23	130.29
6-1076	升杆式铸铁泥阀 DN500内	座	736.89	503.58	89.45	143.86
6-1077	平底盖闸 DN300内	座	490.77	359.04	58.30	73.43
6-1078	平底盖闸 DN500内	座	665.25	467.28	67.02	130.95
6-1079	平底盖闸 DN800内	座	834.77	613.14	76.02	145.61
6-1080	平底盖闸 DN900内	座	1121.84	768.24	83.29	270.31
6-1081	平底盖闸 DN1000内	座	1261.07	896.28	93.93	270.86
6-1082	手摇式启闭机械	台	686.99	464.64	89.81	132.54
6-1083	手轮式启闭机械	台	497.67	369.60	33.02	95.05
6-1084	手电两用启闭机械	台	1185.38	875.16	152.87	157.35
6-1085	汽动启闭机械	台	1238.17	936.54	145.38	156.25
6-1086	碳钢集水槽制作 δ 4内	10m2	2784.19	723.36	1750.55	310.28
6-1087	碳钢集水槽制作 δ 6内	10m2	3946.93	941.16	2628.41	377.36
6-1088	碳钢集水槽制作 δ 8内	10m2	4978.21	1063.92	3442.80	471.49
6-1089	不锈钢集水槽制作 δ 4内	10m2	10698.75	854.04	9506.11	338.60
6-1090	不锈钢集水槽制作 δ 6内	10m2	15687.50	1063.26	14228.63	395.61
6-1091	不锈钢集水槽制作 δ 8内	10m2	20472.86	1174.14	18849.78	448.94
6-1092	碳钢集水槽安装 δ 4内	10m2	390.27	78.54	160.86	150.87
6-1093	碳钢集水槽安装 δ 6内	10m2	418.12	90.42	172.44	155.26
6-1094	碳钢集水槽安装 δ 8内	10m2	508.68	102.96	188.21	217.51
6-1095	不锈钢集水槽安装 δ 4内	10m2	776.35	86.46	539.02	150.87
6-1096	不锈钢集水槽安装 δ 6内	10m2	880.42	99.00	626.16	155.26
6-1097	不锈钢集水槽安装 δ 8内	10m2	1049.26	112.86	718.89	217.51
6-1098	碳钢齿型堰板制作 δ 4内	10m2	3390.34	1244.76	1970.99	174.59
6-1099	碳钢齿型堰板制作 δ 6内	10m2	4717.08	1675.08	2806.17	235.83
6-1100	碳钢齿型堰板制作 δ 8内	10m2	5593.90	1679.70	3654.10	260.10



# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-1101	不锈钢齿型堰板制作 δ4内	10m2	11041.67	1423.62	9181.17	436.88
6-1102	不锈钢齿型堰板制作 δ6内	10m2	16124.23	1911.36	13770.96	441.91
6-1103	不锈钢齿型堰板制作 δ8内	10m2	20878.97	1915.98	18355.50	607.49
6-1104	金属齿型堰板安装 δ4内	10m2	2889.75	898.26	1717.47	274.02
6-1105	金属齿型堰板安装 δ6内	10m2	3539.61	1215.72	2042.20	281.69
6-1106	金属齿型堰板安装 δ8内	10m2	4088.98	1225.62	2439.67	423.69
6-1107	非金属齿型堰板安装 δ4内	10m2	1486.42	710.16	776.26	
6-1108	非金属齿型堰板安装 δ6内	10m2	1729.30	953.04	776.26	
6-1109	非金属齿型堰板安装 δ8内	10m2	1730.62	954.36	776.26	
6-1110	穿孔管钻孔 碳钢管 φ200内	百个	102.98	53.46	5.64	43.88
6-1111	穿孔管钻孔 碳钢管 φ>200	百个	136.73	71.94	6.96	57.83
6-1112	穿孔管钻孔 铸铁管 φ200内	百个	90.08	50.16		39.92
6-1113	穿孔管钻孔 铸铁管 φ>200	百个	119.16	66.66		52.50
6-1114	穿孔管钻孔 不锈钢管 φ200内	百个	120.20	59.40	9.76	51.04
6-1115	穿孔管钻孔 不锈钢管 φ>200	百个	164.77	78.54	19.34	66.89
6-1116	穿孔管钻孔 塑料管 φ200内	百个	50.43	27.06		23.37
6-1117	穿孔管钻孔 塑料管 φ>200	百个	61.10	33.00		28.10
6-1118	斜板安装	10m2	5123.80	363.66	4760.14	
6-1119	聚丙烯斜管安装	10m2	279.61	73.26	206.35	
6-1120	地脚螺栓孔灌浆 0.03m3内	m3	1040.12	693.00	347.12	
6-1121	地脚螺栓孔灌浆 0.05m3内	m3	910.44	578.16	332.28	
6-1122	地脚螺栓孔灌浆 0.10m3内	m3	755.30	442.20	313.10	
6-1123	地脚螺栓孔灌浆 0.30m3内	m3	638.00	347.16	290.84	
6-1124	地脚螺栓孔灌浆 >0.30m3	m3	513.63	231.00	282.63	
6-1125	设备底座与基础间灌浆 0.03m3内	m3	1407.46	947.76	459.70	
6-1126	设备底座与基础间灌浆 0.05m3内	m3	1223.16	793.32	429.84	
6-1127	设备底座与基础间灌浆 0.10m3内	m3	1033.75	636.24	397.51	
6-1128	设备底座与基础间灌浆 0.30m3内	m3	850.25	489.06	361.19	
6-1129	设备底座与基础间灌浆 >0.30m3	m3	692.22	339.24	352.98	
6-1130	基础垫层木模板	100m2	3035.27	811.14	2170.32	53.81
6-1131	杯型基础垫层钢模板	100m2	4199.35	2026.86	1947.63	224.86
6-1132	杯型基础垫层复合木模	100m2	3959.80	1776.72	2005.71	177.37
6-1133	设备基础钢模板 5m3内	100m2	4019.08	2374.02	1450.70	194.36
6-1134	设备基础钢复合木模 5m3内	100m2	3790.90	2050.62	1606.85	133.43
6-1135	设备基础钢模板 >5m3	100m2	4062.76	2330.46	1593.09	139.21
6-1136	设备基础钢复合木模 >5m3	100m2	3341.25	2059.86	1142.18	139.21
6-1137	设备基础螺栓套孔 0.5m内	10个	254.58	144.54	105.28	4.76
6-1138	设备基础螺栓套孔 1m内	10个	418.66	158.40	254.93	5.33
6-1139	设备基础螺栓套孔 >1m	10个	745.27	262.68	476.12	6.47
6-1140	设备基础二次灌浆	m3	600.72	258.72	337.24	4.76
6-1141	平池底钢模	100m2	4595.05	2809.62	1620.66	164.77
6-1142	平池底木模	100m2	5068.15	3133.02	1755.65	179.48
6-1143	锥形池底木模	100m2	6945.77	2634.72	3979.90	331.15
6-1144	矩形池壁钢模	100m2	3703.44	2313.30	1196.01	194.13
6-1145	矩形池壁木模	100m2	4138.81	1916.64	1968.70	253.47
6-1146	圆形池壁木模	100m2	5850.35	2902.68	2707.70	239.97
6-1147	钢支撑墙支模高度超3.6m增1m	100m2	141.55	120.12	12.13	9.30

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
6-1148	木支撑墙支模高度超3.6m增1m	100m2	205.01	120.12	79.84	5.05
6-1149	无梁池盖木模	100m2	6303.72	2754.18	3193.08	356.46
6-1150	无梁池盖复合木模	100m2	5391.38	2182.62	2886.76	322.00
6-1151	肋形池盖木模	100m2	3011.04	2411.64	419.78	179.62
6-1152	肋形池盖复合木模	100m2	4126.69	2054.58	1861.71	210.40
6-1153	球形池盖木模	100m2	8941.29	5272.74	3344.62	323.93
6-1154	无梁盖柱钢模	100m2	6505.03	3864.30	2302.18	338.55
6-1155	无梁盖柱木模	100m2	6922.96	4116.42	2458.39	348.15
6-1156	矩形柱钢模	100m2	4449.55	2588.52	1647.23	213.80
6-1157	矩形柱复合木模	100m2	3950.55	2197.14	1573.33	180.08
6-1158	圆.异形柱木模	100m2	7695.22	3846.48	3639.12	209.62
6-1159	钢支撑柱支模高度超3.6m增1m	100m2	253.64	198.00	48.95	6.69
6-1160	木支撑柱支模高度超3.6m增1m	100m2	375.93	198.00	172.03	5.90
6-1161	连续梁.单梁钢模	100m2	4969.33	3131.70	1592.37	245.26
6-1162	连续梁.单梁复合木模	100m2	5051.88	2737.02	2086.01	228.85
6-1163	池壁基梁木模	100m2	7384.87	4472.82	2583.30	328.75
6-1164	异形梁木模	100m2	7450.79	3420.12	3858.87	171.80
6-1165	钢支撑梁支模高度超3.6m增1m	100m2	468.78	362.34	69.60	36.84
6-1166	木支撑梁支模高度超3.6m增1m	100m2	723.06	446.16	256.71	20.19
6-1167	平板.走道板钢模	100m2	3942.74	2284.92	1406.66	251.16
6-1168	平板.走道板复合木模	100m2	4267.05	1987.92	2067.88	211.25
6-1169	悬空板钢模	100m2	4282.35	2485.56	1578.61	218.18
6-1170	悬空板复合木模	100m2	4236.06	2156.22	1895.72	184.12
6-1171	挡水板木模	100m2	7577.85	4296.60	3094.30	186.95
6-1172	钢支撑板支模高度超3.6m增1m	100m2	501.23	413.82	59.86	27.55
6-1173	木支撑板支模高度超3.6m增1m	100m2	811.60	417.78	368.59	25.23
6-1174	配.出水槽木模	100m2	5551.31	3381.84	2021.33	148.14
6-1175	沉淀池木模	100m2	7067.11	3298.68	3615.53	152.90
6-1176	澄清池反应筒壁钢模	100m2	3660.07	2253.24	1244.84	161.99
6-1177	澄清池反应筒壁复合木模	100m2	3473.88	1923.24	1412.74	137.90
6-1178	导流墙(筒)木模	100m2	4662.00	1815.00	2761.49	85.51
6-1179	小型池槽木模	10m3	6222.96	3385.14	2628.14	209.68
6-1180	管.渠道平基钢模	100m2	3811.35	1797.18	1839.08	175.09
6-1181	管.渠道平基复合木模	100m2	3245.83	1536.48	1548.77	160.58
6-1182	管座钢模	100m2	4931.99	2913.90	1843.00	175.09
6-1183	管座复合木模	100m2	4202.17	2492.82	1548.77	160.58
6-1184	渠(涵)直墙钢模	100m2	3175.01	1837.44	1157.56	180.01
6-1185	渠(涵)直墙复合木模	100m2	3658.09	1624.26	1837.94	195.89
6-1186	顶(盖)板钢模	100m2	4075.06	2388.54	1435.36	251.16
6-1187	顶(盖)板复合木模	100m2	4357.44	2078.34	2067.85	211.25
6-1188	井底流槽木模	100m2	3494.00	2131.80	1220.70	141.50
6-1189	小型构件木模	100m2	6630.80	3004.98	3625.82	
6-1190	预制平板钢模	10m3	457.22	265.98	47.94	143.30
6-1191	预制平板木模	10m3	509.98	270.60	237.67	1.71
6-1192	预制滤板穿孔板木模	10m3	14428.98	7500.24	6868.73	60.01
6-1193	预制稳流板木模	10m3	1102.08	584.10	514.55	3.43
6-1194	预制壁(隔)板木模	10m3	981.50	423.72	554.92	2.86

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
6-1195	预制挡水板木模	10m3	622.34	388.08	233.12	1.14
6-1196	预制矩形柱钢模	10m3	1710.09	986.70	639.50	83.89
6-1197	预制矩形板复合木模	10m3	1571.19	891.66	595.64	83.89
6-1198	预制矩形梁钢模	10m3	5286.69	2416.92	2697.16	172.61
6-1199	预制矩形梁木模	10m3	4937.77	2178.00	2587.16	172.61
6-1200	预制异形梁木模	10m3	3956.99	1305.48	2484.89	166.62
6-1201	预制集水槽. 辐射槽木模	10m3	2594.37	1140.48	1445.32	8.57
6-1202	预制小型池槽木模	10m3	2979.95	1234.20	1736.03	9.72
6-1203	预制槽形板钢模	10m3	1386.36	1042.14	270.52	73.70
6-1204	预制槽形板木模	10m3	1585.47	1125.96	450.02	9.49
6-1205	预制地沟盖板木模	10m3	610.00	370.92	236.79	2.29
6-1206	预制井盖板木模	10m3	2049.35	893.64	1151.71	4.00
6-1207	预制井圈木模	10m3	4104.67	1879.68	2211.85	13.14
6-1208	预制拱块木模	10m3	2900.81	1366.86	1528.18	5.77
6-1209	预制小型构件木模	10m3	5504.41	2750.88	2722.10	31.43
6-1210	现浇钢筋 $\phi$ 10内	t	5747.34	1079.10	4613.58	54.66
6-1211	现浇钢筋 $\phi$ 20内	t	5291.91	510.18	4684.94	96.79
6-1212	现浇钢筋 $\phi >20$	t	5095.00	335.94	4688.15	70.91
6-1213	预制钢筋 $\phi$ 10内	t	5657.24	942.48	4586.99	127.77
6-1214	预制钢筋 $\phi$ 20内	t	5296.59	482.46	4679.69	134.44
6-1215	预制钢筋 $\phi >20$	t	5071.99	316.14	4688.15	67.70
6-1216	先张法预应力钢筋 $\phi$ 5内	t	6924.76	1228.92	5609.38	86.46
6-1217	先张法预应力钢筋 $\phi$ 20内	t	6599.03	548.46	5875.07	175.50
6-1218	先张法预应力钢筋 $\phi >20$	t	6176.90	392.70	5644.13	140.07
6-1219	后张法预应力钢筋 $\phi$ 20内	t	10357.93	1224.96	8537.74	595.23
6-1220	后张法预应力钢筋 $\phi >20$	t	7988.47	652.74	7054.59	281.14
6-1221	无粘结预应力钢丝束	t	15686.20	2411.64	10880.43	2394.13
6-1222	预埋铁件制作	t	7902.86	1617.00	5804.50	481.36
6-1223	预埋钢套管制作	t	9072.57	1240.14	7822.16	10.27
6-1224	预埋止水螺栓制作	t	7637.96	2861.10	4750.51	26.35
6-1225	木制井字架 井深2m内	座	80.69	57.42	23.27	
6-1226	木制井字架 井深4m内	座	155.17	113.52	41.65	
6-1227	木制井字架 井深6m内	座	194.13	144.54	49.59	
6-1228	木制井字架 井深8m内	座	292.95	230.34	62.61	
6-1229	木制井字架 井深10m内	座	360.09	283.14	76.95	
6-1230	钢管井字架 井深2m内	座	66.30	60.06	6.24	
6-1231	钢管井字架 井深4m内	座	124.80	117.48	7.32	
6-1232	钢管井字架 井深6m内	座	185.35	176.22	9.13	
6-1233	钢管井字架 井深8m内	座	245.09	234.30	10.79	
6-1234	钢管井字架 井深10m内	座	305.73	293.04	12.69	
6-1235	集水槽留孔增人工	10孔	33.00	33.00		
6-B1	塑料排水管铺设 $\phi$ 300内	100m	421.66	419.10		2.56
6-B2	塑料排水管铺设 $\phi$ 400内	100m	482.95	479.82		3.13
6-B3	塑料排水管铺设 $\phi$ 500内	100m	606.85	602.58		4.27
6-B4	塑料排水管铺设 $\phi$ 600内	100m	1074.42	506.22		568.20
6-B5	塑料排水管铺设 $\phi$ 700内	100m	1249.00	611.82		637.18
6-B6	塑料排水管铺设 $\phi$ 800内	100m	1402.66	717.42		685.24

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
6-B7	塑料排水管铺设 φ900内	100m	1546.66	751.74		794.92
6-B8	塑料排水管铺设 φ1000内	100m	2017.07	786.06		1231.01
6-B9	塑料排水管铺设 φ1200内	100m	2575.07	983.40		1591.67
6-B10	塑料排水管铺设 φ1400内	100m	3066.20	1148.40		1917.80
6-B11	塑料排水管铺设 φ1500内	100m	3892.50	1313.40		2579.10
6-B12	塑料排水管铺设 φ1600内	100m	4209.63	1478.40		2731.23
6-B13	塑料排水管铺设 φ1800内	100m	4824.28	1643.40		3180.88
6-B14	塑料排水管道胶圈接口 φ300内	10口	119.31	100.32	18.99	
6-B15	塑料排水管道胶圈接口 φ400内	10口	138.82	115.50	23.32	
6-B16	塑料排水管道胶圈接口 φ500内	10口	167.01	137.94	29.07	
6-B17	塑料排水管道胶圈接口 φ600内	10口	183.41	145.86	37.55	
6-B18	塑料排水管道胶圈接口 φ700内	10口	209.85	162.36	47.49	
6-B19	塑料排水管道胶圈接口 φ800内	10口	234.66	178.86	55.80	
6-B20	塑料排水管道胶圈接口 φ900内	10口	257.43	191.40	66.03	
6-B21	塑料排水管道胶圈接口 φ1000内	10口	279.14	203.94	75.20	
6-B22	塑料排水管道胶圈接口 φ1200内	10口	329.44	243.54	85.90	
6-B23	塑料排水管道胶圈接口 φ1400内	10口	383.47	286.44	97.03	
6-B24	塑料排水管道胶圈接口 φ1500内	10口	414.79	308.22	106.57	
6-B25	塑料排水管道胶圈接口 φ1600内	10口	445.59	329.34	116.25	
6-B26	塑料排水管道胶圈接口 φ1800内	10口	498.21	372.24	125.97	
6-B27	塑料排水管道热熔接口 φ300内	10口	547.77	300.96	25.52	221.29
6-B28	塑料排水管道热熔接口 φ400内	10口	632.02	346.50	31.89	253.63
6-B29	塑料排水管道热熔接口 φ500内	10口	737.95	413.82	39.86	284.27
6-B30	塑料排水管道热熔接口 φ600内	10口	795.54	437.58	52.42	305.54
6-B31	塑料排水管道热熔接口 φ700内	10口	878.69	487.08	67.34	324.27
6-B32	塑料排水管道热熔接口 φ800内	10口	968.16	536.58	80.08	351.50
6-B33	塑料排水管道热熔接口 φ900内	10口	1035.66	574.20	94.64	366.82
6-B34	塑料排水管道热熔接口 φ1000内	10口	1103.16	611.82	109.20	382.14
6-B35	塑料排水管道热熔接口 φ1200内	10口	1295.25	730.62	123.76	440.87
6-B36	塑料排水管道热熔接口 φ1400内	10口	1471.70	859.32	138.32	474.06
6-B37	塑料排水管道热熔接口 φ1500内	10口	1592.46	924.66	152.88	514.92
6-B38	塑料排水管道热熔接口 φ1600内	10口	1722.29	988.02	167.44	566.83
6-B39	塑料排水管道热熔接口 φ1800内	10口	1915.77	1116.72	182.00	617.05
6-B40	塑料排水管道热缩接口 φ300内	10口	376.07	331.32	44.75	
6-B41	塑料排水管道热缩接口 φ400内	10口	446.62	381.48	65.14	
6-B42	塑料排水管道热缩接口 φ500内	10口	536.34	455.40	80.94	
6-B43	塑料排水管道热缩接口 φ600内	10口	577.67	481.14	96.53	
6-B44	塑料排水管道热缩接口 φ700内	10口	658.41	535.92	122.49	
6-B45	塑料排水管道热缩接口 φ800内	10口	739.33	590.04	149.29	
6-B46	塑料排水管道热缩接口 φ900内	10口	815.05	631.62	183.43	
6-B47	塑料排水管道热缩接口 φ1000内	10口	886.08	673.20	212.88	
6-B48	塑料排水管道热缩接口 φ1200内	10口	1044.48	803.88	240.60	
6-B49	塑料排水管道热缩接口 φ1400内	10口	1211.68	945.12	266.56	
6-B50	塑料排水管道热缩接口 φ1500内	10口	1305.79	1017.06	288.73	
6-B51	塑料排水管道热缩接口 φ1600内	10口	1397.92	1087.02	310.90	
6-B52	塑料排水管道热缩接口 φ1800内	10口	1568.94	1228.26	340.68	
7-1	碳钢管(焊接) DN50内	10m	49.76	38.94	4.78	6.04

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
7-2	碳钢管(焊接) DN65内	10m	65.56	49.50	6.29	9.77
7-3	碳钢管(焊接) DN80内	10m	77.16	58.74	7.05	11.37
7-4	碳钢管(焊接) DN100内	10m	85.58	62.70	8.41	14.47
7-5	碳钢管(焊接) DN125内	10m	103.30	73.92	10.65	18.73
7-6	碳钢管(焊接) DN150内	10m	119.34	83.16	12.83	23.35
7-7	碳钢管(焊接) DN200内	10m	148.07	95.70	19.26	33.11
7-8	碳钢管(焊接) DN250内	10m	193.66	120.78	30.34	42.54
7-9	碳钢管(焊接) DN300内	10m	245.55	133.98	34.18	77.39
7-10	碳钢管(焊接) DN350内	10m	271.83	147.18	38.25	86.40
7-11	碳钢管(焊接) DN400内	10m	318.50	175.56	42.21	100.73
7-12	碳钢管(焊接) DN450内	10m	389.67	213.84	55.35	120.48
7-13	碳钢管(焊接) DN500内	10m	465.05	256.74	61.94	146.37
7-14	镀锌钢管(丝接) DN25内	10m	72.62	62.04	10.58	
7-15	镀锌钢管(丝接) DN32内	10m	76.81	64.02	12.79	
7-16	镀锌钢管(丝接) DN40内	10m	97.93	81.84	16.09	
7-17	镀锌钢管(丝接) DN50内	10m	103.31	81.84	21.47	
7-18	直埋式预制保温管 DN50内	100m	732.22	460.68	241.18	30.36
7-19	直埋式预制保温管 DN65内	100m	1020.67	599.28	319.49	101.90
7-20	直埋式预制保温管 DN80内	100m	1188.82	698.28	361.84	128.70
7-21	直埋式预制保温管 DN100内	100m	1382.57	729.96	486.10	166.51
7-22	直埋式预制保温管 DN125内	100m	1677.62	913.44	549.44	214.74
7-23	直埋式预制保温管 DN150内	100m	1897.68	1026.96	622.59	248.13
7-24	直埋式预制保温管 DN200内	100m	2355.80	1175.46	828.37	351.97
7-25	直埋式预制保温管 DN250内	100m	3406.79	1535.16	1400.72	470.91
7-26	直埋式预制保温管 DN300内	100m	4001.91	1754.28	1582.65	664.98
7-27	直埋式预制保温管 DN350内	100m	4855.01	2214.96	1781.84	858.21
7-28	直埋式预制保温管 DN400内	100m	5698.04	2500.08	2132.35	1065.61
7-29	直埋式预制保温管 DN500内	100m	7294.54	3358.08	2550.80	1385.66
7-30	直埋式预制保温管 DN600内	100m	8986.58	4373.16	2910.43	1702.99
7-31	碳素钢板卷管 $\phi$ 219X5内	10m	133.01	100.98	14.10	17.93
7-32	碳素钢板卷管 $\phi$ 219X6内	10m	136.94	102.30	16.34	18.30
7-33	碳素钢板卷管 $\phi$ 219X7内	10m	144.51	104.94	19.23	20.34
7-34	碳素钢板卷管 $\phi$ 273X6内	10m	160.95	118.80	19.41	22.74
7-35	碳素钢板卷管 $\phi$ 273X7内	10m	170.36	122.10	22.94	25.32
7-36	碳素钢板卷管 $\phi$ 273X8内	10m	176.55	124.08	25.92	26.55
7-37	碳素钢板卷管 $\phi$ 325X6内	10m	189.94	140.58	22.18	27.18
7-38	碳素钢板卷管 $\phi$ 325X7内	10m	201.03	144.54	26.30	30.19
7-39	碳素钢板卷管 $\phi$ 325X8内	10m	241.41	146.52	29.80	65.09
7-40	碳素钢板卷管 $\phi$ 377X8内	10m	282.79	169.62	33.62	79.55
7-41	碳素钢板卷管 $\phi$ 377X9内	10m	291.13	172.26	37.55	81.32
7-42	碳素钢板卷管 $\phi$ 377X10内	10m	303.57	174.24	42.13	87.20
7-43	碳素钢板卷管 $\phi$ 426X8内	10m	320.25	198.66	37.26	84.33
7-44	碳素钢板卷管 $\phi$ 426X9内	10m	339.01	201.30	41.96	95.75
7-45	碳素钢板卷管 $\phi$ 426X10内	10m	361.91	203.28	46.83	111.80
7-46	碳素钢板卷管 $\phi$ 478X8内	10m	398.72	244.20	41.11	113.41
7-47	碳素钢板卷管 $\phi$ 478X9内	10m	423.77	247.50	46.34	129.93
7-48	碳素钢板卷管 $\phi$ 478X10内	10m	433.59	250.14	51.75	131.70

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
7-49	碳素钢板卷管 φ529X8内	10m	450.95	287.10	45.12	118.73
7-50	碳素钢板卷管 φ529X9内	10m	477.29	291.06	50.80	135.43
7-51	碳素钢板卷管 φ529X10内	10m	522.99	319.44	56.79	146.76
7-52	碳素钢板卷管 φ630X8内	10m	593.07	374.22	60.13	158.72
7-53	碳素钢板卷管 φ630X9内	10m	613.68	376.86	66.94	169.88
7-54	碳素钢板卷管 φ630X10内	10m	638.74	379.50	74.02	185.22
7-55	碳素钢板卷管 φ720X8内	10m	687.45	436.26	68.04	183.15
7-56	碳素钢板卷管 φ720X9内	10m	714.79	439.56	75.76	199.47
7-57	碳素钢板卷管 φ720X10内	10m	774.60	442.86	83.84	247.90
7-58	碳素钢板卷管 φ820X9内	10m	844.64	499.62	86.47	258.55
7-59	碳素钢板卷管 φ820X10内	10m	871.75	502.26	95.68	273.81
7-60	碳素钢板卷管 φ820X12内	10m	930.04	510.18	115.46	304.40
7-61	碳素钢板卷管 φ920X9内	10m	945.46	560.34	96.55	288.57
7-62	碳素钢板卷管 φ920X10内	10m	980.78	563.64	106.27	310.87
7-63	碳素钢板卷管 φ920X12内	10m	1023.26	572.22	129.10	321.94
7-64	碳素钢板卷管 φ1020X10内	10m	1067.12	625.02	118.97	323.13
7-65	碳素钢板卷管 φ1020X12内	10m	1180.16	634.26	143.62	402.28
7-66	碳素钢板卷管 φ1020X14内	10m	1268.49	656.04	170.72	441.73
7-67	碳素钢板卷管 φ1220X10内	10m	1472.92	831.60	188.06	453.26
7-68	碳素钢板卷管 φ1220X12内	10m	1571.41	845.46	227.13	498.82
7-69	碳素钢板卷管 φ1220X14内	10m	1780.93	879.78	270.61	630.54
7-70	碳素钢板卷管 φ1420X10内	10m	1801.51	1013.76	217.28	570.47
7-71	碳素钢板卷管 φ1420X12内	10m	1917.01	1024.98	262.81	629.22
7-72	碳素钢板卷管 φ1420X14内	10m	2115.07	1064.58	313.24	737.25
7-73	碳素钢板卷管 φ1620X10内	10m	2108.44	1201.86	250.72	655.86
7-74	碳素钢板卷管 φ1620X12内	10m	2261.49	1221.00	302.72	737.77
7-75	碳素钢板卷管 φ1620X14内	10m	2483.91	1265.88	360.31	857.72
7-76	碳素钢板卷管 φ1820X12内	10m	2621.22	1437.48	339.05	844.69
7-77	碳素钢板卷管 φ1820X14内	10m	2969.97	1488.30	403.82	1077.85
7-78	碳素钢板卷管 φ1820X16内	10m	3140.48	1498.86	489.36	1152.26
7-79	碳素钢板卷管 φ2020X12内	10m	3022.44	1650.66	375.51	996.27
7-80	碳素钢板卷管 φ2020X14内	10m	3342.11	1706.76	447.77	1187.58
7-81	碳素钢板卷管 φ2020X16内	10m	3660.05	1718.64	542.44	1398.97
7-82	碳素钢板卷管 φ2220X12内	10m	4034.12	2119.92	548.47	1365.73
7-83	碳素钢板卷管 φ2220X14内	10m	4466.76	2201.10	653.50	1612.16
7-84	碳素钢板卷管 φ2220X16内	10m	4682.71	2217.60	792.86	1672.25
7-85	活动法兰承插铸铁管 DN100内	10m	89.37	64.68	24.69	
7-86	活动法兰承插铸铁管 DN150内	10m	119.22	83.16	36.06	
7-87	活动法兰承插铸铁管 DN200内	10m	127.28	90.42	36.86	
7-88	活动法兰承插铸铁管 DN300内	10m	241.54	145.86	48.86	46.82
7-89	活动法兰承插铸铁管 DN400内	10m	345.57	228.36	60.76	56.45
7-90	活动法兰承插铸铁管 DN500内	10m	493.08	337.92	84.59	70.57
7-91	活动法兰承插铸铁管 DN600内	10m	572.22	394.68	97.34	80.20
7-92	塑料管(对接熔接) φ50内	100m	169.78	145.86	4.17	19.75
7-93	塑料管(对接熔接) φ63内	100m	213.07	182.82	5.90	24.35
7-94	塑料管(对接熔接) φ75内	100m	321.35	269.94	8.40	43.01
7-95	塑料管(对接熔接) φ90内	100m	486.63	380.82	10.42	95.39

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
7-96	塑料管(对接熔接) φ110内	100m	556.62	411.18	12.92	132.52
7-97	塑料管(对接熔接) φ125内	100m	645.03	454.74	16.32	173.97
7-98	塑料管(对接熔接) φ160内	100m	751.43	507.54	23.98	219.91
7-99	塑料管(对接熔接) φ200内	100m	950.02	649.44	31.93	268.65
7-100	塑料管(对接熔接) φ250内	100m	1168.87	795.96	40.85	332.06
7-101	塑料管(对接熔接) φ315内	100m	1426.08	968.22	52.21	405.65
7-102	塑料管(管件熔接) φ50内	100m	153.66	139.26	4.17	10.23
7-103	塑料管(管件熔接) φ63内	100m	192.26	174.24	5.90	12.12
7-104	塑料管(管件熔接) φ75内	100m	306.91	265.32	8.40	33.19
7-105	塑料管(管件熔接) φ90内	100m	364.46	312.18	10.42	41.86
7-106	塑料管(管件熔接) φ110内	100m	409.94	337.26	12.92	59.76
7-107	塑料管(管件熔接) φ125内	100m	464.71	371.58	16.32	76.81
7-108	塑料管(管件熔接) φ160内	100m	555.93	433.62	23.98	98.33
7-109	塑料管(管件熔接) φ200内	100m	678.96	528.66	31.93	118.37
7-110	塑料管(管件熔接) φ250内	100m	838.03	652.74	40.85	144.44
7-111	塑料管(管件熔接) φ315内	100m	1024.85	795.30	52.21	177.34
7-112	套管内铺设钢板卷管 φ219内	10m	491.51	285.12	174.07	32.32
7-113	套管内铺设钢板卷管 φ273内	10m	575.38	331.98	202.93	40.47
7-114	套管内铺设钢板卷管 φ325内	10m	773.75	431.64	238.16	103.95
7-115	套管内铺设钢板卷管 φ377内	10m	881.79	476.52	266.09	139.18
7-116	套管内铺设钢板卷管 φ426内	10m	980.12	526.68	293.84	159.60
7-117	套管内铺设钢板卷管 φ529内	10m	1276.22	706.86	362.56	206.80
7-118	套管内铺设钢板卷管 φ630内	10m	1618.35	896.28	428.02	294.05
7-119	套管内铺设钢板卷管 φ720内	10m	1848.75	1030.92	480.83	337.00
7-120	套管内铺设钢板卷管 φ820内	10m	2154.74	1207.14	540.41	407.19
7-121	套管内铺设钢板卷管 φ920内	10m	2427.55	1356.96	598.02	472.57
7-122	套管内铺设钢板卷管 φ1020内	10m	2599.97	1424.28	659.25	516.44
7-123	套管内铺设钢板卷管 φ1220内	10m	3363.12	1807.74	863.03	692.35
7-124	套管内铺设铸铁管 DN100内	10m	272.72	198.66	61.40	12.66
7-125	套管内铺设铸铁管 DN150内	10m	298.61	213.18	72.77	12.66
7-126	套管内铺设铸铁管 DN200内	10m	363.22	254.10	93.92	15.20
7-127	套管内铺设铸铁管 DN300内	10m	524.65	330.00	126.30	68.35
7-128	套管内铺设铸铁管 DN400内	10m	710.85	461.34	156.33	93.18
7-129	套管内铺设铸铁管 DN500内	10m	1002.58	683.76	198.86	119.96
7-130	套管内铺设铸铁管 DN600内	10m	1184.84	788.04	229.68	167.12
7-131	焊接弯头制作(30°) φ219X5内	个	45.94	23.10	11.38	11.46
7-132	焊接弯头制作(30°) φ219X6内	个	49.45	24.42	13.31	11.72
7-133	焊接弯头制作(30°) φ219X7内	个	55.12	26.40	15.66	13.06
7-134	焊接弯头制作(30°) φ273X6内	个	58.98	29.04	15.39	14.55
7-135	焊接弯头制作(30°) φ273X7内	个	66.04	31.68	18.20	16.16
7-136	焊接弯头制作(30°) φ273X8内	个	71.25	33.66	20.63	16.96
7-137	焊接弯头制作(30°) φ325X6内	个	70.32	35.64	17.26	17.42
7-138	焊接弯头制作(30°) φ325X7内	个	78.77	38.94	20.47	19.36
7-139	焊接弯头制作(30°) φ325X8内	个	84.53	40.92	23.27	20.34
7-140	焊接弯头制作(30°) φ377X8内	个	95.71	46.20	25.88	23.63
7-141	焊接弯头制作(30°) φ377X9内	个	102.10	48.18	29.14	24.78
7-142	焊接弯头制作(30°) φ377X10内	个	108.34	50.16	32.51	25.67

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
7-143	焊接弯头制作(30°) φ426X8内	个	107.60	52.14	28.82	26.64
7-144	焊接弯头制作(30°) φ426X9内	个	114.59	54.12	32.48	27.99
7-145	焊接弯头制作(30°) φ426X10内	个	121.43	56.10	36.28	29.05
7-146	焊接弯头制作(30°) φ478X8内	个	121.12	59.40	31.61	30.11
7-147	焊接弯头制作(30°) φ478X9内	个	129.32	62.04	35.66	31.62
7-148	焊接弯头制作(30°) φ478X10内	个	136.55	64.02	39.85	32.68
7-149	焊接弯头制作(30°) φ529X8内	个	132.67	64.68	34.50	33.49
7-150	焊接弯头制作(30°) φ529X9内	个	142.77	68.64	38.95	35.18
7-151	焊接弯头制作(30°) φ529X10内	个	150.55	70.62	43.52	36.41
7-152	焊接弯头制作(30°) φ630X8内	个	172.07	79.86	45.32	46.89
7-153	焊接弯头制作(30°) φ630X9内	个	181.24	82.50	50.61	48.13
7-154	焊接弯头制作(30°) φ630X10内	个	190.14	85.14	56.07	48.93
7-155	焊接弯头制作(30°) φ720X8内	个	195.33	91.08	50.42	53.83
7-156	焊接弯头制作(30°) φ720X9内	个	205.17	93.72	56.31	55.14
7-157	焊接弯头制作(30°) φ720X10内	个	214.91	96.36	62.43	56.12
7-158	焊接弯头制作(30°) φ820X9内	个	235.58	108.90	63.80	62.88
7-159	焊接弯头制作(30°) φ820X10内	个	246.30	111.54	70.74	64.02
7-160	焊接弯头制作(30°) φ820X12内	个	270.68	117.48	85.45	67.75
7-161	焊接弯头制作(30°) φ920X9内	个	262.73	120.78	71.34	70.61
7-162	焊接弯头制作(30°) φ920X10内	个	275.18	124.08	79.26	71.84
7-163	焊接弯头制作(30°) φ920X12内	个	302.39	130.68	95.68	76.03
7-164	焊接弯头制作(30°) φ1020X10内	个	315.04	137.28	87.37	90.39
7-165	焊接弯头制作(30°) φ1020X12内	个	349.61	144.54	105.68	99.39
7-166	焊接弯头制作(30°) φ1020X14内	个	401.55	159.72	125.54	116.29
7-167	焊接弯头制作(30°) φ1220X10内	个	386.25	166.98	105.74	113.53
7-168	焊接弯头制作(30°) φ1220X12内	个	427.27	176.22	127.98	123.07
7-169	焊接弯头制作(30°) φ1220X14内	个	493.05	194.04	152.07	146.94
7-170	焊接弯头制作(30°) φ1420X10内	个	449.81	192.72	120.25	136.84
7-171	焊接弯头制作(30°) φ1420X12内	个	498.23	202.62	145.69	149.92
7-172	焊接弯头制作(30°) φ1420X14内	个	568.19	223.74	173.42	171.03
7-173	焊接弯头制作(30°) φ1620X10内	个	515.61	217.14	138.58	159.89
7-174	焊接弯头制作(30°) φ1620X12内	个	566.08	230.34	166.35	169.39
7-175	焊接弯头制作(30°) φ1620X14内	个	645.50	254.10	199.18	192.22
7-176	焊接弯头制作(30°) φ1820X12内	个	638.03	259.38	187.85	190.80
7-177	焊接弯头制作(30°) φ1820X14内	个	737.62	286.44	223.34	227.84
7-178	焊接弯头制作(30°) φ1820X16内	个	801.01	293.70	268.89	238.42
7-179	焊接弯头制作(30°) φ2020X12内	个	708.25	281.16	208.13	218.96
7-180	焊接弯头制作(30°) φ2020X14内	个	821.02	318.12	247.52	255.38
7-181	焊接弯头制作(30°) φ2020X16内	个	909.26	326.04	298.14	285.08
7-182	焊接弯头制作45-60° φ219X5内	个	89.71	45.54	21.17	23.00
7-183	焊接弯头制作45-60° φ219X6内	个	95.71	47.52	24.76	23.43
7-184	焊接弯头制作45-60° φ219X7内	个	106.69	51.48	29.20	26.01
7-185	焊接弯头制作45-60° φ273X6内	个	116.18	58.08	28.97	29.13
7-186	焊接弯头制作45-60° φ273X7内	个	129.10	62.70	34.09	32.31
7-187	焊接弯头制作45-60° φ273X8内	个	138.59	66.00	38.67	33.92
7-188	焊接弯头制作45-60° φ325X6内	个	137.97	70.62	32.46	34.89
7-189	焊接弯头制作45-60° φ325X7内	个	153.82	76.56	38.53	38.73



# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
7-190	焊接弯头制作45-60° φ325X8内	个	164.24	79.86	43.79	40.59
7-191	焊接弯头制作45-60° φ377X8内	个	187.16	91.08	48.93	47.15
7-192	焊接弯头制作45-60° φ377X9内	个	199.68	95.04	55.08	49.56
7-193	焊接弯头制作45-60° φ377X10内	个	211.14	98.34	61.47	51.33
7-194	焊接弯头制作45-60° φ426X8内	个	210.07	102.30	54.40	53.37
7-195	焊接弯头制作45-60° φ426X9内	个	224.26	106.92	61.31	56.03
7-196	焊接弯头制作45-60° φ426X10内	个	237.45	110.88	68.50	58.07
7-197	焊接弯头制作45-60° φ478X8内	个	236.78	116.82	59.75	60.21
7-198	焊接弯头制作45-60° φ478X9内	个	251.99	121.44	67.41	63.14
7-199	焊接弯头制作45-60° φ478X10内	个	266.90	126.06	75.38	65.46
7-200	焊接弯头制作45-60° φ529X8内	个	260.95	128.70	65.30	66.95
7-201	焊接弯头制作45-60° φ529X9内	个	278.59	134.64	73.71	70.24
7-202	焊接弯头制作45-60° φ529X10内	个	293.85	138.60	82.43	72.82
7-203	焊接弯头制作45-60° φ630X8内	个	338.46	158.40	86.19	93.87
7-204	焊接弯头制作45-60° φ630X9内	个	355.43	163.02	96.16	96.25
7-205	焊接弯头制作45-60° φ630X10内	个	371.37	166.98	106.54	97.85
7-206	焊接弯头制作45-60° φ720X8内	个	383.97	180.18	96.25	107.54
7-207	焊接弯头制作45-60° φ720X9内	个	403.28	185.46	107.53	110.29
7-208	焊接弯头制作45-60° φ720X10内	个	421.45	190.08	119.14	112.23
7-209	焊接弯头制作45-60° φ820X9内	个	465.88	209.22	122.01	134.65
7-210	焊接弯头制作45-60° φ820X10内	个	488.30	214.50	135.23	138.57
7-211	焊接弯头制作45-60° φ820X12内	个	537.48	225.72	163.46	148.30
7-212	焊接弯头制作45-60° φ920X9内	个	522.29	232.98	136.38	152.93
7-213	焊接弯头制作45-60° φ920X10内	个	545.97	238.26	151.25	156.46
7-214	焊接弯头制作45-60° φ920X12内	个	602.46	251.46	182.95	168.05
7-215	焊接弯头制作45-60° φ1020X10内	个	605.75	263.34	167.09	175.32
7-216	焊接弯头制作45-60° φ1020X12内	个	670.30	277.86	202.23	190.21
7-217	焊接弯头制作45-60° φ1020X14内	个	768.86	306.90	240.60	221.36
7-218	焊接弯头制作45-60° φ1220X10内	个	739.01	321.42	201.65	215.94
7-219	焊接弯头制作45-60° φ1220X12内	个	811.16	338.58	244.14	228.44
7-220	焊接弯头制作45-60° φ1220X14内	个	932.41	372.90	290.42	269.09
7-221	焊接弯头制作45-60° φ1420X10内	个	855.62	370.26	230.28	255.08
7-222	焊接弯头制作45-60° φ1420X12内	个	937.45	388.08	279.12	270.25
7-223	焊接弯头制作45-60° φ1420X14内	个	1077.56	429.00	332.32	316.24
7-224	焊接弯头制作45-60° φ1620X10内	个	979.81	417.78	265.48	296.55
7-225	焊接弯头制作45-60° φ1620X12内	个	1077.75	440.88	321.20	315.67
7-226	焊接弯头制作45-60° φ1620X14内	个	1238.23	487.74	382.00	368.49
7-227	焊接弯头制作45-60° φ1820X12内	个	1265.06	541.86	366.77	356.43
7-228	焊接弯头制作45-60° φ1820X14内	个	1417.48	549.12	428.31	440.05
7-229	焊接弯头制作45-60° φ1820X16内	个	1540.37	562.32	516.82	461.23
7-230	焊接弯头制作45-60° φ2020X12内	个	1365.73	552.42	398.70	414.61
7-231	焊接弯头制作45-60° φ2020X14内	个	1584.73	609.84	474.63	500.26
7-232	焊接弯头制作45-60° φ2020X16内	个	1759.11	672.54	572.96	513.61
7-233	焊接弯头制作(90°) φ219X5内	个	133.46	67.32	31.68	34.46
7-234	焊接弯头制作(90°) φ219X6内	个	142.10	70.62	36.22	35.26
7-235	焊接弯头制作(90°) φ219X7内	个	158.31	76.56	42.68	39.07
7-236	焊接弯头制作(90°) φ273X6内	个	171.73	85.80	42.24	43.69

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
7-237	焊接弯头制作(90°) φ273X7内	个	191.56	93.06	50.00	48.50
7-238	焊接弯头制作(90°) φ273X8内	个	205.25	97.68	56.69	50.88
7-239	焊接弯头制作(90°) φ325X6内	个	203.33	104.28	46.74	52.31
7-240	焊接弯头制作(90°) φ325X7内	个	227.55	112.86	56.62	58.07
7-241	焊接弯头制作(90°) φ325X8内	个	243.40	118.14	64.33	60.93
7-242	焊接弯头制作(90°) φ377X8内	个	278.03	135.30	71.95	70.78
7-243	焊接弯头制作(90°) φ377X9内	个	295.86	140.58	81.03	74.25
7-244	焊接弯头制作(90°) φ377X10内	个	312.54	145.20	90.43	76.91
7-245	焊接弯头制作(90°) φ426X8内	个	311.78	151.80	79.97	80.01
7-246	焊接弯头制作(90°) φ426X9内	个	332.59	158.40	90.17	84.02
7-247	焊接弯头制作(90°) φ426X10内	个	352.77	165.00	100.74	87.03
7-248	焊接弯头制作(90°) φ478X8内	个	464.70	228.36	116.00	120.34
7-249	焊接弯头制作(90°) φ478X9内	个	495.55	238.26	130.93	126.36
7-250	焊接弯头制作(90°) φ478X10内	个	523.50	246.18	146.44	130.88
7-251	焊接弯头制作(90°) φ529X8内	个	519.25	252.78	126.91	139.56
7-252	焊接弯头制作(90°) φ529X9内	个	553.28	262.68	143.26	147.34
7-253	焊接弯头制作(90°) φ529X10内	个	585.04	271.26	160.25	153.53
7-254	焊接弯头制作(90°) φ630X8内	个	674.34	310.20	167.85	196.29
7-255	焊接弯头制作(90°) φ630X9内	个	710.97	319.44	187.27	204.26
7-256	焊接弯头制作(90°) φ630X10内	个	742.18	326.70	207.47	208.01
7-257	焊接弯头制作(90°) φ720X8内	个	768.96	353.10	187.92	227.94
7-258	焊接弯头制作(90°) φ720X9内	个	808.82	363.66	209.81	235.35
7-259	焊接弯头制作(90°) φ720X10内	个	845.28	372.24	232.60	240.44
7-260	焊接弯头制作(90°) φ820X9内	个	918.37	410.52	238.45	269.40
7-261	焊接弯头制作(90°) φ820X10内	个	968.04	419.76	264.29	283.99
7-262	焊接弯头制作(90°) φ820X12内	个	1052.86	442.20	319.50	291.16
7-263	焊接弯头制作(90°) φ920X9内	个	1025.47	456.72	266.50	302.25
7-264	焊接弯头制作(90°) φ920X10内	个	1071.76	467.28	295.52	308.96
7-265	焊接弯头制作(90°) φ920X12内	个	1175.65	492.36	357.57	325.72
7-266	焊接弯头制作(90°) φ1020X10内	个	1183.55	515.46	326.58	341.51
7-267	焊接弯头制作(90°) φ1020X12内	个	1308.39	543.84	395.34	369.21
7-268	焊接弯头制作(90°) φ1020X14内	个	1499.28	601.26	470.33	427.69
7-269	焊接弯头制作(90°) φ1220X10内	个	1445.53	629.64	393.47	422.42
7-270	焊接弯头制作(90°) φ1220X12内	个	1591.79	662.64	478.79	450.36
7-271	焊接弯头制作(90°) φ1220X14内	个	1834.66	730.62	567.09	536.95
7-272	焊接弯头制作(90°) φ1420X10内	个	1679.23	724.02	450.97	504.24
7-273	焊接弯头制作(90°) φ1420X12内	个	1854.70	760.32	545.96	548.42
7-274	焊接弯头制作(90°) φ1420X14内	个	2131.70	840.84	650.33	640.53
7-275	焊接弯头制作(90°) φ1620X10内	个	1938.92	818.40	519.23	601.29
7-276	焊接弯头制作(90°) φ1620X12内	个	2125.04	863.28	628.40	633.36
7-277	焊接弯头制作(90°) φ1620X14内	个	2436.58	955.02	747.66	733.90
7-278	焊接弯头制作(90°) φ1820X12内	个	2362.62	939.18	703.95	719.49
7-279	焊接弯头制作(90°) φ1820X14内	个	2771.60	1075.14	838.22	858.24
7-280	焊接弯头制作(90°) φ1820X16内	个	2994.77	1100.22	1012.63	881.92
7-281	焊接弯头制作(90°) φ2020X12内	个	2695.80	1079.76	780.13	835.91
7-282	焊接弯头制作(90°) φ2020X14内	个	3119.46	1193.94	928.84	996.68
7-283	焊接弯头制作(90°) φ2020X16内	个	3411.12	1221.66	1122.62	1066.84

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
7-284	弯头(异径管) φ57X3.5内	个	26.38	15.84	3.26	7.28
7-285	弯头(异径管) φ75X4内	个	38.25	21.78	4.75	11.72
7-286	弯头(异径管) φ89X4内	个	43.57	24.42	5.49	13.66
7-287	弯头(异径管) φ114X4内	个	53.11	29.04	6.74	17.33
7-288	弯头(异径管) φ133X4.5内	个	65.37	36.30	9.25	19.82
7-289	弯头(异径管) φ159X5内	个	72.69	39.60	11.78	21.31
7-290	弯头(异径管) φ219X5内	个	83.32	42.24	18.08	23.00
7-291	弯头(异径管) φ219X6内	个	88.04	43.56	21.05	23.43
7-292	弯头(异径管) φ219X7内	个	98.39	47.52	24.86	26.01
7-293	弯头(异径管) φ273X6内	个	107.47	53.46	24.88	29.13
7-294	弯头(异径管) φ273X7内	个	118.47	58.08	28.08	32.31
7-295	弯头(异径管) φ273X8内	个	128.02	60.72	33.38	33.92
7-296	弯头(异径管) φ325X6内	个	130.63	66.00	29.74	34.89
7-297	弯头(异径管) φ325X7内	个	143.78	71.28	33.77	38.73
7-298	弯头(异径管) φ325X8内	个	152.78	73.92	38.27	40.59
7-299	弯头(异径管) φ377X8内	个	175.45	85.14	43.16	47.15
7-300	弯头(异径管) φ377X9内	个	186.62	88.44	48.62	49.56
7-301	弯头(异径管) φ377X10内	个	196.72	91.08	54.31	51.33
7-302	弯头(异径管) φ426X8内	个	196.93	95.70	47.86	53.37
7-303	弯头(异径管) φ426X9内	个	209.02	99.00	53.99	56.03
7-304	弯头(异径管) φ426X10内	个	220.75	102.30	60.38	58.07
7-305	弯头(异径管) φ478X8内	个	221.85	108.90	52.74	60.21
7-306	弯头(异径管) φ478X9内	个	235.55	112.86	59.55	63.14
7-307	弯头(异径管) φ478X10内	个	248.28	116.16	66.66	65.46
7-308	弯头(异径管) φ529X8内	个	244.87	120.12	57.80	66.95
7-309	弯头(异径管) φ529X9内	个	260.28	124.74	65.30	70.24
7-310	弯头(异径管) φ529X10内	个	274.62	128.70	73.10	72.82
7-311	弯头(异径管) φ630X8内	个	319.49	148.50	77.12	93.87
7-312	弯头(异径管) φ630X9内	个	334.69	152.46	85.98	96.25
7-313	弯头(异径管) φ630X10内	个	348.85	155.76	95.24	97.85
7-314	弯头(异径管) φ720X8内	个	364.19	169.62	87.03	107.54
7-315	弯头(异径管) φ720X9内	个	381.65	174.24	97.12	110.29
7-316	弯头(异径管) φ720X10内	个	397.43	177.54	107.66	112.23
7-317	弯头(异径管) φ820X9内	个	443.20	196.68	110.75	135.77
7-318	弯头(异径管) φ820X10内	个	463.06	200.64	122.72	139.70
7-319	弯头(异径管) φ820X12内	个	509.84	211.20	149.21	149.43
7-320	弯头(异径管) φ920X9内	个	497.57	219.78	123.73	154.06
7-321	弯头(异径管) φ920X10内	个	518.54	223.74	137.21	157.59
7-322	弯头(异径管) φ920X12内	个	570.26	234.96	166.13	169.17
7-323	弯头(异径管) φ1020X10内	个	575.74	247.50	151.79	176.45
7-324	弯头(异径管) φ1020X12内	个	635.43	260.04	183.88	191.51
7-325	弯头(异径管) φ1020X14内	个	729.55	287.76	219.13	222.66
7-326	弯头(异径管) φ1220X10内	个	701.41	302.28	181.89	217.24
7-327	弯头(异径管) φ1220X12内	个	767.82	316.80	221.28	229.74
7-328	弯头(异径管) φ1220X14内	个	883.21	349.80	262.85	270.56
7-329	弯头(异径管) φ1420X10内	个	822.29	349.14	216.60	256.55
7-330	弯头(异径管) φ1420X12内	个	891.76	365.64	254.39	271.73

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
7-331	弯头(异径管) φ1420X14内	个	1024.73	403.92	303.55	317.26
7-332	弯头(异径管) φ1620X10内	个	935.19	396.00	241.94	297.25
7-333	弯头(异径管) φ1620X12内	个	1024.51	415.14	293.00	316.37
7-334	弯头(异径管) φ1620X14内	个	1176.88	458.70	349.13	369.05
7-335	弯头(异径管) φ1820X12内	个	1157.31	467.28	333.04	356.99
7-336	弯头(异径管) φ1820X14内	个	1345.22	516.78	391.35	437.09
7-337	弯头(异径管) φ1820X16内	个	1448.62	527.34	473.22	448.06
7-338	弯头(异径管) φ2020X12内	个	1298.26	519.42	363.49	415.35
7-339	弯头(异径管) φ2020X14内	个	1504.85	574.20	433.57	497.08
7-340	弯头(异径管) φ2020X16内	个	1624.34	586.08	526.05	512.21
7-341	三通 φ219X5内	个	123.50	62.70	26.34	34.46
7-342	三通 φ219X6内	个	131.26	65.34	30.66	35.26
7-343	三通 φ219X7内	个	145.24	69.96	36.21	39.07
7-344	三通 φ273X6内	个	159.89	79.86	36.34	43.69
7-345	三通 φ273X7内	个	177.44	85.80	43.14	48.50
7-346	三通 φ273X8内	个	189.51	89.76	48.87	50.88
7-347	三通 φ325X6内	个	192.77	99.00	41.46	52.31
7-348	三通 φ325X7内	个	213.08	105.60	49.41	58.07
7-349	三通 φ325X8内	个	227.25	110.22	56.10	60.93
7-350	三通 φ377X8内	个	260.10	126.06	63.26	70.78
7-351	三通 φ377X9内	个	276.93	131.34	71.34	74.25
7-352	三通 φ377X10内	个	291.90	135.30	79.69	76.91
7-353	三通 φ426X8内	个	292.09	141.90	70.18	80.01
7-354	三通 φ426X9内	个	310.38	147.18	79.18	84.02
7-355	三通 φ426X10内	个	327.39	151.80	88.56	87.03
7-356	三通 φ478X8内	个	335.28	161.04	77.36	96.88
7-357	三通 φ478X9内	个	358.61	167.64	88.16	102.81
7-358	三通 φ478X10内	个	376.94	172.92	97.83	106.19
7-359	三通 φ529X8内	个	375.25	178.20	84.88	112.17
7-360	三通 φ529X9内	个	398.51	184.80	95.88	117.83
7-361	三通 φ529X10内	个	421.33	190.08	107.36	123.89
7-362	三通 φ630X8内	个	486.81	220.44	113.42	152.95
7-363	三通 φ630X9内	个	511.24	225.72	126.45	159.07
7-364	三通 φ630X10内	个	533.96	231.00	140.07	162.89
7-365	三通 φ720X8内	个	560.12	252.12	128.25	179.75
7-366	三通 φ720X9内	个	587.08	258.72	143.10	185.26
7-367	三通 φ720X10内	个	611.37	264.00	158.65	188.72
7-368	三通 φ820X9内	个	666.70	293.04	163.32	210.34
7-369	三通 φ820X10内	个	696.31	298.98	181.01	216.32
7-370	三通 φ820X12内	个	763.28	313.50	219.03	230.75
7-371	三通 φ920X9内	个	744.02	326.04	182.47	235.51
7-372	三通 φ920X10内	个	777.29	332.64	202.34	242.31
7-373	三通 φ920X12内	个	855.43	349.14	245.05	261.24
7-374	三通 φ1020X10内	个	861.27	366.96	223.88	270.43
7-375	三通 φ1020X12内	个	955.27	385.44	271.26	298.57
7-376	三通 φ1020X14内	个	1109.99	426.36	323.37	360.26
7-377	三通 φ1220X10内	个	1069.48	449.46	267.93	352.09

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-378	三通 φ1220X12内	个	1174.21	470.58	324.84	378.79
7-379	三通 φ1220X14内	个	1372.87	519.42	387.41	466.04
7-380	三通 φ1420X10内	个	1260.02	518.10	308.67	433.25
7-381	三通 φ1420X12内	个	1398.26	541.86	375.45	480.95
7-382	三通 φ1420X14内	个	1623.67	599.28	448.15	576.24
7-383	三通 φ1620X10内	个	1481.01	587.40	357.05	536.56
7-384	三通 φ1620X12内	个	1633.01	615.78	432.51	584.72
7-385	三通 φ1620X14内	个	1880.05	680.46	515.53	684.06
7-386	三通 φ1820X12内	个	1864.61	693.66	484.48	686.47
7-387	三通 φ1820X14内	个	2170.13	766.26	577.82	826.05
7-388	三通 φ1820X16内	个	2339.16	780.78	701.41	856.97
7-389	三通 φ2020X12内	个	2118.02	770.88	536.47	810.67
7-390	三通 φ2020X14内	个	2410.86	851.40	640.15	919.31
7-391	三通 φ2020X16内	个	2601.52	867.90	777.41	956.21
7-392	挖眼接管 φ57X3.5内	个	14.56	8.58	2.26	3.72
7-393	挖眼接管 φ75X4内	个	20.14	11.22	3.05	5.87
7-394	挖眼接管 φ89X4内	个	23.09	12.54	3.45	7.10
7-395	挖眼接管 φ114X4内	个	28.28	15.18	4.13	8.97
7-396	挖眼接管 φ133X4.5内	个	33.81	18.48	5.48	9.85
7-397	挖眼接管 φ159X5内	个	37.97	20.46	6.85	10.66
7-398	挖眼接管 φ219X5内	个	45.46	21.78	12.22	11.46
7-399	挖眼接管 φ219X6内	个	48.02	22.44	13.86	11.72
7-400	挖眼接管 φ219X7内	个	53.52	24.42	16.04	13.06
7-401	挖眼接管 φ273X6内	个	60.99	27.72	18.72	14.55
7-402	挖眼接管 φ273X7内	个	67.06	29.70	21.20	16.16
7-403	挖眼接管 φ273X8内	个	71.96	31.68	23.32	16.96
7-404	挖眼接管 φ325X6内	个	89.32	34.32	21.51	33.49
7-405	挖眼接管 φ325X7内	个	98.71	36.96	24.38	37.37
7-406	挖眼接管 φ325X8内	个	105.82	38.28	26.83	40.71
7-407	挖眼接管 φ377X8内	个	121.38	43.56	30.47	47.35
7-408	挖眼接管 φ377X9内	个	131.21	45.54	33.39	52.28
7-409	挖眼接管 φ377X10内	个	138.80	46.86	36.40	55.54
7-410	挖眼接管 φ426X8内	个	137.46	49.50	33.82	54.14
7-411	挖眼接管 φ426X9内	个	146.91	51.48	37.09	58.34
7-412	挖眼接管 φ426X10内	个	160.83	52.80	40.50	67.53
7-413	挖眼接管 φ478X8内	个	159.46	56.10	42.90	60.46
7-414	挖眼接管 φ478X9内	个	171.86	58.08	46.53	67.25
7-415	挖眼接管 φ478X10内	个	182.94	60.06	50.30	72.58
7-416	挖眼接管 φ529X8内	个	182.68	62.04	46.78	73.86
7-417	挖眼接管 φ529X9内	个	195.61	64.02	50.78	80.81
7-418	挖眼接管 φ529X10内	个	204.56	66.66	54.89	83.01
7-419	挖眼接管 φ630X8内	个	230.85	76.56	59.90	94.39
7-420	挖眼接管 φ630X9内	个	248.07	78.54	64.61	104.92
7-421	挖眼接管 φ630X10内	个	265.38	80.52	69.51	115.35
7-422	挖眼接管 φ720X8内	个	260.53	87.12	67.61	105.80
7-423	挖眼接管 φ720X9内	个	289.31	89.10	72.93	127.28
7-424	挖眼接管 φ720X10内	个	332.45	91.74	78.49	162.22

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
7-425	挖眼接管 φ820X9内	个	352.98	100.98	83.02	168.98
7-426	挖眼接管 φ820X10内	个	373.68	102.96	89.33	181.39
7-427	挖眼接管 φ820X12内	个	419.36	108.90	102.82	207.64
7-428	挖眼接管 φ920X9内	个	393.72	112.86	92.88	187.98
7-429	挖眼接管 φ920X10内	个	415.95	115.50	99.98	200.47
7-430	挖眼接管 φ920X12内	个	466.04	121.44	115.12	229.48
7-431	挖眼接管 φ1020X10内	个	459.86	127.38	110.62	221.86
7-432	挖眼接管 φ1020X12内	个	560.63	133.98	127.42	299.23
7-433	挖眼接管 φ1020X14内	个	633.39	148.50	145.79	339.10
7-434	钢管机械煨弯 φ57内	个	5.19	3.96	0.33	0.90
7-435	钢管机械煨弯 φ76内	个	9.67	7.26	0.84	1.57
7-436	钢管机械煨弯 φ89内	个	12.66	9.90	0.91	1.85
7-437	钢管机械煨弯 φ108内	个	17.40	13.86	1.21	2.33
7-438	钢管中频弯管机煨弯 DN100内	个	64.65	16.50	34.43	13.72
7-439	钢管中频弯管机煨弯 DN150内	个	71.19	19.14	36.01	16.04
7-440	钢管中频弯管机煨弯 DN200内	个	86.54	27.06	37.57	21.91
7-441	钢管中频弯管机煨弯 DN250内	个	104.56	34.32	42.86	27.38
7-442	钢管中频弯管机煨弯 DN300内	个	135.05	50.82	47.65	36.58
7-443	钢管中频弯管机煨弯 DN350内	个	182.67	75.90	52.01	54.76
7-444	钢管中频弯管机煨弯 DN400内	个	205.49	86.46	56.38	62.65
7-445	钢管中频弯管机煨弯 DN450内	个	246.34	112.86	60.54	72.94
7-446	钢管中频弯管机煨弯 DN500内	个	361.48	186.78	65.17	109.53
7-447	铸铁管件(机械接一口) DN100内	件	30.56	19.14	11.42	
7-448	铸铁管件(机械接一口) DN150内	件	41.47	24.42	17.05	
7-449	铸铁管件(机械接一口) DN200内	件	45.55	28.38	17.17	
7-450	铸铁管件(机械接一口) DN300内	件	62.57	39.60	22.97	
7-451	铸铁管件(机械接一口) DN400内	件	76.32	47.52	28.80	
7-452	铸铁管件(机械接一口) DN500内	件	105.64	65.34	40.30	
7-453	铸铁管件(机械接一口) DN600内	件	129.39	83.16	46.23	
7-454	铸铁管件(机械接二口) DN100内	件	54.52	31.68	22.84	
7-455	铸铁管件(机械接二口) DN150内	件	75.65	41.58	34.07	
7-456	铸铁管件(机械接二口) DN200内	件	86.46	52.14	34.32	
7-457	铸铁管件(机械接二口) DN300内	件	115.13	54.78	45.90	14.45
7-458	铸铁管件(机械接二口) DN400内	件	163.12	91.08	57.59	14.45
7-459	铸铁管件(机械接二口) DN500内	件	232.33	137.28	80.60	14.45
7-460	铸铁管件(机械接二口) DN600内	件	294.75	178.20	92.46	24.09
7-461	铸铁管件(机械接三口) DN100内	件	75.19	40.92	34.27	
7-462	铸铁管件(机械接三口) DN150内	件	104.60	53.46	51.14	
7-463	铸铁管件(机械接三口) DN200内	件	117.52	66.00	51.52	
7-464	铸铁管件(机械接三口) DN300内	件	165.20	81.84	68.91	14.45
7-465	铸铁管件(机械接三口) DN400内	件	230.20	129.36	86.39	14.45
7-466	铸铁管件(机械接三口) DN500内	件	322.13	186.78	120.90	14.45
7-467	铸铁管件(机械接三口) DN600内	件	407.65	244.86	138.70	24.09
7-468	铸铁管件(机械接四口) DN100内	件	108.39	62.70	45.69	
7-469	铸铁管件(机械接四口) DN150内	件	138.81	70.62	68.19	
7-470	铸铁管件(机械接四口) DN200内	件	149.21	80.52	68.69	
7-471	铸铁管件(机械接四口) DN300内	件	214.57	108.24	91.88	14.45

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
7-472	铸铁管件(机械接四口) DN400内	件	303.22	173.58	115.19	14.45
7-473	铸铁管件(机械接四口) DN500内	件	428.44	252.78	161.21	14.45
7-474	铸铁管件(机械接四口) DN600内	件	521.86	312.84	184.93	24.09
7-475	法兰管件 DN100内	件	31.73	18.48	13.25	
7-476	法兰管件 DN150内	件	43.31	23.10	20.21	
7-477	法兰管件 DN200内	件	51.23	30.36	20.87	
7-478	法兰管件 DN300内	件	126.81	46.86	27.30	52.65
7-479	法兰管件 DN400内	件	179.90	62.04	36.64	81.22
7-480	法兰管件 DN500内	件	236.51	77.22	49.50	109.79
7-481	法兰管件 DN600内	件	282.73	93.72	55.13	133.88
7-482	盲(堵)板 DN50内	组	17.13	11.88	2.59	2.66
7-483	盲(堵)板 DN100内	组	26.31	15.84	5.49	4.98
7-484	盲(堵)板 DN150内	组	34.98	19.80	8.08	7.10
7-485	盲(堵)板 DN200内	组	61.75	33.66	12.19	15.90
7-486	盲(堵)板 DN300内	组	103.42	54.12	21.14	28.16
7-487	盲(堵)板 DN400内	组	148.32	81.84	33.08	33.40
7-488	盲(堵)板 DN500内	组	177.40	96.36	39.48	41.56
7-489	盲(堵)板 DN600内	组	195.49	106.26	43.77	45.46
7-490	盲(堵)板 DN800内	组	266.14	151.80	55.19	59.15
7-491	盲(堵)板 DN1000内	组	412.19	195.36	67.03	149.80
7-492	钢塑过渡接头 φ57X50内	个	23.05	15.18	3.01	4.86
7-493	钢塑过渡接头 φ108X75内	个	40.57	26.40	4.78	9.39
7-494	钢塑过渡接头 φ108X90内	个	45.10	29.70	5.36	10.04
7-495	钢塑过渡接头 φ108X110内	个	49.54	32.34	5.53	11.67
7-496	钢塑过渡接头 φ159X125内	个	61.18	34.32	8.24	18.62
7-497	钢塑过渡接头 φ159X150内	个	65.53	36.30	8.65	20.58
7-498	防雨环帽制作 20kg内	100kg	231.51	151.80	33.34	46.37
7-499	防雨环帽制作 50kg内	100kg	205.95	127.38	38.97	39.60
7-500	防雨环帽制作 100kg内	100kg	178.49	114.18	30.55	33.76
7-501	防雨环帽制作 200kg内	100kg	154.86	98.34	28.38	28.14
7-502	防雨环帽安装	100kg	130.40	89.76	12.12	28.52
7-503	直埋式预制保温管件 DN50内	个	113.82	53.46	53.08	7.28
7-504	直埋式预制保温管件 DN65内	个	150.74	67.32	71.70	11.72
7-505	直埋式预制保温管件 DN80内	个	171.40	76.56	81.18	13.66
7-506	直埋式预制保温管件 DN100内	个	212.99	86.46	110.09	16.44
7-507	直埋式预制保温管件 DN125内	个	250.67	102.96	125.25	22.46
7-508	直埋式预制保温管件 DN150内	个	294.08	123.42	141.99	28.67
7-509	直埋式预制保温管件 DN200内	个	377.62	147.84	190.88	38.90
7-510	直埋式预制保温管件 DN250内	个	586.74	196.02	327.87	62.85
7-511	直埋式预制保温管件 DN300内	个	671.29	232.98	361.98	76.33
7-512	直埋式预制保温管件 DN350内	个	778.27	269.28	418.30	90.69
7-513	直埋式预制保温管件 DN400内	个	919.05	310.86	502.57	105.62
7-514	直埋式预制保温管件 DN500内	个	1139.24	405.90	602.08	131.26
7-515	直埋式预制保温管件 DN600内	个	1343.20	493.02	694.72	155.46
7-516	柔性防水套管制作 DN50内	个	255.57	98.34	122.39	34.84
7-517	柔性防水套管制作 DN80内	个	345.90	117.48	183.36	45.06
7-518	柔性防水套管制作 DN100内	个	422.43	149.16	205.77	67.50

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-519	柔性防水套管制作 DN125内	个	483.88	170.28	241.72	71.88
7-520	柔性防水套管制作 DN150内	个	545.17	195.36	273.30	76.51
7-521	柔性防水套管制作 DN200内	个	729.22	217.80	424.55	86.87
7-522	柔性防水套管制作 DN250内	个	873.36	241.56	527.63	104.17
7-523	柔性防水套管制作 DN300内	个	1023.85	267.96	646.43	109.46
7-524	柔性防水套管制作 DN350内	个	1371.31	295.68	932.99	142.64
7-525	柔性防水套管制作 DN400内	个	1580.65	330.66	1083.39	166.60
7-526	柔性防水套管制作 DN450内	个	1800.61	386.10	1211.72	202.79
7-527	柔性防水套管制作 DN500内	个	2027.57	409.20	1379.38	238.99
7-528	柔性防水套管制作 DN600内	个	2607.61	462.00	1861.17	284.44
7-529	柔性防水套管制作 DN700内	个	3013.91	527.34	2160.62	325.95
7-530	柔性防水套管制作 DN800内	个	3811.95	654.72	2699.46	457.77
7-531	柔性防水套管制作 DN900内	个	4269.11	710.16	3063.89	495.06
7-532	柔性防水套管制作 DN1000内	个	4814.18	819.72	3407.71	586.75
7-533	柔性防水套管安装 DN50内	个	26.61	25.74	0.87	
7-534	柔性防水套管安装 DN100内	个	28.90	27.72	1.18	
7-535	柔性防水套管安装 DN150内	个	30.36	29.04	1.32	
7-536	柔性防水套管安装 DN200内	个	41.20	39.60	1.60	
7-537	柔性防水套管安装 DN300内	个	45.45	43.56	1.89	
7-538	柔性防水套管安装 DN400内	个	55.82	53.46	2.36	
7-539	柔性防水套管安装 DN500内	个	76.37	73.26	3.11	
7-540	柔性防水套管安装 DN600内	个	77.13	73.26	3.87	
7-541	柔性防水套管安装 DN800内	个	85.05	79.86	5.19	
7-542	柔性防水套管安装 DN1000内	个	100.32	93.06	7.26	
7-543	刚性防水套管制作 DN50内	个	109.20	41.58	53.08	14.54
7-544	刚性防水套管制作 DN80内	个	132.35	49.50	65.70	17.15
7-545	刚性防水套管制作 DN100内	个	171.23	65.34	80.16	25.73
7-546	刚性防水套管制作 DN125内	个	210.41	78.54	103.06	28.81
7-547	刚性防水套管制作 DN150内	个	232.26	83.82	118.32	30.12
7-548	刚性防水套管制作 DN200内	个	306.45	103.62	168.05	34.78
7-549	刚性防水套管制作 DN250内	个	396.10	130.02	224.50	41.58
7-550	刚性防水套管制作 DN300内	个	515.41	153.78	312.78	48.85
7-551	刚性防水套管制作 DN350内	个	638.37	191.40	388.89	58.08
7-552	刚性防水套管制作 DN400内	个	888.66	219.78	566.51	102.37
7-553	刚性防水套管制作 DN450内	个	1011.13	248.16	648.54	114.43
7-554	刚性防水套管制作 DN500内	个	1122.60	264.00	729.39	129.21
7-555	刚性防水套管制作 DN600内	个	1379.16	308.22	907.57	163.37
7-556	刚性防水套管制作 DN700内	个	1575.76	350.46	1048.87	176.43
7-557	刚性防水套管制作 DN800内	个	1872.77	429.00	1212.21	231.56
7-558	刚性防水套管制作 DN900内	个	2161.10	513.48	1373.62	274.00
7-559	刚性防水套管制作 DN1000内	个	2446.59	559.02	1593.64	293.93
7-560	刚性防水套管安装 DN50内	个	61.80	42.90	18.90	
7-561	刚性防水套管安装 DN100内	个	73.90	45.54	28.36	
7-562	刚性防水套管安装 DN150内	个	80.41	48.18	32.23	
7-563	刚性防水套管安装 DN200内	个	105.20	66.66	38.54	
7-564	刚性防水套管安装 DN300内	个	133.60	72.60	61.00	
7-565	刚性防水套管安装 DN400内	个	162.85	88.44	74.41	



# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
7-566	刚性防水套管安装 DN500内	个	208.31	122.10	86.21	
7-567	刚性防水套管安装 DN600内	个	224.44	122.10	102.34	
7-568	刚性防水套管安装 DN800内	个	267.89	133.32	134.57	
7-569	刚性防水套管安装 DN1000内	个	322.10	155.10	167.00	
7-570	一般穿墙套管制安 DN50	个	12.78	8.58	3.25	0.95
7-571	一般穿墙套管制安 DN100	个	32.83	24.42	7.46	0.95
7-572	一般穿墙套管制安 DN150	个	60.17	47.52	11.70	0.95
7-573	一般穿墙套管制安 DN200	个	98.74	81.18	16.61	0.95
7-574	一般穿墙套管制安 DN250	个	140.50	120.78	18.77	0.95
7-575	一般穿墙套管制安 DN300	个	171.18	149.16	21.07	0.95
7-576	一般穿墙套管制安 DN350	个	213.03	190.08	22.00	0.95
7-577	一般穿墙套管制安 DN400	个	241.60	215.82	24.83	0.95
7-578	一般穿墙套管制安 DN450	个	261.49	235.62	24.92	0.95
7-579	一般穿墙套管制安 DN500	个	297.70	269.28	27.47	0.95
7-580	一般管架制安	100kg	969.74	638.88	120.86	210.00
7-581	木垫式管架制安	100kg	777.59	491.70	124.58	161.31
7-582	弹簧式管架制安	100kg	748.25	434.94	105.51	207.80
7-583	平焊法兰 DN50内	副	28.56	19.14	3.12	6.30
7-584	平焊法兰 DN65内	副	33.34	21.12	4.40	7.82
7-585	平焊法兰 DN80内	副	37.86	23.10	5.71	9.05
7-586	平焊法兰 DN100内	副	46.38	27.06	7.60	11.72
7-587	平焊法兰 DN125内	副	50.71	29.04	9.24	12.43
7-588	平焊法兰 DN150内	副	65.56	37.62	11.61	16.33
7-589	平焊法兰 DN200内	副	106.83	52.14	20.60	34.09
7-590	平焊法兰 DN250内	副	148.92	69.96	30.83	48.13
7-591	平焊法兰 DN300内	副	183.67	87.78	36.22	59.67
7-592	平焊法兰 DN350内	副	208.56	96.36	49.15	63.05
7-593	平焊法兰 DN400内	副	237.87	110.22	56.44	71.21
7-594	平焊法兰 DN450内	副	270.22	126.72	63.03	80.47
7-595	平焊法兰 DN500内	副	299.02	141.24	68.63	89.15
7-596	平焊法兰 DN600内	副	317.84	152.46	75.95	89.43
7-597	平焊法兰 DN700内	副	392.59	188.10	92.77	111.72
7-598	平焊法兰 DN800内	副	451.63	219.12	105.35	127.16
7-599	平焊法兰 DN900内	副	510.00	250.14	117.23	142.63
7-600	平焊法兰 DN1000内	副	585.51	281.82	127.99	175.70
7-601	平焊法兰 DN1200内	副	689.76	329.34	165.80	194.62
7-602	平焊法兰 DN1400内	副	877.78	406.56	214.45	256.77
7-603	平焊法兰 DN1600内	副	993.17	456.72	268.14	268.31
7-604	平焊法兰 DN1800内	副	1339.94	617.76	361.60	360.58
7-605	平焊法兰 DN2000内	副	1510.58	702.90	400.37	407.31
7-606	平焊法兰 DN2200内	副	1794.00	826.98	476.57	490.45
7-607	平焊法兰 DN2400内	副	2003.63	929.94	520.40	553.29
7-608	平焊法兰 DN2600内	副	2210.69	1046.76	563.65	600.28
7-609	平焊法兰 DN2800内	副	2614.14	1226.94	657.23	729.97
7-610	平焊法兰 DN3000内	副	2957.95	1337.82	753.27	866.86
7-611	对焊法兰 DN50内	副	36.96	25.08	3.89	7.99
7-612	对焊法兰 DN65内	副	48.39	30.36	5.51	12.52

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
7-613	对焊法兰 DN80内	副	54.55	33.00	7.00	14.55
7-614	对焊法兰 DN100内	副	64.88	37.62	8.96	18.30
7-615	对焊法兰 DN125内	副	83.13	47.52	12.06	23.55
7-616	对焊法兰 DN150内	副	102.89	58.08	15.59	29.22
7-617	对焊法兰 DN200内	副	118.52	60.06	24.85	33.61
7-618	对焊法兰 DN250内	副	144.89	79.20	32.83	32.86
7-619	对焊法兰 DN300内	副	173.37	100.98	36.87	35.52
7-620	对焊法兰 DN350内	副	245.28	145.20	52.13	47.95
7-621	对焊法兰 DN400内	副	288.17	168.30	58.60	61.27
7-622	对焊法兰 DN450内	副	330.35	192.06	66.36	71.93
7-623	对焊法兰 DN500内	副	384.58	236.94	72.16	75.48
7-624	对焊法兰 DN600内	副	503.81	311.52	89.82	102.47
7-625	对焊法兰 DN700内	副	617.30	397.98	102.53	116.79
7-626	对焊法兰 DN800内	副	778.89	516.12	127.45	135.32
7-627	对焊法兰 DN900内	副	983.20	667.26	164.09	151.85
7-628	绝缘法兰 DN150内	副	85.41	40.26	15.93	29.22
7-629	绝缘法兰 DN200内	副	124.45	65.34	25.37	33.74
7-630	绝缘法兰 DN300内	副	181.28	101.64	37.82	41.82
7-631	绝缘法兰 DN400内	副	276.91	156.42	60.19	60.30
7-632	绝缘法兰 DN500内	副	320.92	170.94	74.50	75.48
7-633	绝缘法兰 DN600内	副	389.46	194.70	92.29	102.47
7-634	绝缘法兰 DN700内	副	455.58	232.98	105.81	116.79
7-635	绝缘法兰 DN800内	副	554.08	287.10	131.66	135.32
7-636	绝缘法兰 DN900内	副	646.50	324.72	169.93	151.85
7-637	绝缘法兰 DN1000内	副	736.25	353.10	206.22	176.93
7-638	焊接法兰阀门 DN50内	个	10.83	9.90	0.93	
7-639	焊接法兰阀门 DN65内	个	19.01	17.82	1.19	
7-640	焊接法兰阀门 DN80内	个	19.54	17.82	1.72	
7-641	焊接法兰阀门 DN100内	个	28.65	26.40	2.25	
7-642	焊接法兰阀门 DN125内	个	35.39	32.34	3.05	
7-643	焊接法兰阀门 DN150内	个	36.05	32.34	3.71	
7-644	焊接法兰阀门 DN200内	个	47.93	43.56	4.37	
7-645	焊接法兰阀门 DN250内	个	69.58	64.68	4.90	
7-646	焊接法兰阀门 DN300内	个	125.27	67.32	5.30	52.65
7-647	焊接法兰阀门 DN350内	个	158.34	69.96	7.16	81.22
7-648	焊接法兰阀门 DN400内	个	179.46	89.10	9.14	81.22
7-649	焊接法兰阀门 DN450内	个	197.41	100.98	10.73	85.70
7-650	焊接法兰阀门 DN500内	个	231.01	110.22	11.00	109.79
7-651	焊接法兰阀门 DN600内	个	278.33	133.32	11.13	133.88
7-652	焊接法兰阀门 DN700内	个	335.81	159.72	13.65	162.44
7-653	焊接法兰阀门 DN800内	个	455.24	175.56	15.37	264.31
7-654	焊接法兰阀门 DN900内	个	497.62	182.16	17.23	298.23
7-655	焊接法兰阀门 DN1000内	个	582.15	201.30	17.36	363.49
7-656	焊接法兰阀门 DN1200内	个	754.18	228.36	19.35	506.47
7-657	焊接法兰阀门 DN1400内	个	983.04	243.54	28.62	710.88
7-658	焊接法兰阀门 DN1600内	个	1258.53	283.14	32.46	942.93
7-659	焊接法兰阀门 DN1800内	个	1672.41	319.44	34.45	1318.52

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
7-660	焊接法兰阀门 DN2000内	个	1975.05	357.72	38.43	1578.90
7-661	焊接法兰阀门 DN2200内	个	2267.77	386.10	42.40	1839.27
7-662	低压齿轮电动传动阀门 DN250内	个	95.85	74.58	6.13	15.14
7-663	低压齿轮电动传动阀门 DN300内	个	105.96	78.54	7.04	20.38
7-664	低压齿轮电动传动阀门 DN400内	个	171.57	125.40	10.07	36.10
7-665	低压齿轮电动传动阀门 DN500内	个	225.83	147.84	11.56	66.43
7-666	低压齿轮电动传动阀门 DN600内	个	290.98	182.82	9.03	99.13
7-667	低压齿轮电动传动阀门 DN700内	个	427.21	238.26	10.66	178.29
7-668	低压齿轮电动传动阀门 DN800内	个	510.22	288.42	11.90	209.90
7-669	低压齿轮电动传动阀门 DN900内	个	539.62	302.94	13.21	223.47
7-670	低压齿轮电动传动阀门 DN1000内	个	641.46	340.56	13.34	287.56
7-671	低压齿轮电动传动阀门 DN1200内	个	838.86	382.14	14.84	441.88
7-672	中压齿轮电动传动阀门 DN250内	个	104.43	83.16	6.13	15.14
7-673	中压齿轮电动传动阀门 DN300内	个	122.46	95.04	7.04	20.38
7-674	中压齿轮电动传动阀门 DN400内	个	184.77	138.60	10.07	36.10
7-675	中压齿轮电动传动阀门 DN500内	个	242.99	165.00	11.56	66.43
7-676	中压齿轮电动传动阀门 DN600内	个	312.76	204.60	9.03	99.13
7-677	流量平衡调节阀 DN20内	个	20.62	20.46	0.16	
7-678	流量平衡调节阀 DN25内	个	20.79	20.46	0.33	
7-679	流量平衡调节阀 DN32内	个	20.79	20.46	0.33	
7-680	流量平衡调节阀 DN40内	个	20.95	20.46	0.49	
7-681	流量平衡调节阀 DN50内	个	21.03	20.46	0.57	
7-682	流量平衡调节阀 DN65内	个	36.38	35.64	0.74	
7-683	流量平衡调节阀 DN80内	个	38.03	36.96	1.07	
7-684	流量平衡调节阀 DN100内	个	55.51	54.12	1.39	
7-685	流量平衡调节阀 DN125内	个	68.55	66.66	1.89	
7-686	流量平衡调节阀 DN150内	个	70.94	68.64	2.30	
7-687	流量平衡调节阀 DN200内	个	173.17	92.40	2.71	78.06
7-688	流量平衡调节阀 DN250内	个	227.67	137.28	3.03	87.36
7-689	流量平衡调节阀 DN300内	个	244.42	153.78	3.28	87.36
7-690	流量平衡调节阀 DN350内	个	304.90	156.42	4.43	144.05
7-691	流量平衡调节阀 DN400内	个	334.15	178.86	5.66	149.63
7-692	流量平衡调节阀 DN450内	个	394.59	203.94	6.64	184.01
7-693	流量平衡调节阀 DN500内	个	413.51	221.76	6.81	184.94
7-694	调节阀临时短管制作装拆 DN25内	个	29.03	27.72	0.38	0.93
7-695	调节阀临时短管制作装拆 DN50内	个	32.98	31.02	1.03	0.93
7-696	调节阀临时短管制作装拆 DN100内	个	40.32	36.96	1.78	1.58
7-697	调节阀临时短管制作装拆 DN150内	个	69.40	64.02	3.80	1.58
7-698	调节阀临时短管制作装拆 DN200内	个	83.52	73.92	7.37	2.23
7-699	调节阀临时短管制作装拆 DN300内	个	134.53	120.12	10.87	3.54
7-700	调节阀临时短管制作装拆 DN400内	个	174.43	152.46	17.78	4.19
7-701	调节阀临时短管制作装拆 DN500内	个	201.43	166.98	28.95	5.50
7-702	自动排气阀 DN15	个	19.86	11.22	8.64	
7-703	自动排气阀 DN20	个	24.97	14.52	10.45	
7-704	自动排气阀 DN25	个	31.42	17.82	13.60	
7-705	阀门水压试验 DN50内	个	38.92	6.60	27.09	5.23
7-706	阀门水压试验 DN100内	个	53.81	7.92	39.37	6.52

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-707	阀门水压试验 DN150内	个	69.48	11.88	44.66	12.94
7-708	阀门水压试验 DN200内	个	94.92	15.84	66.14	12.94
7-709	阀门水压试验 DN300内	个	125.22	22.44	89.84	12.94
7-710	阀门水压试验 DN400内	个	186.83	40.92	121.66	24.25
7-711	阀门水压试验 DN600内	个	312.14	81.18	202.34	28.62
7-712	阀门水压试验 DN800内	个	478.04	159.72	279.55	38.77
7-713	阀门水压试验 DN1000内	个	464.88	244.20	167.90	52.78
7-714	阀门水压试验 DN1200内	个	652.61	401.28	187.39	63.94
7-715	低压阀门解体.查洗.研磨DN40内	个	36.92	13.86	17.83	5.23
7-716	低压阀门解体.查洗.研磨DN50内	个	43.29	19.80	18.26	5.23
7-717	低压阀门解体.查洗.研磨DN65内	个	58.93	34.32	18.99	5.62
7-718	低压阀门解体.查洗.研磨DN80内	个	75.17	48.84	20.32	6.01
7-719	低压阀门解体.查洗.研磨DN100内	个	91.87	63.36	21.99	6.52
7-720	低压阀门解体.查洗.研磨DN125内	个	117.96	83.82	24.41	9.73
7-721	低压阀门解体.查洗.研磨DN150内	个	143.79	104.28	26.57	12.94
7-722	低压阀门解体.查洗.研磨DN200内	个	226.10	182.82	30.34	12.94
7-723	低压阀门解体.查洗.研磨DN250内	个	318.91	262.68	34.73	21.50
7-724	低压阀门解体.查洗.研磨DN300内	个	392.60	332.64	38.46	21.50
7-725	低压阀门解体.查洗.研磨DN350内	个	469.03	401.28	44.32	23.43
7-726	低压阀门解体.查洗.研磨DN400内	个	553.13	473.22	50.78	29.13
7-727	低压阀门解体.查洗.研磨DN450内	个	640.67	544.50	65.11	31.06
7-728	低压阀门解体.查洗.研磨DN500内	个	721.29	613.14	71.41	36.74
7-729	低压阀门解体.查洗.研磨DN600内	个	964.71	833.58	85.42	45.71
7-730	低压阀门解体.查洗.研磨DN700内	个	1249.31	1098.24	98.37	52.70
7-731	低压阀门解体.查洗.研磨DN800内	个	1470.22	1292.94	114.48	62.80
7-732	低压阀门解体.查洗.研磨DN900内	个	1746.67	1542.42	132.96	71.29
7-733	低压阀门解体.查洗.研磨DN1000内	个	2035.81	1793.22	155.05	87.54
7-734	低压阀门解体.查洗.研磨DN1200内	个	2630.44	2284.92	193.23	152.29
7-735	低压阀门解体.查洗.研磨DN1400内	个	3063.35	2656.50	242.86	163.99
7-736	低压阀门解体.查洗.研磨DN1600内	个	3608.98	3151.50	287.46	170.02
7-737	低压阀门解体.查洗.研磨DN1800内	个	4414.24	3843.84	352.14	218.26
7-738	低压阀门解体.查洗.研磨DN2000内	个	5161.44	4526.94	405.44	229.06
7-739	低压阀门解体.查洗.研磨DN2200内	个	5911.49	5210.70	463.78	237.01
7-740	低压阀门解体.查洗.研磨DN2400内	个	6764.33	5929.44	546.52	288.37
7-741	中压阀门解体.查洗.研磨DN40内	个	38.91	15.84	17.32	5.75
7-742	中压阀门解体.查洗.研磨DN50内	个	46.51	23.10	17.66	5.75
7-743	中压阀门解体.查洗.研磨DN65内	个	64.07	39.60	18.21	6.26
7-744	中压阀门解体.查洗.研磨DN80内	个	83.24	57.42	19.17	6.65
7-745	中压阀门解体.查洗.研磨DN100内	个	102.35	74.58	20.48	7.29
7-746	中压阀门解体.查洗.研磨DN125内	个	132.56	99.00	22.41	11.15
7-747	中压阀门解体.查洗.研磨DN150内	个	167.19	128.04	24.15	15.00
7-748	中压阀门解体.查洗.研磨DN200内	个	258.91	216.48	27.43	15.00
7-749	中压阀门解体.查洗.研磨DN250内	个	365.28	310.20	31.52	23.56
7-750	中压阀门解体.查洗.研磨DN300内	个	453.18	394.68	34.94	23.56
7-751	中压阀门解体.查洗.研磨DN350内	个	540.46	475.20	39.60	25.66
7-752	中压阀门解体.查洗.研磨DN400内	个	638.00	561.66	44.72	31.62
7-753	中压阀门解体.查洗.研磨DN450内	个	738.56	646.80	57.96	33.80

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
7-754	中压阀门解体、查洗、研磨DN500内	个	832.52	728.64	64.14	39.74
7-755	中压阀门解体、查洗、研磨DN600内	个	1119.50	992.64	78.15	48.71
7-756	阀门操纵装置安装	100kg	609.69	565.62	14.77	29.30
7-757	低压碳钢凝水缸制作 DN80内	个	244.38	116.16	63.39	64.83
7-758	低压碳钢凝水缸制作 DN100内	个	263.52	127.38	65.99	70.15
7-759	低压碳钢凝水缸制作 DN150内	个	337.73	191.40	69.07	77.26
7-760	低压碳钢凝水缸制作 DN200内	个	364.98	199.98	76.20	88.80
7-761	低压碳钢凝水缸制作 DN250内	个	314.78	210.54	50.96	53.28
7-762	低压碳钢凝水缸制作 DN300内	个	393.66	237.60	70.17	85.89
7-763	低压碳钢凝水缸制作 DN400内	个	522.63	305.58	109.85	107.20
7-764	低压碳钢凝水缸制作 DN500内	个	699.09	397.32	159.62	142.15
7-765	中压碳钢凝水缸制作 DN80内	个	278.88	139.26	61.47	78.15
7-766	中压碳钢凝水缸制作 DN100内	个	299.79	152.46	63.86	83.47
7-767	中压碳钢凝水缸制作 DN150内	个	425.18	229.68	94.27	101.23
7-768	中压碳钢凝水缸制作 DN200内	个	456.57	239.58	101.55	115.44
7-769	中压碳钢凝水缸制作 DN250内	个	489.79	252.12	109.80	127.87
7-770	中压碳钢凝水缸制作 DN300内	个	589.68	283.80	135.63	170.25
7-771	中压碳钢凝水缸制作 DN400内	个	585.23	365.64	111.50	108.09
7-772	中压碳钢凝水缸制作 DN500内	个	798.66	475.86	179.76	143.04
7-773	中压碳钢凝水缸制作 DN600内	个	960.55	553.74	237.20	169.61
7-774	低压碳钢凝水缸安装 DN80内	组	161.35	74.58	47.70	39.07
7-775	低压碳钢凝水缸安装 DN100内	组	181.08	85.80	50.88	44.40
7-776	低压碳钢凝水缸安装 DN150内	组	233.15	132.00	54.08	47.07
7-777	低压碳钢凝水缸安装 DN200内	组	254.98	133.98	61.50	59.50
7-778	低压碳钢凝水缸安装 DN250内	组	273.90	138.60	74.03	61.27
7-779	低压碳钢凝水缸安装 DN300内	组	330.30	154.44	81.98	93.88
7-780	低压碳钢凝水缸安装 DN400内	组	402.86	190.08	103.80	108.98
7-781	低压碳钢凝水缸安装 DN500内	组	463.65	245.52	118.72	99.41
7-782	低压碳钢凝水缸安装 DN600内	组	553.64	327.36	126.87	99.41
7-783	低压碳钢凝水缸安装 DN700内	组	657.28	388.08	152.79	116.41
7-784	低压碳钢凝水缸安装 DN800内	组	788.56	456.72	165.67	166.17
7-785	低压碳钢凝水缸安装 DN900内	组	907.58	541.20	181.72	184.66
7-786	低压碳钢凝水缸安装 DN1000内	组	1083.01	646.14	230.55	206.32
7-787	中压碳钢凝水缸安装 DN80内	组	434.99	89.76	306.16	39.07
7-788	中压碳钢凝水缸安装 DN100内	组	460.63	102.96	313.27	44.40
7-789	中压碳钢凝水缸安装 DN150内	组	522.45	159.06	316.32	47.07
7-790	中压碳钢凝水缸安装 DN200内	组	544.32	161.04	323.78	59.50
7-791	中压碳钢凝水缸安装 DN250内	组	564.40	166.32	336.81	61.27
7-792	中压碳钢凝水缸安装 DN300内	组	623.31	185.46	343.97	93.88
7-793	中压碳钢凝水缸安装 DN400内	组	702.47	227.70	365.79	108.98
7-794	中压碳钢凝水缸安装 DN500内	组	800.81	294.36	380.71	125.74
7-795	中压碳钢凝水缸安装 DN600内	组	868.49	349.14	388.79	130.56
7-796	中压碳钢凝水缸安装 DN700内	组	986.82	420.42	414.54	151.86
7-797	中压碳钢凝水缸安装 DN800内	组	1149.11	502.92	427.42	218.77
7-798	中压碳钢凝水缸安装 DN900内	组	1290.92	604.56	443.47	242.89
7-799	中压碳钢凝水缸安装 DN1000内	组	1525.92	731.28	492.76	301.88
7-800	低压铸铁凝水缸(机械口) DN100内	组	202.79	116.82	85.97	

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
7-801	低压铸铁凝水缸(机械口) DN150内	组	248.21	144.54	103.67	
7-802	低压铸铁凝水缸(机械口) DN200内	组	272.04	165.00	107.04	
7-803	低压铸铁凝水缸(机械口) DN300内	组	332.86	179.52	132.28	21.06
7-804	低压铸铁凝水缸(机械口) DN400内	组	397.03	215.16	160.81	21.06
7-805	低压铸铁凝水缸(机械口) DN500内	组	503.00	269.94	201.91	31.15
7-806	低压铸铁凝水缸(机械口) DN600内	组	600.10	330.00	234.14	35.96
7-807	中压铸铁凝水缸(机械口) DN100内	组	867.73	472.56	395.17	
7-808	中压铸铁凝水缸(机械口) DN150内	组	928.33	515.46	412.87	
7-809	中压铸铁凝水缸(机械口) DN200内	组	960.74	544.50	416.24	
7-810	中压铸铁凝水缸(机械口) DN300内	组	1027.51	564.96	441.49	21.06
7-811	中压铸铁凝水缸(机械口) DN400内	组	1106.20	615.12	470.02	21.06
7-812	中压铸铁凝水缸(机械口) DN500内	组	1233.64	691.68	510.81	31.15
7-813	中压铸铁凝水缸(机械口) DN600内	组	1354.15	774.84	543.35	35.96
7-814	雷诺调压器 LN100	组	906.31	795.30	84.14	26.87
7-815	雷诺调压器 LN150	组	1336.28	1199.22	110.19	26.87
7-816	雷诺调压器 LN200	组	1775.86	1603.14	136.90	35.82
7-817	雷诺调压器 LN300	组	2607.02	2410.32	160.88	35.82
7-818	T型调压器 TMJ314	组	347.57	243.54	41.76	62.27
7-819	T型调压器 TMJ316	组	482.23	332.64	78.40	71.19
7-820	T型调压器 TMJ318	组	626.91	404.58	137.78	84.55
7-821	T型调压器 TMJ439	组	923.16	575.52	231.97	115.67
7-822	壁挂式箱型调压器 25	组	94.96	73.92	14.79	6.25
7-823	壁挂式箱型调压器 40	组	148.71	113.52	27.16	8.03
7-824	壁挂式箱型调压器 50	组	191.06	145.86	35.39	9.81
7-825	落地式箱型调压器 80	组	270.66	243.54	4.81	22.31
7-826	落地式箱型调压器 100	组	315.74	279.84	6.44	29.46
7-827	鬃毛过滤器 DN100内	组	141.45	124.08	17.37	
7-828	鬃毛过滤器 DN150内	组	160.00	133.32	26.68	
7-829	鬃毛过滤器 DN200内	组	170.57	142.56	28.01	
7-830	鬃毛过滤器 DN300内	组	186.82	150.48	36.34	
7-831	萘油分离器	台	154.89	66.66	88.23	
7-832	安全放散装置	组	815.33	205.26	610.07	
7-833	调压器室内测压装置	套	326.55	137.94	188.61	
7-834	检漏管	组	154.92	114.84	40.08	
7-835	燃气调长器 DN80内	个	116.19	60.72	24.89	30.58
7-836	燃气调长器 DN100内	个	153.95	77.22	29.34	47.39
7-837	燃气调长器 DN150内	个	203.21	99.66	42.22	61.33
7-838	燃气调长器 DN200内	个	254.27	130.68	60.66	62.93
7-839	燃气调长器 DN300内	个	355.92	179.52	87.11	89.29
7-840	燃气调长器 DN400内	个	496.44	240.24	128.51	127.69
7-841	燃气调长器 DN500内	个	618.85	289.74	157.08	172.03
7-842	燃气调长器 DN600内	个	768.97	345.18	197.77	226.02
7-843	燃气调长器 DN700内	个	881.31	392.70	223.92	264.69
7-844	燃气调长器 DN800内	个	1026.25	436.92	275.71	313.62
7-845	燃气调长器 DN900内	个	1181.54	476.52	351.14	353.88
7-846	燃气调长器 DN1000内	个	1345.57	531.96	426.70	386.91
7-847	减压器组成安装(丝接) DN20内	组	578.45	147.84	430.61	

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
7-848	减压器组成安装(丝接) DN25内	组	762.88	188.76	574.12	
7-849	减压器组成安装(丝接) DN32内	组	987.00	261.36	725.64	
7-850	减压器组成安装(丝接) DN40内	组	1393.46	295.68	1097.78	
7-851	减压器组成安装(丝接) DN50内	组	1897.00	369.60	1527.40	
7-852	减压器组成安装(丝接) DN65内	组	2776.16	506.22	2264.55	5.39
7-853	减压器组成安装(丝接) DN80内	组	3854.93	665.94	3176.86	12.13
7-854	减压器组成安装(丝接) DN100内	组	5003.74	924.00	4051.43	28.31
7-855	减压器组成安装(焊接) DN20内	组	752.77	116.82	594.65	41.30
7-856	减压器组成安装(焊接) DN25内	组	942.48	130.68	770.50	41.30
7-857	减压器组成安装(焊接) DN32内	组	1158.27	168.30	922.68	67.29
7-858	减压器组成安装(焊接) DN40内	组	1525.82	232.98	1224.60	68.24
7-859	减压器组成安装(焊接) DN50内	组	2061.21	322.74	1624.63	113.84
7-860	减压器组成安装(焊接) DN65内	组	2759.78	439.56	2171.10	149.12
7-861	减压器组成安装(焊接) DN80内	组	3548.77	589.38	2748.33	211.06
7-862	减压器组成安装(焊接) DN100内	组	4442.67	801.90	3381.08	259.69
7-863	单独疏水器(丝接) DN20内	个	54.58	50.82	3.76	
7-864	单独疏水器(丝接) DN25内	个	75.32	69.96	5.36	
7-865	单独疏水器(焊接) DN20内	个	43.16	29.70	5.30	8.16
7-866	单独疏水器(焊接) DN25内	个	43.48	29.70	5.62	8.16
7-867	单独疏水器(焊接) DN32内	个	46.95	29.70	9.09	8.16
7-868	单独疏水器(焊接) DN40内	个	47.25	29.70	9.39	8.16
7-869	单独疏水器(焊接) DN50内	个	47.92	29.70	10.06	8.16
7-870	单独疏水器(焊接) DN65内	个	69.78	43.56	11.78	14.44
7-871	单独疏水器(焊接) DN80内	个	84.24	49.50	20.30	14.44
7-872	单独疏水器(焊接) DN100内	个	100.06	61.38	21.73	16.95
7-873	除污器组成安装(调温、压)DN40内	组	1061.79	250.80	735.12	75.87
7-874	除污器组成安装(调温、压)DN50内	组	1061.72	250.80	735.05	75.87
7-875	除污器组成安装(调温、压)DN65内	组	1183.30	320.10	766.77	96.43
7-876	除污器组成安装(调温、压)DN80内	组	1282.32	382.80	783.05	116.47
7-877	除污器组成安装(调温、压)DN100内	组	1481.98	492.36	842.06	147.56
7-878	除污器组成安装(调温、压)DN150内	组	2005.94	759.00	1020.21	226.73
7-879	除污器组成安装 DN40内	组	569.87	231.00	269.21	69.66
7-880	除污器组成安装 DN50内	组	570.97	231.00	270.31	69.66
7-881	除污器组成安装 DN65内	组	664.39	295.02	280.94	88.43
7-882	除污器组成安装 DN80内	组	756.42	354.42	295.30	106.70
7-883	除污器组成安装 DN100内	组	984.33	442.86	406.34	135.13
7-884	除污器组成安装 DN150内	组	1441.45	689.70	544.56	207.19
7-885	除污器 DN200内	组	336.08	211.20	93.08	31.80
7-886	除污器 DN250内	组	475.90	302.94	127.58	45.38
7-887	除污器 DN300内	组	594.82	401.94	136.59	56.29
7-888	除污器 DN350内	组	866.83	634.92	172.76	59.15
7-889	除污器 DN400内	组	1188.90	907.50	214.63	66.77
7-890	焊接钢套筒补偿器 DN50内	个	46.71	31.02	3.26	12.43
7-891	焊接钢套筒补偿器 DN65内	个	57.72	38.94	4.57	14.21
7-892	焊接钢套筒补偿器 DN80内	个	64.79	44.22	5.47	15.10
7-893	焊接钢套筒补偿器 DN100内	个	84.55	58.74	6.27	19.54
7-894	焊接钢套筒补偿器 DN125内	个	108.27	73.92	9.49	24.86

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-895	焊接钢套筒补偿器 DN150内	个	133.88	89.76	13.04	31.08
7-896	焊接钢套筒补偿器 DN200内	个	178.91	118.14	19.92	40.85
7-897	焊接钢套筒补偿器 DN250内	个	224.32	143.22	27.82	53.28
7-898	焊接钢套筒补偿器 DN300内	个	278.83	167.64	35.56	75.63
7-899	焊接钢套筒补偿器 DN350内	个	334.90	198.00	46.06	90.84
7-900	焊接钢套筒补偿器 DN400内	个	387.93	226.38	55.98	105.57
7-901	焊接钢套筒补偿器 DN450内	个	428.38	248.16	62.14	118.08
7-902	焊接钢套筒补偿器 DN500内	个	469.18	269.94	68.20	131.04
7-903	焊接钢套筒补偿器 DN600内	个	599.85	351.12	93.04	155.69
7-904	焊接钢套筒补偿器 DN700内	个	713.39	435.60	106.45	171.34
7-905	焊接钢套筒补偿器 DN800内	个	834.47	519.42	119.85	195.20
7-906	焊接钢套筒补偿器 DN900内	个	919.50	562.32	133.21	223.97
7-907	焊接钢套筒补偿器 DN1000内	个	995.12	605.22	146.56	243.34
7-908	法兰式波纹补偿器 DN200内	个	161.99	109.56	20.63	31.80
7-909	法兰式波纹补偿器 DN250内	个	235.08	157.74	31.96	45.38
7-910	法兰式波纹补偿器 DN300内	个	269.98	176.22	41.11	52.65
7-911	法兰式波纹补偿器 DN350内	个	305.60	194.70	50.97	59.93
7-912	法兰式波纹补偿器 DN400内	个	348.02	212.52	60.19	75.31
7-913	法兰式波纹补偿器 DN450内	个	375.49	223.74	66.36	85.39
7-914	法兰式波纹补偿器 DN500内	个	402.07	234.30	72.44	95.33
7-915	法兰式波纹补偿器 DN600内	个	455.98	270.60	79.31	106.07
7-916	法兰式波纹补偿器 DN700内	个	543.51	332.64	91.11	119.76
7-917	法兰式波纹补偿器 DN800内	个	636.84	394.68	102.89	139.27
7-918	法兰式波纹补偿器 DN900内	个	704.68	434.28	113.92	156.48
7-919	法兰式波纹补偿器 DN1000内	个	772.83	473.88	124.93	174.02
7-920	压力表就地安装	块	35.69	34.32	0.89	0.48
7-921	压力表盘上安装	块	37.18	35.64	1.06	0.48
7-922	压力表弯	10套	33.11	31.02	2.09	
7-923	膨胀式温度计	块	34.17	31.68	1.47	1.02
7-924	管道强度试验 DN50内	100m	175.40	114.84	31.04	29.52
7-925	管道强度试验 DN100内	100m	205.38	136.62	34.01	34.75
7-926	管道强度试验 DN150内	100m	233.99	152.46	37.82	43.71
7-927	管道强度试验 DN200内	100m	257.28	168.30	42.95	46.03
7-928	管道强度试验 DN300内	100m	301.59	201.30	50.09	50.20
7-929	管道强度试验 DN400内	100m	389.25	265.32	69.56	54.37
7-930	管道强度试验 DN500内	100m	446.46	297.00	90.92	58.54
7-931	管道强度试验 DN600内	100m	510.40	333.96	110.38	66.06
7-932	管道强度试验 DN700内	100m	563.88	360.36	133.84	69.68
7-933	管道强度试验 DN800内	100m	624.67	387.42	163.94	73.31
7-934	管道强度试验 DN900内	100m	694.87	425.04	191.26	78.57
7-935	管道强度试验 DN1000内	100m	765.64	462.00	220.90	82.74
7-936	管道气密性试验 DN50内	100m	293.42	229.02	34.88	29.52
7-937	管道气密性试验 DN100内	100m	345.18	272.58	37.85	34.75
7-938	管道气密性试验 DN150内	100m	390.29	304.92	41.66	43.71
7-939	管道气密性试验 DN200内	100m	430.74	337.92	46.79	46.03
7-940	管道气密性试验 DN300内	100m	508.71	404.58	53.93	50.20
7-941	管道气密性试验 DN400内	100m	663.04	535.26	73.41	54.37



# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-942	管道气密性试验 DN500内	100m	753.91	600.60	94.77	58.54
7-943	管道气密性试验 DN600内	100m	852.17	671.88	114.23	66.06
7-944	管道气密性试验 DN700内	100m	949.86	742.50	137.68	69.68
7-945	管道气密性试验 DN800内	100m	1054.88	813.78	167.79	73.31
7-946	管道气密性试验 DN900内	100m	1158.74	885.06	195.11	78.57
7-947	管道气密性试验 DN1200内	100m	1263.82	956.34	224.74	82.74
7-948	管道空气吹扫 DN50内	100m	146.40	93.72	21.15	31.53
7-949	管道空气吹扫 DN100内	100m	172.34	110.88	25.76	35.70
7-950	管道空气吹扫 DN150内	100m	189.75	124.08	29.97	35.70
7-951	管道空气吹扫 DN200内	100m	218.39	137.28	41.24	39.87
7-952	管道空气吹扫 DN300内	100m	258.84	164.34	53.54	40.96
7-953	管道空气吹扫 DN400内	100m	337.29	216.48	75.68	45.13
7-954	管道空气吹扫 DN500内	100m	386.03	242.22	94.51	49.30
7-955	管道空气吹扫 DN600内	100m	458.55	272.58	129.15	56.82
7-956	管道空气吹扫 DN700内	100m	508.01	294.36	152.66	60.99
7-957	管道空气吹扫 DN800内	100m	558.78	316.14	181.65	60.99
7-958	管道空气吹扫 DN900内	100m	628.78	346.50	217.12	65.16
7-959	管道空气吹扫 DN1000内	100m	703.37	376.86	256.09	70.42
7-960	管道蒸气吹扫 DN50	100m	162.61	138.60	14.32	9.69
7-961	管道蒸气吹扫 DN100	100m	224.12	183.48	29.85	10.79
7-962	管道蒸气吹扫 DN200内	100m	307.15	227.70	67.57	11.88
7-963	管道蒸气吹扫 DN300内	100m	397.98	272.58	112.43	12.97
7-964	管道蒸气吹扫 DN400内	100m	501.38	330.00	157.32	14.06
7-965	管道蒸气吹扫 DN500内	100m	594.69	396.00	183.54	15.15
7-966	管道蒸气吹扫 DN600内	100m	777.32	537.90	219.97	19.45
7-967	管道总试压及冲洗 DN100内	km	3674.93	3135.00	350.15	189.78
7-968	管道总试压及冲洗 DN200内	km	4758.36	3833.28	608.31	316.77
7-969	管道总试压及冲洗 DN400内	km	7993.17	6077.28	1472.13	443.76
7-970	管道总试压及冲洗 DN600内	km	11124.28	7939.14	2709.98	475.16
7-971	管道总试压及冲洗 DN800内	km	13623.05	8789.22	4358.67	475.16
7-972	管道总试压及冲洗 DN1000内	km	16850.94	9692.76	6429.04	729.14
7-973	管道总试压及冲洗 DN1200内	km	19836.57	10178.52	8928.91	729.14
7-974	牺牲阳极.测试桩安装	组	1374.77	682.44	686.80	5.53
7-975	X光射线探伤 胶片80X300	10张	592.38	303.60	205.57	83.21
7-976	X光射线探伤 胶片80X150	10张	507.31	303.60	120.50	83.21
7-977	超声波探伤 DN150内	10口	141.30	54.12	61.64	25.54
7-978	超声波探伤 DN250内	10口	280.29	104.28	126.96	49.05
7-979	超声波探伤 DN350内	10口	462.48	161.04	225.83	75.61
7-980	超声波探伤 DN>350	10口	645.06	207.90	339.44	97.72
7-981	手工除管道轻锈	10m2	25.96	22.44	3.52	
7-982	手工除管道中锈	10m2	60.50	53.46	7.04	
7-983	手工除管道重锈	10m2	214.73	200.64	14.09	
7-984	手工除设备轻锈	10m2	27.28	23.76	3.52	
7-985	手工除设备中锈	10m2	44.00	36.96	7.04	
7-986	手工除设备重锈	10m2	134.87	120.78	14.09	
7-987	手工除金属结构轻锈	100kg	35.31	22.44	2.61	10.26
7-988	手工除金属结构中锈	100kg	51.01	35.64	5.11	10.26

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-989	手工除金属结构重锈	100kg	65.35	44.88	10.21	10.26
7-990	动力工具除金属面轻锈	10m2	32.14	29.04	3.10	
7-991	动力工具除金属面中锈	10m2	86.79	71.28	15.51	
7-992	动力工具除金属面重锈	10m2	297.65	266.64	31.01	
7-993	管道红丹防锈漆第一遍	10m2	55.24	17.82	37.42	
7-994	管道红丹防锈漆第二遍	10m2	50.93	17.82	33.11	
7-995	管道防锈漆第一遍	10m2	48.62	17.82	30.80	
7-996	管道防锈漆第二遍	10m2	44.28	17.82	26.46	
7-997	管道带锈底漆一遍	10m2	32.09	17.82	14.27	
7-998	管道银粉漆第一遍	10m2	28.73	17.16	11.57	
7-999	管道银粉漆第二遍	10m2	26.23	16.50	9.73	
7-1000	管道厚漆第一遍	10m2	33.56	18.48	15.08	
7-1001	管道厚漆第二遍	10m2	31.13	17.82	13.31	
7-1002	管道调和漆第一遍	10m2	31.72	18.48	13.24	
7-1003	管道调和漆第二遍	10m2	29.65	17.82	11.83	
7-1004	管道磁漆第一遍	10m2	40.74	18.48	22.26	
7-1005	管道磁漆第二遍	10m2	38.33	17.82	20.51	
7-1006	管道沥青漆第一遍	10m2	43.29	18.48	24.81	
7-1007	管道沥青漆第二遍	10m2	39.16	17.82	21.34	
7-1008	设备与矩形管道红丹防锈漆第一遍	10m2	53.68	16.50	37.18	
7-1009	设备与矩形管道红丹防锈漆第二遍	10m2	24.98	15.84	9.14	
7-1010	设备与矩形管道防锈漆第一遍	10m2	47.25	16.50	30.75	
7-1011	设备与矩形管道防锈漆第二遍	10m2	42.32	15.84	26.48	
7-1012	设备与矩形管道带锈底漆一遍	10m2	29.95	15.84	14.11	
7-1013	设备与矩形管道银粉漆第一遍	10m2	27.08	15.84	11.24	
7-1014	设备与矩形管道银粉漆第二遍	10m2	24.69	15.18	9.51	
7-1015	设备与矩形管道厚漆第一遍	10m2	30.74	16.50	14.24	
7-1016	设备与矩形管道厚漆第二遍	10m2	29.04	15.84	13.20	
7-1017	设备与矩形管道调和漆第一遍	10m2	29.63	16.50	13.13	
7-1018	设备与矩形管道调和漆第二遍	10m2	27.47	15.84	11.63	
7-1019	设备与矩形管道磁漆第一遍	10m2	38.60	16.50	22.10	
7-1020	设备与矩形管道磁漆第二遍	10m2	35.45	15.84	19.61	
7-1021	设备与矩形管道沥青漆第一遍	10m2	39.87	16.50	23.37	
7-1022	设备与矩形管道沥青漆第二遍	10m2	35.50	15.84	19.66	
7-1023	金属结构红丹防锈漆一遍	100kg	55.03	15.18	29.59	10.26
7-1024	金属结构红丹防锈漆二遍	100kg	49.13	14.52	24.35	10.26
7-1025	金属结构防锈漆第一遍	100kg	47.12	15.18	21.68	10.26
7-1026	金属结构防锈漆第二遍	100kg	43.26	14.52	18.48	10.26
7-1027	金属结构带锈底漆一遍	100kg	35.83	15.18	10.39	10.26
7-1028	金属结构银粉漆第一遍	100kg	34.72	14.52	9.94	10.26
7-1029	金属结构银粉漆第二遍	100kg	33.45	14.52	8.67	10.26
7-1030	金属结构厚漆第一遍	100kg	38.39	14.52	13.61	10.26
7-1031	金属结构厚漆第二遍	100kg	37.01	14.52	12.23	10.26
7-1032	金属结构调和漆第一遍	100kg	34.92	14.52	10.14	10.26
7-1033	金属结构调和漆第二遍	100kg	33.66	14.52	8.88	10.26
7-1034	金属结构磁漆第一遍	100kg	42.19	14.52	17.41	10.26
7-1035	金属结构磁漆第二遍	100kg	39.77	14.52	14.99	10.26

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
7-1036	金属结构沥青漆第一遍	100kg	42.13	14.52	17.35	10.26
7-1037	金属结构沥青漆第二遍	100kg	39.66	14.52	14.88	10.26
7-1038	管道布面厚漆第一遍	10m <sup>2</sup>	87.28	60.06	27.22	
7-1039	管道布面厚漆第二遍	10m <sup>2</sup>	72.89	52.14	20.75	
7-1040	管道布面调和漆第一遍	10m <sup>2</sup>	84.19	60.06	24.13	
7-1041	管道布面调和漆第二遍	10m <sup>2</sup>	70.49	52.14	18.35	
7-1042	管道布面沥青漆第一遍	10m <sup>2</sup>	101.59	56.76	44.83	
7-1043	管道布面沥青漆第二遍	10m <sup>2</sup>	81.48	48.18	33.30	
7-1044	管道布面银粉漆第一遍	10m <sup>2</sup>	84.36	60.06	24.30	
7-1045	管道布面银粉漆第二遍	10m <sup>2</sup>	73.92	52.14	21.78	
7-1046	管道灰面厚漆第一遍	10m <sup>2</sup>	62.61	42.90	19.71	
7-1047	管道灰面厚漆第二遍	10m <sup>2</sup>	50.26	35.64	14.62	
7-1048	管道灰面调和漆第一遍	10m <sup>2</sup>	60.15	42.90	17.25	
7-1049	管道灰面调和漆第二遍	10m <sup>2</sup>	48.53	35.64	12.89	
7-1050	管道灰面沥青漆第一遍	10m <sup>2</sup>	73.27	40.92	32.35	
7-1051	管道灰面沥青漆第二遍	10m <sup>2</sup>	59.13	35.64	23.49	
7-1052	管道灰面银粉漆第一遍	10m <sup>2</sup>	59.82	42.90	16.92	
7-1053	管道灰面银粉漆第二遍	10m <sup>2</sup>	50.86	35.64	15.22	
7-1054	管道硬质瓦块 φ57内 δ30	m <sup>3</sup>	607.64	528.00	65.31	14.33
7-1055	管道硬质瓦块 φ57内 δ40	m <sup>3</sup>	548.24	468.60	65.31	14.33
7-1056	管道硬质瓦块 φ57内 δ50	m <sup>3</sup>	482.90	403.26	65.31	14.33
7-1057	管道硬质瓦块 φ57内 δ60	m <sup>3</sup>	418.94	340.56	64.05	14.33
7-1058	管道硬质瓦块 φ57内 δ70	m <sup>3</sup>	370.10	291.72	64.05	14.33
7-1059	管道硬质瓦块 φ57内 δ80	m <sup>3</sup>	323.24	244.86	64.05	14.33
7-1060	管道硬质瓦块 φ57内 δ90	m <sup>3</sup>	286.28	207.90	64.05	14.33
7-1061	管道硬质瓦块 φ57内 δ100	m <sup>3</sup>	256.84	178.20	64.31	14.33
7-1062	管道硬质瓦块 φ133内 δ30	m <sup>3</sup>	336.17	265.98	55.86	14.33
7-1063	管道硬质瓦块 φ133内 δ40	m <sup>3</sup>	305.15	234.96	55.86	14.33
7-1064	管道硬质瓦块 φ133内 δ50	m <sup>3</sup>	274.79	204.60	55.86	14.33
7-1065	管道硬质瓦块 φ133内 δ60	m <sup>3</sup>	235.78	165.66	55.79	14.33
7-1066	管道硬质瓦块 φ133内 δ70	m <sup>3</sup>	217.96	147.84	55.79	14.33
7-1067	管道硬质瓦块 φ133内 δ80	m <sup>3</sup>	199.48	129.36	55.79	14.33
7-1068	管道硬质瓦块 φ133内 δ90	m <sup>3</sup>	177.04	106.92	55.79	14.33
7-1069	管道硬质瓦块 φ133内 δ100	m <sup>3</sup>	159.88	89.76	55.79	14.33
7-1070	管道硬质瓦块 φ325内 δ30	m <sup>3</sup>	311.37	240.24	56.80	14.33
7-1071	管道硬质瓦块 φ325内 δ40	m <sup>3</sup>	279.03	207.90	56.80	14.33
7-1072	管道硬质瓦块 φ325内 δ50	m <sup>3</sup>	252.63	181.50	56.80	14.33
7-1073	管道硬质瓦块 φ325内 δ60	m <sup>3</sup>	224.25	153.12	56.80	14.33
7-1074	管道硬质瓦块 φ325内 δ70	m <sup>3</sup>	218.31	147.18	56.80	14.33
7-1075	管道硬质瓦块 φ325内 δ80	m <sup>3</sup>	183.33	112.20	56.80	14.33
7-1076	管道硬质瓦块 φ325内 δ90	m <sup>3</sup>	166.17	95.04	56.80	14.33
7-1077	管道硬质瓦块 φ325内 δ100	m <sup>3</sup>	150.99	79.86	56.80	14.33
7-1078	管道硬质瓦块 φ529内 δ30	m <sup>3</sup>	284.06	213.18	56.55	14.33
7-1079	管道硬质瓦块 φ529内 δ40	m <sup>3</sup>	258.98	188.10	56.55	14.33
7-1080	管道硬质瓦块 φ529内 δ50	m <sup>3</sup>	233.90	163.02	56.55	14.33
7-1081	管道硬质瓦块 φ529内 δ60	m <sup>3</sup>	208.82	137.94	56.55	14.33
7-1082	管道硬质瓦块 φ529内 δ70	m <sup>3</sup>	189.68	118.80	56.55	14.33

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
7-1083	管道硬质瓦块 φ529内 δ 80	m3	171.86	100.98	56.55	14.33
7-1084	管道硬质瓦块 φ529内 δ 90	m3	157.34	86.46	56.55	14.33
7-1085	管道硬质瓦块 φ529内 δ 100	m3	144.80	73.92	56.55	14.33
7-1086	管道硬质瓦块 φ720内 δ 30	m3	264.20	193.38	56.49	14.33
7-1087	管道硬质瓦块 φ720内 δ 40	m3	241.76	170.94	56.49	14.33
7-1088	管道硬质瓦块 φ720内 δ 50	m3	218.66	147.84	56.49	14.33
7-1089	管道硬质瓦块 φ720内 δ 60	m3	196.88	126.06	56.49	14.33
7-1090	管道硬质瓦块 φ720内 δ 70	m3	179.06	108.24	56.49	14.33
7-1091	管道硬质瓦块 φ720内 δ 80	m3	163.88	93.06	56.49	14.33
7-1092	管道硬质瓦块 φ720内 δ 90	m3	150.02	79.20	56.49	14.33
7-1093	管道硬质瓦块 φ720内 δ 100	m3	138.14	67.32	56.49	14.33
7-1094	管道纤维类制品 φ57内 δ 30	m3	445.69	404.58	26.78	14.33
7-1095	管道纤维类制品 φ57内 δ 40	m3	412.69	371.58	26.78	14.33
7-1096	管道纤维类制品 φ57内 δ 50	m3	349.33	308.22	26.78	14.33
7-1097	管道纤维类制品 φ57内 δ 60	m3	301.15	260.04	26.78	14.33
7-1098	管道纤维类制品 φ57内 δ 70	m3	264.19	223.08	26.78	14.33
7-1099	管道纤维类制品 φ57内 δ 80	m3	229.87	188.76	26.78	14.33
7-1100	管道纤维类制品 φ57内 δ 90	m3	200.83	159.72	26.78	14.33
7-1101	管道纤维类制品 φ57内 δ 100	m3	175.75	134.64	26.78	14.33
7-1102	管道纤维类制品 φ133内 δ 30	m3	236.54	203.94	18.27	14.33
7-1103	管道纤维类制品 φ133内 δ 40	m3	213.44	180.84	18.27	14.33
7-1104	管道纤维类制品 φ133内 δ 50	m3	189.02	156.42	18.27	14.33
7-1105	管道纤维类制品 φ133内 δ 60	m3	165.26	132.66	18.27	14.33
7-1106	管道纤维类制品 φ133内 δ 70	m3	146.78	114.18	18.27	14.33
7-1107	管道纤维类制品 φ133内 δ 80	m3	129.62	97.02	18.27	14.33
7-1108	管道纤维类制品 φ133内 δ 90	m3	115.76	83.16	18.27	14.33
7-1109	管道纤维类制品 φ133内 δ 100	m3	102.56	69.96	18.27	14.33
7-1110	管道纤维类制品 φ325内 δ 30	m3	213.63	180.84	18.46	14.33
7-1111	管道纤维类制品 φ325内 δ 40	m3	192.51	159.72	18.46	14.33
7-1112	管道纤维类制品 φ325内 δ 50	m3	171.39	138.60	18.46	14.33
7-1113	管道纤维类制品 φ325内 δ 60	m3	150.93	118.14	18.46	14.33
7-1114	管道纤维类制品 φ325内 δ 70	m3	134.43	101.64	18.46	14.33
7-1115	管道纤维类制品 φ325内 δ 80	m3	119.25	86.46	18.46	14.33
7-1116	管道纤维类制品 φ325内 δ 90	m3	106.71	73.92	18.46	14.33
7-1117	管道纤维类制品 φ325内 δ 100	m3	95.49	62.70	18.46	14.33
7-1118	管道纤维类制品 φ529内 δ 30	m3	197.60	163.68	19.59	14.33
7-1119	管道纤维类制品 φ529内 δ 40	m3	178.46	144.54	19.59	14.33
7-1120	管道纤维类制品 φ529内 δ 50	m3	159.32	125.40	19.59	14.33
7-1121	管道纤维类制品 φ529内 δ 60	m3	140.84	106.92	19.59	14.33
7-1122	管道纤维类制品 φ529内 δ 70	m3	125.66	91.74	19.59	14.33
7-1123	管道纤维类制品 φ529内 δ 80	m3	112.46	78.54	19.59	14.33
7-1124	管道纤维类制品 φ529内 δ 90	m3	101.24	67.32	19.59	14.33
7-1125	管道纤维类制品 φ529内 δ 100	m3	91.34	57.42	19.59	14.33
7-1126	管道纤维类制品 φ720内 δ 30	m3	183.24	148.50	20.41	14.33
7-1127	管道纤维类制品 φ720内 δ 40	m3	166.08	131.34	20.41	14.33
7-1128	管道纤维类制品 φ720内 δ 50	m3	148.92	114.18	20.41	14.33
7-1129	管道纤维类制品 φ720内 δ 60	m3	132.42	97.68	20.41	14.33

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
7-1130	管道纤维类制品 $\phi$ 720内 $\delta$ 70	m3	119.22	84.48	20.41	14.33
7-1131	管道纤维类制品 $\phi$ 720内 $\delta$ 80	m3	107.34	72.60	20.41	14.33
7-1132	管道纤维类制品 $\phi$ 720内 $\delta$ 90	m3	96.78	62.04	20.41	14.33
7-1133	管道纤维类制品 $\phi$ 720内 $\delta$ 100	m3	88.20	53.46	20.41	14.33
7-1134	管道毡类制品 $\phi$ 57内 $\delta$ 30	m3	444.76	407.88	22.55	14.33
7-1135	管道毡类制品 $\phi$ 57内 $\delta$ 40	m3	416.38	379.50	22.55	14.33
7-1136	管道毡类制品 $\phi$ 57内 $\delta$ 50	m3	364.90	328.02	22.55	14.33
7-1137	管道毡类制品 $\phi$ 57内 $\delta$ 60	m3	306.16	269.28	22.55	14.33
7-1138	管道毡类制品 $\phi$ 57内 $\delta$ 70	m3	280.42	243.54	22.55	14.33
7-1139	管道毡类制品 $\phi$ 57内 $\delta$ 80	m3	237.52	200.64	22.55	14.33
7-1140	管道毡类制品 $\phi$ 57内 $\delta$ 90	m3	217.72	180.84	22.55	14.33
7-1141	管道毡类制品 $\phi$ 57内 $\delta$ 100	m3	176.14	139.26	22.55	14.33
7-1142	管道毡类制品 $\phi$ 133内 $\delta$ 30	m3	245.72	211.86	19.53	14.33
7-1143	管道毡类制品 $\phi$ 133内 $\delta$ 40	m3	221.96	188.10	19.53	14.33
7-1144	管道毡类制品 $\phi$ 133内 $\delta$ 50	m3	198.86	165.00	19.53	14.33
7-1145	管道毡类制品 $\phi$ 133内 $\delta$ 60	m3	176.42	142.56	19.53	14.33
7-1146	管道毡类制品 $\phi$ 133内 $\delta$ 70	m3	157.94	124.08	19.53	14.33
7-1147	管道毡类制品 $\phi$ 133内 $\delta$ 80	m3	137.48	103.62	19.53	14.33
7-1148	管道毡类制品 $\phi$ 133内 $\delta$ 90	m3	124.28	90.42	19.53	14.33
7-1149	管道毡类制品 $\phi$ 133内 $\delta$ 100	m3	111.74	77.88	19.53	14.33
7-1150	管道毡类制品 $\phi$ 325内 $\delta$ 30	m3	222.62	188.76	19.53	14.33
7-1151	管道毡类制品 $\phi$ 325内 $\delta$ 40	m3	198.86	165.00	19.53	14.33
7-1152	管道毡类制品 $\phi$ 325内 $\delta$ 50	m3	176.42	142.56	19.53	14.33
7-1153	管道毡类制品 $\phi$ 325内 $\delta$ 60	m3	157.94	124.08	19.53	14.33
7-1154	管道毡类制品 $\phi$ 325内 $\delta$ 70	m3	141.44	107.58	19.53	14.33
7-1155	管道毡类制品 $\phi$ 325内 $\delta$ 80	m3	126.26	92.40	19.53	14.33
7-1156	管道毡类制品 $\phi$ 325内 $\delta$ 90	m3	114.38	80.52	19.53	14.33
7-1157	管道毡类制品 $\phi$ 325内 $\delta$ 100	m3	103.16	69.30	19.53	14.33
7-1158	管道毡类制品 $\phi$ 529内 $\delta$ 30	m3	208.52	169.62	24.57	14.33
7-1159	管道毡类制品 $\phi$ 529内 $\delta$ 40	m3	189.38	150.48	24.57	14.33
7-1160	管道毡类制品 $\phi$ 529内 $\delta$ 50	m3	170.24	131.34	24.57	14.33
7-1161	管道毡类制品 $\phi$ 529内 $\delta$ 60	m3	151.76	112.86	24.57	14.33
7-1162	管道毡类制品 $\phi$ 529内 $\delta$ 70	m3	136.58	97.68	24.57	14.33
7-1163	管道毡类制品 $\phi$ 529内 $\delta$ 80	m3	123.38	84.48	24.57	14.33
7-1164	管道毡类制品 $\phi$ 529内 $\delta$ 90	m3	112.16	73.26	24.57	14.33
7-1165	管道毡类制品 $\phi$ 529内 $\delta$ 100	m3	102.26	63.36	24.57	14.33
7-1166	管道毡类制品 $\phi$ 720内 $\delta$ 30	m3	193.34	154.44	24.57	14.33
7-1167	管道毡类制品 $\phi$ 720内 $\delta$ 40	m3	176.18	137.28	24.57	14.33
7-1168	管道毡类制品 $\phi$ 720内 $\delta$ 50	m3	159.02	120.12	24.57	14.33
7-1169	管道毡类制品 $\phi$ 720内 $\delta$ 60	m3	142.52	103.62	24.57	14.33
7-1170	管道毡类制品 $\phi$ 720内 $\delta$ 70	m3	129.32	90.42	24.57	14.33
7-1171	管道毡类制品 $\phi$ 720内 $\delta$ 80	m3	117.44	78.54	24.57	14.33
7-1172	管道毡类制品 $\phi$ 720内 $\delta$ 90	m3	106.88	67.98	24.57	14.33
7-1173	管道毡类制品 $\phi$ 720内 $\delta$ 100	m3	97.64	58.74	24.57	14.33
7-1174	阀门棉席被类制品 $\phi$ 325内 $\delta$ 50	m3	1388.54	1320.66	53.55	14.33
7-1175	阀门棉席被类制品 $\phi$ 325内 $\delta$ 80	m3	1232.12	1164.24	53.55	14.33
7-1176	阀门棉席被类制品 $\phi$ 325内 $\delta$ 100	m3	1082.96	1015.08	53.55	14.33

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-1177	阀门棉席被类制品 φ529内 δ50	m3	1403.93	1326.60	63.00	14.33
7-1178	阀门棉席被类制品 φ529内 δ80	m3	1246.19	1168.86	63.00	14.33
7-1179	阀门棉席被类制品 φ529内 δ100	m3	1095.71	1018.38	63.00	14.33
7-1180	阀门棉席被类制品 φ720内 δ50	m3	1252.99	1171.50	67.16	14.33
7-1181	阀门棉席被类制品 φ720内 δ80	m3	1113.73	1032.24	67.16	14.33
7-1182	阀门棉席被类制品 φ720内 δ100	m3	980.41	898.92	67.16	14.33
7-1183	阀门棉席被类制品 φ1020内 δ50	m3	1138.88	1053.36	71.19	14.33
7-1184	阀门棉席被类制品 φ1020内 δ80	m3	1012.82	927.30	71.19	14.33
7-1185	阀门棉席被类制品 φ1020内 δ100	m3	893.36	807.84	71.19	14.33
7-1186	法兰棉席被类制品 φ325内 δ50	m3	1704.05	1622.94	66.78	14.33
7-1187	法兰棉席被类制品 φ325内 δ80	m3	1510.01	1428.90	66.78	14.33
7-1188	法兰棉席被类制品 φ325内 δ100	m3	1325.21	1244.10	66.78	14.33
7-1189	法兰棉席被类制品 φ529内 δ50	m3	1366.13	1285.02	66.78	14.33
7-1190	法兰棉席被类制品 φ529内 δ80	m3	1213.01	1131.90	66.78	14.33
7-1191	法兰棉席被类制品 φ529内 δ100	m3	1067.81	986.70	66.78	14.33
7-1192	法兰棉席被类制品 φ720内 δ50	m3	1308.71	1227.60	66.78	14.33
7-1193	法兰棉席被类制品 φ720内 δ80	m3	1143.71	1062.60	66.78	14.33
7-1194	法兰棉席被类制品 φ720内 δ100	m3	1022.93	941.82	66.78	14.33
7-1195	法兰棉席被类制品 φ1020内 δ50	m3	1247.71	1166.22	67.16	14.33
7-1196	法兰棉席被类制品 φ1020内 δ80	m3	1109.11	1027.62	67.16	14.33
7-1197	法兰棉席被类制品 φ1020内 δ100	m3	976.45	894.96	67.16	14.33
7-1198	管道抹硅酸盐类保温材料 δ20	10m2	247.84	223.08	0.88	23.88
7-1199	管道抹硅酸盐类保温材料 δ30	10m2	249.60	224.40	1.32	23.88
7-1200	管道抹硅酸盐类保温材料 δ40	10m2	279.74	254.10	1.76	23.88
7-1201	管道抹硅酸盐类保温材料 δ50	10m2	282.82	256.74	2.20	23.88
7-1202	管道抹硅酸盐类保温材料 δ60	10m2	330.78	304.26	2.64	23.88
7-1203	管道抹硅酸盐类保温材料 δ70	10m2	332.54	305.58	3.08	23.88
7-1204	管道抹硅酸盐类保温材料 δ80	10m2	334.30	306.90	3.52	23.88
7-1205	阀门抹硅酸盐类保温材料 δ20	10m2	526.36	501.60	0.88	23.88
7-1206	阀门抹硅酸盐类保温材料 δ30	10m2	528.78	503.58	1.32	23.88
7-1207	阀门抹硅酸盐类保温材料 δ40	10m2	601.16	575.52	1.76	23.88
7-1208	阀门抹硅酸盐类保温材料 δ50	10m2	614.80	588.72	2.20	23.88
7-1209	阀门抹硅酸盐类保温材料 δ60	10m2	687.18	660.66	2.64	23.88
7-1210	阀门抹硅酸盐类保温材料 δ70	10m2	727.22	700.26	3.08	23.88
7-1211	阀门抹硅酸盐类保温材料 δ80	10m2	758.68	731.28	3.52	23.88
7-1212	法兰抹硅酸盐类保温材料 δ20	10m2	344.86	320.10	0.88	23.88
7-1213	法兰抹硅酸盐类保温材料 δ30	10m2	347.28	322.08	1.32	23.88
7-1214	法兰抹硅酸盐类保温材料 δ40	10m2	396.56	370.92	1.76	23.88
7-1215	法兰抹硅酸盐类保温材料 δ50	10m2	449.14	423.06	2.20	23.88
7-1216	法兰抹硅酸盐类保温材料 δ60	10m2	456.84	430.32	2.64	23.88
7-1217	法兰抹硅酸盐类保温材料 δ70	10m2	478.40	451.44	3.08	23.88
7-1218	法兰抹硅酸盐类保温材料 δ80	10m2	518.44	491.04	3.52	23.88
7-1219	管道现场聚氨酯泡沫保温 φ108X30	10m	61.93	36.96	5.71	19.26
7-1220	管道现场聚氨酯泡沫保温 φ133X30	10m	73.42	43.56	6.74	23.12
7-1221	管道现场聚氨酯泡沫保温 φ159X30	10m	85.55	50.82	7.76	26.97
7-1222	管道现场聚氨酯泡沫保温 φ219X40	10m	157.29	93.06	14.15	50.08
7-1223	管道现场聚氨酯泡沫保温 φ273X40	10m	190.98	112.20	17.14	61.64

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-1224	管道现场聚氨酯泡沫保温 φ 325X40	10m	224.49	131.34	19.95	73.20
7-1225	管道现场聚氨酯泡沫保温 φ 377X40	10m	253.48	149.82	22.76	80.90
7-1226	管道现场聚氨酯泡沫保温 φ 426X40	10m	284.93	166.98	25.49	92.46
7-1227	管道现场聚氨酯泡沫保温 φ 529X40	10m	346.78	203.94	31.12	111.72
7-1228	管道现场聚氨酯泡沫保温 φ 630X40	10m	407.80	240.24	36.57	130.99
7-1229	管道现场聚氨酯泡沫保温 φ 720X40	10m	464.35	272.58	41.52	150.25
7-1230	管道现场聚氨酯泡沫保温 φ 820X40	10m	525.37	308.88	46.98	169.51
7-1231	管道现场聚氨酯泡沫保温 φ 219X50	10m	204.69	120.78	18.42	65.49
7-1232	管道现场聚氨酯泡沫保温 φ 273X50	10m	247.52	144.54	22.08	80.90
7-1233	管道现场聚氨酯泡沫保温 φ 325X50	10m	286.42	168.30	25.66	92.46
7-1234	管道现场聚氨酯泡沫保温 φ 377X50	10m	324.58	191.40	29.16	104.02
7-1235	管道现场聚氨酯泡沫保温 φ 426X50	10m	361.24	213.18	32.48	115.58
7-1236	管道现场聚氨酯泡沫保温 φ 529X50	10m	441.48	259.38	39.56	142.54
7-1237	管道现场聚氨酯泡沫保温 φ 630X50	10m	520.89	304.92	46.46	169.51
7-1238	管道现场聚氨酯泡沫保温 φ 720X50	10m	573.93	328.02	53.28	192.63
7-1239	管道现场聚氨酯泡沫保温 φ 820X50	10m	615.00	339.90	59.36	215.74
7-1240	直埋式预制管保温层切割 DN50	m	7.33	5.94	1.39	
7-1241	直埋式预制管保温层切割 DN65	m	8.03	6.60	1.43	
7-1242	直埋式预制管保温层切割 DN80	m	9.38	7.92	1.46	
7-1243	直埋式预制管保温层切割 DN100	m	14.07	12.54	1.53	
7-1244	直埋式预制管保温层切割 DN125	m	17.41	15.84	1.57	
7-1245	直埋式预制管保温层切割 DN150	m	20.74	19.14	1.60	
7-1246	直埋式预制管保温层切割 DN200	m	30.75	29.04	1.71	
7-1247	直埋式预制管保温层切割 DN250	m	47.96	46.20	1.76	
7-1248	直埋式预制管保温层切割 DN300	m	60.81	58.74	2.07	
7-1249	直埋式预制管保温层切割 DN350	m	64.81	62.70	2.11	
7-1250	直埋式预制管保温层切割 DN400	m	83.31	81.18	2.13	
7-1251	直埋式预制管保温层切割 DN500	m	123.91	121.44	2.47	
7-1252	直埋式预制管保温层切割 DN600	m	151.01	148.50	2.51	
7-1253	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN50	十个	344.50	82.50	262.00	
7-1254	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN65	十个	437.26	99.00	338.26	
7-1255	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN80	十个	500.15	107.58	392.57	
7-1256	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN100	十个	658.35	124.08	534.27	
7-1257	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN125	十个	729.18	132.00	597.18	
7-1258	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN150	十个	809.36	148.50	660.86	
7-1259	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN200	十个	1035.22	165.00	870.22	
7-1260	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN250	十个	1702.62	206.58	1496.04	
7-1261	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN300	十个	1928.65	239.58	1689.07	
7-1262	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN350	十个	2133.05	256.08	1876.97	
7-1263	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN400	十个	2503.49	264.00	2239.49	
7-1264	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN500	十个	2971.93	297.00	2674.93	
7-1265	直埋预制管接头聚氨酯发泡 DN600	十个	3360.25	330.00	3030.25	
7-1266	管道玻璃丝布	10m <sup>2</sup>	73.24	31.02	42.22	
7-1267	管道塑料布	10m <sup>2</sup>	57.28	31.02	26.26	
7-1268	管道油毡纸	10m <sup>2</sup>	108.32	31.68	76.64	
7-1269	管道铁丝网	10m <sup>2</sup>	288.45	81.18	207.27	
7-1270	管道铝箔-复合玻璃钢	10m <sup>2</sup>	412.96	150.48	262.48	

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
7-1271	管道铝箔	10m2	152.05	93.06	58.99	
7-1272	管道抹面保护层 δ 10	10m2	94.84	93.06	0.44	1.34
7-1273	管道抹面保护层 δ 15	10m2	131.38	128.04	0.66	2.68
7-1274	管道抹面保护层 δ 20	10m2	181.10	177.54	0.88	2.68
7-1275	管道抹面保护层 δ 25	10m2	222.26	217.14	1.10	4.02
7-1276	T0树脂玻璃钢管道 一布二油	10m2	767.93	541.20	221.89	4.84
7-1277	T0树脂玻璃钢管道 二布二油	10m2	871.29	595.32	270.16	5.81
7-1278	T0树脂玻璃钢管道 二布三油	10m2	992.69	633.60	352.31	6.78
7-1279	T0树脂玻璃钢管道 三布四油	10m2	1170.55	678.48	484.32	7.75
7-1280	T0树脂玻璃钢管道 四布五油	10m2	1432.04	805.20	617.16	9.68
7-1281	金属薄板钉口(管道)	10m2	544.94	162.36	327.75	54.83
7-1282	托盘制安	100kg	1040.86	360.36	637.43	43.07
7-1283	钉钩制安	100kg	2902.38	1737.12	566.35	598.91
7-1284	普通钢板盒制安 阀门	10m2	1563.40	997.26	565.68	0.46
7-1285	普通钢板盒制安 人孔	10m2	1500.68	951.72	544.52	4.44
7-1286	镀锌钢板盒制安 阀门	10m2	1002.77	638.88	359.45	4.44
7-1287	镀锌钢板盒制安 人孔	10m2	904.44	521.40	356.81	26.23
7-1288	镀锌钢板盒制安 法兰	10m2	958.60	582.12	356.81	19.67
7-1289	钢管石油沥青(二油一布) φ 45内	10m	64.61	25.08	39.53	
7-1290	钢管石油沥青(二油一布) φ 57内	10m	82.48	32.34	50.14	
7-1291	钢管石油沥青(二油一布) φ 76内	10m	102.53	35.64	66.89	
7-1292	钢管石油沥青(二油一布) φ 89内	10m	128.33	50.16	78.17	
7-1293	钢管石油沥青(二油一布) φ 108内	10m	155.98	61.38	94.60	
7-1294	钢管石油沥青(二油一布) φ 159内	10m	206.70	67.32	139.38	
7-1295	钢管石油沥青(二油一布) φ 219内	10m	267.53	75.90	191.63	
7-1296	钢管石油沥青(二油一布) φ 273内	10m	320.74	81.84	238.90	
7-1297	钢管石油沥青(二油一布) φ 325内	10m	372.66	88.44	284.22	
7-1298	钢管石油沥青(二油一布) φ 426内	10m	477.30	104.94	372.36	
7-1299	钢管石油沥青(二油一布) φ 529内	10m	583.40	121.44	461.96	
7-1300	钢管石油沥青(二油一布) φ 630内	10m	699.60	150.48	549.12	
7-1301	钢管石油沥青(二油一布) φ 720内	10m	822.09	193.38	628.71	
7-1302	钢管石油沥青(二油一布) φ 820内	10m	968.66	252.12	716.54	
7-1303	钢管石油沥青(二油一布) φ 920内	10m	1144.49	340.56	803.93	
7-1304	钢管石油沥青(二油一布) φ 1020内	10m	1269.95	377.52	892.43	
7-1305	钢管石油沥青(三油二布) φ 45内	10m	88.40	33.00	55.40	
7-1306	钢管石油沥青(三油二布) φ 57内	10m	112.35	42.24	70.11	
7-1307	钢管石油沥青(三油二布) φ 76内	10m	140.43	46.86	93.57	
7-1308	钢管石油沥青(三油二布) φ 89内	10m	174.95	65.34	109.61	
7-1309	钢管石油沥青(三油二布) φ 108内	10m	211.84	79.20	132.64	
7-1310	钢管石油沥青(三油二布) φ 159内	10m	282.48	87.12	195.36	
7-1311	钢管石油沥青(三油二布) φ 219内	10m	364.44	95.70	268.74	
7-1312	钢管石油沥青(三油二布) φ 273内	10m	438.64	103.62	335.02	
7-1313	钢管石油沥青(三油二布) φ 325内	10m	510.17	111.54	398.63	
7-1314	钢管石油沥青(三油二布) φ 426内	10m	651.89	130.02	521.87	
7-1315	钢管石油沥青(三油二布) φ 529内	10m	792.20	149.16	643.04	
7-1316	钢管石油沥青(三油二布) φ 630内	10m	955.42	184.80	770.62	
7-1317	钢管石油沥青(三油二布) φ 720内	10m	1124.80	242.88	881.92	



# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
7-1318	钢管石油沥青(三油二布) φ820内	10m	1322.44	317.46	1004.98	
7-1319	钢管石油沥青(三油二布) φ920内	10m	1580.76	453.42	1127.34	
7-1320	钢管石油沥青(三油二布) φ1020内	10m	1751.50	501.60	1249.90	
7-1321	钢管石油沥青(四油三布) φ45内	10m	115.26	40.26	75.00	
7-1322	钢管石油沥青(四油三布) φ57内	10m	146.56	51.48	95.08	
7-1323	钢管石油沥青(四油三布) φ76内	10m	184.25	57.42	126.83	
7-1324	钢管石油沥青(四油三布) φ89内	10m	229.05	80.52	148.53	
7-1325	钢管石油沥青(四油三布) φ108内	10m	277.43	97.68	179.75	
7-1326	钢管石油沥青(四油三布) φ159内	10m	371.61	106.92	264.69	
7-1327	钢管石油沥青(四油三布) φ219内	10m	481.02	116.82	364.20	
7-1328	钢管石油沥青(四油三布) φ273内	10m	579.49	125.40	454.09	
7-1329	钢管石油沥青(四油三布) φ325内	10m	675.53	135.30	540.23	
7-1330	钢管石油沥青(四油三布) φ426内	10m	862.61	155.10	707.51	
7-1331	钢管石油沥青(四油三布) φ529内	10m	1064.96	176.22	888.74	
7-1332	钢管石油沥青(四油三布) φ630内	10m	1263.86	219.12	1044.74	
7-1333	钢管石油沥青(四油三布) φ720内	10m	1487.59	292.38	1195.21	
7-1334	钢管石油沥青(四油三布) φ820内	10m	1744.54	382.80	1361.74	
7-1335	钢管石油沥青(四油三布) φ920内	10m	2091.05	564.30	1526.75	
7-1336	钢管石油沥青(四油三布) φ1020内	10m	2318.63	625.02	1693.61	
7-1337	管道缠塑料布	10m <sup>2</sup>	51.65	28.38	23.27	
7-1338	管道环氧煤沥青一底二面 φ57	10m	38.01	15.18	22.83	
7-1339	管道环氧煤沥青一底二面 φ76	10m	50.60	20.46	30.14	
7-1340	管道环氧煤沥青一底二面 φ89	10m	59.08	23.76	35.32	
7-1341	管道环氧煤沥青一底二面 φ108	10m	72.05	29.04	43.01	
7-1342	管道环氧煤沥青一底二面 φ159	10m	106.08	42.90	63.18	
7-1343	管道环氧煤沥青一底二面 φ219	10m	145.71	58.74	86.97	
7-1344	管道环氧煤沥青一底二面 φ273	10m	181.53	73.26	108.27	
7-1345	管道环氧煤沥青一底二面 φ325	10m	216.39	87.78	128.61	
7-1346	管道环氧煤沥青一底二面 φ426	10m	283.83	114.84	168.99	
7-1347	管道环氧煤沥青一底二面 φ529	10m	352.03	142.56	209.47	
7-1348	管道环氧煤沥青一底二面 φ630	10m	418.29	169.62	248.67	
7-1349	管道环氧煤沥青一底二面 φ720	10m	481.47	194.04	287.43	
7-1350	管道环氧煤沥青一底二面 φ820	10m	546.88	221.10	325.78	
7-1351	管道环氧煤沥青一底二面 φ920	10m	613.40	248.16	365.24	
7-1352	管道环氧煤沥青一底二面 φ1020	10m	680.11	275.22	404.89	
7-1353	管道环氧煤沥青一底二面 φ1222	10m	813.27	328.68	484.59	
7-1354	管道环氧煤沥青一布三面 φ57	10m	61.66	20.46	41.20	
7-1355	管道环氧煤沥青一布三面 φ76	10m	82.69	27.72	54.97	
7-1356	管道环氧煤沥青一布三面 φ89	10m	96.79	32.34	64.45	
7-1357	管道环氧煤沥青一布三面 φ108	10m	116.95	38.94	78.01	
7-1358	管道环氧煤沥青一布三面 φ159	10m	173.14	58.08	115.06	
7-1359	管道环氧煤沥青一布三面 φ219	10m	237.34	79.20	158.14	
7-1360	管道环氧煤沥青一布三面 φ273	10m	296.23	99.00	197.23	
7-1361	管道环氧煤沥青一布三面 φ325	10m	352.13	117.48	234.65	
7-1362	管道环氧煤沥青一布三面 φ426	10m	462.15	154.44	307.71	
7-1363	管道环氧煤沥青一布三面 φ529	10m	574.10	192.06	382.04	
7-1364	管道环氧煤沥青一布三面 φ630	10m	682.11	228.36	453.75	

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-1365	管道环氧煤沥青一布三面 φ720	10m	784.81	261.36	523.45	
7-1366	管道环氧煤沥青一布三面 φ820	10m	890.61	297.66	592.95	
7-1367	管道环氧煤沥青一布三面 φ920	10m	999.04	333.96	665.08	
7-1368	管道环氧煤沥青一布三面 φ1020	10m	1107.75	370.26	737.49	
7-1369	管道环氧煤沥青一布三面 φ1222	10m	1325.16	442.86	882.30	
7-1370	管道环氧煤沥青二布四面 φ57	10m	82.91	25.74	57.17	
7-1371	管道环氧煤沥青二布四面 φ76	10m	111.07	34.98	76.09	
7-1372	管道环氧煤沥青二布四面 φ89	10m	129.33	40.26	89.07	
7-1373	管道环氧煤沥青二布四面 φ108	10m	157.37	49.50	107.87	
7-1374	管道环氧煤沥青二布四面 φ159内	10m	231.76	72.60	159.16	
7-1375	管道环氧煤沥青二布四面 φ219内	10m	318.77	99.66	219.11	
7-1376	管道环氧煤沥青二布四面 φ273内	10m	397.84	124.74	273.10	
7-1377	管道环氧煤沥青二布四面 φ325内	10m	472.57	147.84	324.73	
7-1378	管道环氧煤沥青二布四面 φ426内	10m	619.98	194.04	425.94	
7-1379	管道环氧煤沥青二布四面 φ529内	10m	770.53	241.56	528.97	
7-1380	管道环氧煤沥青二布四面 φ630内	10m	915.57	287.10	628.47	
7-1381	管道环氧煤沥青二布四面 φ720内	10m	1052.96	328.68	724.28	
7-1382	管道环氧煤沥青二布四面 φ820内	10m	1194.81	374.22	820.59	
7-1383	管道环氧煤沥青二布四面 φ920内	10m	1340.37	419.76	920.61	
7-1384	管道环氧煤沥青二布四面 φ1020内	10m	1485.98	465.30	1020.68	
7-1385	管道环氧煤沥青二布四面 φ1222内	10m	1777.51	556.38	1221.13	
7-B1	碳钢管(氩电联焊) DN50内	10m	63.45	46.86	6.33	10.26
7-B2	碳钢管(氩电联焊) DN65内	10m	77.06	58.08	7.52	11.46
7-B3	碳钢管(氩电联焊) DN80内	10m	90.57	68.64	8.52	13.41
7-B4	碳钢管(氩电联焊) DN100内	10m	109.98	80.52	10.75	18.71
7-B5	碳钢管(氩电联焊) DN125内	10m	122.57	86.46	13.25	22.86
7-B6	碳钢管(氩电联焊) DN150内	10m	135.73	90.42	15.66	29.65
7-B7	碳钢管(氩电联焊) DN200内	10m	170.00	103.62	23.12	43.26
7-B8	碳钢管(氩电联焊) DN250内	10m	223.47	131.34	35.00	57.13
7-B9	碳钢管(氩电联焊) DN300内	10m	279.20	147.18	38.92	93.10
7-B10	碳钢管(氩电联焊) DN350内	10m	326.36	180.18	43.05	103.13
7-B11	碳钢管(氩电联焊) DN400内	10m	359.55	192.06	47.68	119.81
7-B12	碳钢管(氩电联焊) DN450内	10m	437.41	232.98	61.23	143.20
7-B13	碳钢管(氩电联焊) DN500内	10m	518.52	278.52	68.49	171.51
7-B14	碳钢管件(氩电联焊) DN50内	个	28.89	16.50	4.57	7.82
7-B15	碳钢管件(氩电联焊) DN65内	个	40.41	21.12	5.77	13.52
7-B16	碳钢管件(氩电联焊) DN80内	个	47.47	24.42	7.18	15.87
7-B17	碳钢管件(氩电联焊) DN100内	个	66.41	31.68	9.80	24.93
7-B18	碳钢管件(氩电联焊) DN125内	个	73.31	34.32	11.74	27.25
7-B19	碳钢管件(氩电联焊) DN150内	个	97.73	46.86	15.14	35.73
7-B20	碳钢管件(氩电联焊) DN200内	个	139.76	61.38	26.84	51.54
7-B21	碳钢管件(氩电联焊) DN250内	个	198.89	87.12	38.48	73.29
7-B22	碳钢管件(氩电联焊) DN300内	个	231.96	99.66	44.43	87.87
7-B23	碳钢管件(氩电联焊) DN350内	个	287.70	118.80	61.15	107.75
7-B24	碳钢管件(氩电联焊) DN400内	个	344.99	133.98	68.16	142.85
7-B25	碳钢管件(氩电联焊) DN450内	个	396.63	158.40	86.32	151.91
7-B26	碳钢管件(氩电联焊) DN500内	个	439.42	176.22	94.52	168.68

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
7-B27	碳钢对焊法兰(氩电联焊)DN50内	副	44.29	27.06	5.65	11.58
7-B28	碳钢对焊法兰(氩电联焊)DN65内	副	52.88	32.34	6.93	13.61
7-B29	碳钢对焊法兰(氩电联焊)DN80内	副	60.19	35.64	8.68	15.87
7-B30	碳钢对焊法兰(氩电联焊)DN100内	副	76.31	42.24	11.61	22.46
7-B31	碳钢对焊法兰(氩电联焊)DN125内	副	93.91	52.14	14.52	27.25
7-B32	碳钢对焊法兰(氩电联焊)DN150内	副	116.03	62.04	18.69	35.30
7-B33	碳钢对焊法兰(氩电联焊)DN200内	副	158.61	77.88	29.10	51.63
7-B34	碳钢对焊法兰(氩电联焊)DN250内	副	191.60	82.50	39.77	69.33
7-B35	碳钢对焊法兰(氩电联焊)DN300内	副	231.63	103.62	45.21	82.80
7-B36	碳钢对焊法兰(氩电联焊)DN350内	副	313.73	148.50	62.04	103.19
7-B37	碳钢对焊法兰(氩电联焊)DN400内	副	361.47	173.58	71.03	116.86
7-B38	碳钢对焊法兰(氩电联焊)DN450内	副	403.08	194.70	84.33	124.05
7-B39	碳钢对焊法兰(氩电联焊)DN500内	副	497.87	247.50	97.87	152.50
7-B40	预制钢套复合保温管弧焊 DN65内	100m	932.72	772.86	62.18	97.68
7-B41	预制钢套复合保温管弧焊 DN80内	100m	976.11	792.66	69.73	113.72
7-B42	预制钢套复合保温管弧焊 DN100内	100m	1656.01	976.14	83.38	596.49
7-B43	预制钢套复合保温管弧焊 DN125内	100m	1967.71	1110.12	105.80	751.79
7-B44	预制钢套复合保温管弧焊 DN150内	100m	2217.93	1287.66	132.36	797.91
7-B45	预制钢套复合保温管弧焊 DN200内	100m	3002.76	1599.18	191.85	1211.73
7-B46	预制钢套复合保温管弧焊 DN250内	100m	3775.44	2105.40	244.37	1425.67
7-B47	预制钢套复合保温管弧焊 DN300内	100m	5020.54	2623.50	292.94	2104.10
7-B48	预制钢套复合保温管弧焊 DN350内	100m	5825.50	3140.94	327.84	2356.72
7-B49	预制钢套复合保温管弧焊 DN400内	100m	7038.24	3648.48	415.63	2974.13
7-B50	预制钢套复合保温管弧焊 DN450内	100m	7589.90	4051.74	474.42	3063.74
7-B51	预制钢套复合保温管弧焊 DN500内	100m	9139.36	5129.52	530.93	3478.91
7-B52	预制钢套复合保温管弧焊 DN600内	100m	9731.64	5534.10	678.12	3519.42
7-B53	预制钢套复合保温管弧焊 DN700内	100m	11989.57	7088.40	767.37	4133.80
7-B54	预制钢套复合保温管弧焊 DN800内	100m	13274.96	7920.00	1055.64	4299.32
7-B55	预制钢套复合保温管弧焊 DN900内	100m	14973.33	8797.80	1180.37	4995.16
7-B56	预制钢套复合保温管联焊 DN65内	100m	1048.02	858.00	75.42	114.60
7-B57	预制钢套复合保温管联焊 DN80内	100m	1111.35	891.66	85.61	134.08
7-B58	预制钢套复合保温管联焊 DN100内	100m	1898.00	1151.70	107.38	638.92
7-B59	预制钢套复合保温管联焊 DN125内	100m	2157.63	1232.22	132.34	793.07
7-B60	预制钢套复合保温管联焊 DN150内	100m	2377.75	1359.60	157.18	860.97
7-B61	预制钢套复合保温管联焊 DN200内	100m	3225.34	1681.02	231.13	1313.19
7-B62	预制钢套复合保温管联焊 DN250内	100m	4046.63	2195.16	300.92	1550.55
7-B63	预制钢套复合保温管联焊 DN300内	100m	5305.73	2733.72	333.27	2238.74
7-B64	预制钢套复合保温管联焊 DN350内	100m	6293.31	3424.74	368.52	2500.05
7-B65	预制钢套复合保温管联焊 DN400内	100m	7335.01	3788.40	408.80	3137.81
7-B66	预制钢套复合保温管联焊 DN450内	100m	8001.26	4217.40	525.30	3258.56
7-B67	预制钢套复合保温管联焊 DN500内	100m	9631.75	5317.62	606.65	3707.48
7-B68	预制钢套复合保温管联焊 DN600内	100m	10470.69	5743.98	716.02	4010.69
7-B69	预制钢套复合保温管联焊 DN700内	100m	12832.94	7318.74	818.29	4695.91
7-B70	预制钢套复合保温管联焊 DN800内	100m	14281.74	8174.76	1110.35	4996.63
7-B71	预制钢套复合保温管联焊 DN900内	100m	16093.60	9072.36	1242.63	5778.61
7-B72	预制复合保温管管件弧焊 DN65内	个	77.01	56.76	8.53	11.72
7-B73	预制复合保温管管件弧焊 DN80内	个	90.14	66.66	9.82	13.66

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
7-B74	预制复合保温管管件弧焊 DN100内	个	112.89	74.58	11.50	26.81
7-B75	预制复合保温管管件弧焊 DN125内	个	143.41	91.74	15.45	36.22
7-B76	预制复合保温管管件弧焊 DN150内	个	177.91	112.20	19.88	45.83
7-B77	预制复合保温管管件弧焊 DN200内	个	225.89	137.94	28.51	59.44
7-B78	预制复合保温管管件弧焊 DN250内	个	304.93	186.12	40.08	78.73
7-B79	预制复合保温管管件弧焊 DN300内	个	372.98	222.42	46.71	103.85
7-B80	预制复合保温管管件弧焊 DN350内	个	438.12	262.02	59.30	116.80
7-B81	预制复合保温管管件弧焊 DN400内	个	514.92	309.54	74.16	131.22
7-B82	预制复合保温管管件弧焊 DN450内	个	568.01	344.52	80.64	142.85
7-B83	预制复合保温管管件弧焊 DN500内	个	679.47	415.80	88.84	174.83
7-B84	预制复合保温管管件弧焊 DN600内	个	832.54	493.02	112.89	226.63
7-B85	预制复合保温管管件弧焊 DN700内	个	929.47	530.64	131.00	267.83
7-B86	预制复合保温管管件弧焊 DN800内	个	1050.89	601.92	172.00	276.97
7-B87	预制复合保温管管件弧焊 DN900内	个	1181.99	688.38	192.97	300.64
7-B88	预制复合保温管管件联焊 DN65内	个	82.26	58.74	9.97	13.55
7-B89	预制复合保温管管件联焊 DN80内	个	96.04	68.64	11.50	15.90
7-B90	预制复合保温管管件联焊 DN100内	个	119.93	77.22	13.66	29.05
7-B91	预制复合保温管管件联焊 DN125内	个	153.37	94.38	17.93	41.06
7-B92	预制复合保温管管件联焊 DN150内	个	190.67	114.18	23.15	53.34
7-B93	预制复合保温管管件联焊 DN200内	个	247.62	142.56	32.86	72.20
7-B94	预制复合保温管管件联焊 DN250内	个	335.24	192.72	45.19	97.33
7-B95	预制复合保温管管件联焊 DN300内	个	410.30	231.00	52.86	126.44
7-B96	预制复合保温管管件联焊 DN350内	个	474.89	273.24	63.35	138.30
7-B97	预制复合保温管管件联焊 DN400内	个	565.50	322.08	81.94	161.48
7-B98	预制复合保温管管件联焊 DN450内	个	626.64	360.36	90.30	175.98
7-B99	预制复合保温管管件联焊 DN500内	个	742.90	432.96	99.09	210.85
7-B100	预制复合保温管管件联焊 DN600内	个	894.44	510.18	118.08	266.18
7-B101	预制复合保温管管件联焊 DN700内	个	1043.29	557.04	138.13	348.12
7-B102	预制复合保温管管件联焊 DN800内	个	1187.11	632.94	179.63	374.54
7-B103	预制复合保温管管件联焊 DN900内	个	1323.10	724.68	201.58	396.84
7-B104	预制复合保温管套管接口 DN200	个	152.59	68.64	34.42	49.53
7-B105	预制复合保温管套管接口 DN250	个	193.13	91.08	42.47	59.58
7-B106	预制复合保温管套管接口 DN300	个	232.38	112.86	50.25	69.27
7-B107	预制复合保温管套管接口 DN350	个	258.12	123.42	59.22	75.48
7-B108	预制复合保温管套管接口 DN400	个	282.31	133.32	67.66	81.33
7-B109	预制复合保温管套管接口 DN450	个	303.92	146.52	76.07	81.33
7-B110	预制复合保温管套管接口 DN500	个	342.47	159.72	84.29	98.46
7-B111	预制复合保温管套管接口 DN600	个	432.11	196.02	114.00	122.09
7-B112	预制复合保温管套管接口 DN700	个	480.72	219.78	126.88	134.06
7-B113	预制复合保温管套管接口 DN800	个	539.77	254.76	141.61	143.40
7-B114	预制复合保温管套管接口 DN900	个	602.81	278.52	156.54	167.75
7-B115	预制复合保温管套管接口 DN1000	个	690.17	331.32	173.08	185.77
7-B116	预制复合保温管套管接口 DN1200	个	810.96	389.40	204.97	216.59
7-B117	预制复合保温管套管接口 DN1400	个	952.28	448.80	246.73	256.75
7-B118	塑料管(对接熔接) φ400内	100m	3306.56	1399.20	61.68	1845.68
7-B119	塑料管(对接熔接) φ500内	100m	3842.43	1587.30	77.47	2177.66
7-B120	塑料管(对接熔接) φ630内	100m	4898.65	1820.94	92.52	2985.19

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
7-B121	防腐 热缩套补口 DN50	10口	95.46	89.10	3.65	2.71
7-B122	防腐 热缩套补口 DN65	10口	118.94	110.88	4.81	3.25
7-B123	防腐 热缩套补口 DN80	10口	121.28	112.20	5.56	3.52
7-B124	防腐 热缩套补口 DN100	10口	136.59	126.06	6.74	3.79
7-B125	防腐 热缩套补口 DN125	10口	143.49	130.02	9.41	4.06
7-B126	防腐 热缩套补口 DN150	10口	155.58	141.24	10.01	4.33
7-B127	防腐 热缩套补口 DN200	10口	166.09	147.84	13.64	4.61
7-B128	防腐 热缩套补口 DN250	10口	196.67	174.90	16.89	4.88
7-B129	防腐 热缩套补口 DN300	10口	205.56	180.18	20.23	5.15
7-B130	防腐 热缩套补口 DN350	10口	235.58	206.58	23.58	5.42
7-B131	防腐 热缩套补口 DN400	10口	244.15	211.86	26.60	5.69
7-B132	防腐 热缩套补口 DN450	10口	274.83	238.92	29.95	5.96
7-B133	防腐 热缩套补口 DN500	10口	303.45	264.00	33.22	6.23
8-1	杆上安装变压器 50kV. A内	台	2837.07	413.82	2182.36	240.89
8-2	杆上安装变压器 100kV. A内	台	3231.22	477.84	2512.49	240.89
8-3	杆上安装变压器 180kV. A内	台	3730.72	637.56	2852.27	240.89
8-4	杆上安装变压器 320kV. A内	台	3870.64	795.96	2833.79	240.89
8-5	台上安装变压器 250kV. A	台	2477.26	609.18	1423.31	444.77
8-6	台上安装变压器 500kV. A	台	3313.18	781.44	2049.79	481.95
8-7	变压器油过滤	t	845.74	223.08	394.17	228.49
8-8	成套箱式变电站 100kV. A内	台	1618.15	638.88	501.45	477.82
8-9	成套箱式变电站 315kV. A内	台	1880.12	759.00	643.30	477.82
8-10	成套箱式变电站 630kV. A内	台	2188.05	914.76	795.47	477.82
8-11	成套变电站带开关柜 100kV. A内	台	2217.74	824.34	912.32	481.08
8-12	成套变电站带开关柜 315kV. A内	台	2624.03	1081.74	1061.21	481.08
8-13	成套变电站带开关柜 630kV. A内	台	2974.30	1277.76	1215.46	481.08
8-14	电力电容器 30kg内	个	43.62	23.10	20.52	
8-15	电力电容器 60kg内	个	53.92	33.00	20.92	
8-16	电力电容器 120kg内	个	68.85	44.88	23.97	
8-17	电力电容器 200kg内	个	77.17	52.80	24.37	
8-18	户内隔离开关. 负荷开关 600A内	台	394.35	182.16	195.88	16.31
8-19	熔断器	组	132.07	85.80	36.48	9.79
8-20	避雷器 1kV内	台	122.80	36.30	79.97	6.53
8-21	避雷器 10kV内	台	198.07	97.02	94.52	6.53
8-22	高压成套配电单母线断路器柜	台	708.99	561.00	45.72	102.27
8-23	高压成套配电单母线互感器柜	台	561.35	447.48	32.80	81.07
8-24	高压成套配电双母线断路器柜	台	855.30	680.46	49.45	125.39
8-25	高压成套配电双母线互感器柜	台	712.11	551.10	35.62	125.39
8-26	低压成套路灯配电计量柜	套	455.83	312.18	85.87	57.78
8-27	低压成套路灯配电控制总柜	套	454.51	313.50	83.23	57.78
8-28	低压成套路灯配电照明分柜	套	521.63	378.18	85.67	57.78
8-29	低压成套路灯配电力分柜	套	394.64	244.20	92.66	57.78
8-30	低压成套路灯配电电容器分柜	套	153.91	39.60	56.53	57.78
8-31	微机远程控制柜(无线)	套	1026.24	775.50	192.96	57.78
8-32	落地式控制箱 二路半周1m内	套	319.92	211.20	69.55	39.17
8-33	落地式控制箱 三路半周1m内	套	350.79	221.76	89.86	39.17
8-34	落地式控制箱 四路半周1m内	套	382.53	232.98	110.38	39.17

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
8-35	落地式控制箱 六路半周1m内	套	414.05	244.20	130.68	39.17
8-36	落地式控制箱 二路半周2m内	套	501.10	350.46	92.21	58.43
8-37	落地式控制箱 三路半周2m内	套	539.23	368.28	112.52	58.43
8-38	落地式控制箱 四路半周2m内	套	597.48	386.76	133.03	77.69
8-39	落地式控制箱 六路半周2m内	套	636.93	405.90	153.34	77.69
8-40	杆上跌落式熔断器	组	130.30	81.18	49.12	
8-41	杆上避雷器	组	156.24	88.44	67.80	
8-42	杆上隔离开关	组	230.50	170.28	60.22	
8-43	杆上油开关	台	470.98	177.54	52.55	240.89
8-44	杆上配电箱	台	254.60	207.90	46.70	
8-45	杆上二路控制箱 距地10m内	套	664.42	227.70	346.62	90.10
8-46	杆上三路控制箱 距地10m内	套	674.32	237.60	346.62	90.10
8-47	杆上四路控制箱 距地10m内	套	696.10	259.38	346.62	90.10
8-48	杆上六路控制箱 距地10m内	套	712.60	275.88	346.62	90.10
8-49	户外式端子箱	个	413.00	190.74	218.34	3.92
8-50	光电控制器	个	43.44	21.12	22.32	
8-51	时间控制器	个	40.80	18.48	22.32	
8-52	木配电板制作	m <sup>2</sup>	150.43	88.44	61.99	
8-53	塑料配电板制作	m <sup>2</sup>	348.09	45.54	302.55	
8-54	胶木配电板制作	m <sup>2</sup>	417.49	91.74	325.75	
8-55	木配电板包铁皮	m <sup>2</sup>	47.90	14.52	33.38	
8-56	配电板 半周1m内	块	54.40	39.60	11.54	3.26
8-57	配电板 半周1.5m内	块	119.63	92.40	22.66	4.57
8-58	配电板 半周2.5m内	块	146.45	110.22	30.36	5.87
8-59	一般铁构件制作	100kg	1413.76	752.40	590.62	70.74
8-60	一般铁构件安装	100kg	556.43	488.40	24.31	43.72
8-61	轻型铁构件制作	100kg	1758.69	957.00	658.63	143.06
8-62	轻型铁构件安装	100kg	664.05	570.90	40.95	52.20
8-63	箱、盒制作	100kg	2458.60	1518.00	725.53	215.07
8-64	网门保护网制安	100kg	365.56	143.22	185.21	37.13
8-65	二次喷漆	m <sup>2</sup>	89.94	47.52	18.47	23.95
8-66	落地式成套配电箱	台	350.46	239.58	33.07	77.81
8-67	悬挂嵌入式成套配电箱半周0.5m内	台	123.71	72.60	28.58	22.53
8-68	悬挂嵌入式成套配电箱半周1m内	台	159.38	85.80	41.39	32.19
8-69	悬挂嵌入式成套配电箱半周1.5m内	台	204.90	118.80	44.90	41.20
8-70	悬挂嵌入式成套配电箱半周2.5m内	台	287.54	184.80	44.20	58.54
8-71	瓷插螺旋式熔断器	个	14.14	9.90	4.24	
8-72	管式熔断器	个	50.47	46.20	4.27	
8-73	限位开关	个	57.57	39.60	14.71	3.26
8-74	自动空气开关 DZ装置式	个	75.82	66.00	9.82	
8-75	自动空气开关 DW万能式	个	226.60	194.70	25.37	6.53
8-76	刀型开关 手柄式	个	109.63	99.00	10.63	
8-77	刀型开关 操作机构式	个	141.49	132.00	9.49	
8-78	刀型开关 带熔断器式	个	106.09	94.38	11.71	
8-79	铁壳开关	个	65.64	39.60	22.78	3.26
8-80	单相胶盖闸刀开关	个	18.62	10.56	8.06	
8-81	三相胶盖闸刀开关	个	24.51	14.52	9.99	

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
8-82	主令控制器	台	154.56	132.00	19.95	2.61
8-83	鼓形凸轮控制器	台	154.23	132.00	20.92	1.31
8-84	接触器磁力启动器	台	143.44	132.00	11.44	
8-85	盘柜配线 2.5mm <sup>2</sup> 内	10m	50.26	33.00	17.26	
8-86	盘柜配线 6mm <sup>2</sup> 内	10m	56.86	39.60	17.26	
8-87	盘柜配线 10mm <sup>2</sup> 内	10m	66.71	46.20	20.51	
8-88	盘柜配线 25mm <sup>2</sup> 内	10m	104.62	66.00	38.62	
8-89	盘柜配线 50mm <sup>2</sup> 内	10m	145.58	85.80	59.78	
8-90	盘柜配线 95mm <sup>2</sup> 内	10m	215.05	132.00	83.05	
8-91	盘柜配线 120mm <sup>2</sup> 内	10m	283.86	171.60	112.26	
8-92	焊铜接线端子 16mm <sup>2</sup> 内	10个	81.32	19.80	61.52	
8-93	焊铜接线端子 35mm <sup>2</sup> 内	10个	106.99	26.40	80.59	
8-94	焊铜接线端子 70mm <sup>2</sup> 内	10个	157.11	33.00	124.11	
8-95	焊铜接线端子 120mm <sup>2</sup> 内	10个	256.12	49.50	206.62	
8-96	压铜接线端子 16mm <sup>2</sup> 内	10个	77.95	29.04	48.91	
8-97	压铜接线端子 35mm <sup>2</sup> 内	10个	104.29	43.56	60.73	
8-98	压铜接线端子 70mm <sup>2</sup> 内	10个	178.18	87.12	91.06	
8-99	压铜接线端子 120mm <sup>2</sup> 内	10个	313.86	174.24	139.62	
8-100	压铝接线端子 16mm <sup>2</sup> 内	10个	60.06	13.20	46.86	
8-101	压铝接线端子 35mm <sup>2</sup> 内	10个	71.05	19.80	51.25	
8-102	压铝接线端子 70mm <sup>2</sup> 内	10个	130.75	39.60	91.15	
8-103	压铝接线端子 120mm <sup>2</sup> 内	10个	203.14	79.20	123.94	
8-104	控制屏	台	453.09	312.84	62.44	77.81
8-105	继电.信号屏	台	530.92	384.12	68.99	77.81
8-106	配电(电源)屏(低压开关柜)	台	443.26	312.18	53.27	77.81
8-107	弱电控制返回屏	台	455.08	330.00	47.27	77.81
8-108	同期小屏控制箱	台	215.59	132.00	36.98	46.61
8-109	屏边	台	51.14	21.12	30.02	
8-110	控制台 1m内	台	481.61	378.18	37.29	66.14
8-111	控制台 2m内	台	815.20	633.60	75.72	105.88
8-112	集中控制台 2-4m内	台	1587.29	1188.00	145.56	253.73
8-113	测量表计	个	34.84	30.36	4.48	
8-114	继电器	个	44.72	40.26	4.46	
8-115	电磁锁	个	43.36	41.58	1.78	
8-116	屏上辅助设备	个	42.36	27.72	14.64	
8-117	小母线	10m	31.95	15.84	16.11	
8-118	辅助电压互感器	个	58.02	55.44	2.58	
8-119	分流器 150A内	个	64.22	58.74	5.48	
8-120	分流器 750A内	个	97.10	90.42	6.68	
8-121	分流器 1500A内	个	111.83	103.62	8.21	
8-122	电表箱 1块表	台	79.90	66.00	10.64	3.26
8-123	电表箱 2块表	台	261.56	227.04	31.26	3.26
8-124	系统调试 10kV内变压器560kVA内	系统	3582.25	2508.00	17.65	1056.60
8-125	系统调试 交流供电1kV内	系统	764.83	660.00	4.64	100.19
8-126	系统调试 交流供电10kV内	系统	2011.36	1650.00	11.61	349.75
8-127	系统调试 单侧电源线路自动合闸	系统	794.95	528.00	3.72	263.23
8-128	系统调试 双侧电源线路自动合闸	系统	3355.84	2244.00	15.79	1096.05

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
8-129	系统调试 避雷器10kV内	组	1160.06	792.00	5.57	362.49
8-130	系统调试 电容器10kV内	组	592.11	330.00	2.32	259.79
8-131	系统调试 电容器10kV内	组	1286.83	792.00	5.57	489.26
8-132	工地人力运输 平均200m	10t	6766.32	6766.32		
8-133	工地人力运输 平均>200m	10t	5328.84	5328.84		
8-134	工地汽车运输装卸	10t	826.95	368.94	42.04	415.97
8-135	工地汽车运输1km	10t	35.47	19.80		15.67
8-136	一 二类	10m3	379.76	351.12	28.64	
8-137	三类	10m3	455.66	427.02	28.64	
8-138	四类	10m3	653.66	625.02	28.64	
8-139	泥水坑	10m3	1790.49	1040.16	485.47	264.86
8-140	流沙坑	10m3	2271.84	1256.64	485.47	529.73
8-141	岩石	10m3	1502.17	1293.60	208.57	
8-142	底盘	块	55.71	40.92	14.79	
8-143	卡盘	块	75.12	17.82	57.30	
8-144	拉盘	块	43.62	14.52	29.10	
8-145	水泥杆焊接	口	139.28	81.18	22.21	35.89
8-146	木杆根部防腐	根	12.27	8.58	3.69	
8-147	立木杆 9m内	根	32.57	24.42	8.15	
8-148	立木杆 11m内	根	45.11	36.96	8.15	
8-149	立木杆 13m内	根	60.95	52.80	8.15	
8-150	立水泥杆 9m内	根	85.58	62.70	3.61	19.27
8-151	立水泥杆 11m内	根	110.66	87.78	3.61	19.27
8-152	立水泥杆 13m内	根	157.92	125.40	3.61	28.91
8-153	立水泥杆 15m内	根	218.55	174.24	3.61	40.70
8-154	单腿接杆 9m内	根	139.25	89.76	49.49	
8-155	单腿接杆 11m内	根	152.45	102.96	49.49	
8-156	单腿接杆 13m内	根	168.29	118.80	49.49	
8-157	双腿接杆 15m内	根	421.69	221.76	199.93	
8-158	混合接腿杆 9m内	根	141.17	79.20	61.97	
8-159	混合接腿杆 11m内	根	154.46	92.40	62.06	
8-160	混合接腿杆 13m内	根	170.96	108.90	62.06	
8-161	木撑杆 9m内	根	116.25	61.38	54.87	
8-162	木撑杆 11m内	根	151.23	96.36	54.87	
8-163	木撑杆 13m内	根	188.19	133.32	54.87	
8-164	水泥撑杆 9m内	根	202.63	88.44	94.92	19.27
8-165	水泥撑杆 11m内	根	228.37	114.18	94.92	19.27
8-166	水泥撑杆 13m内	根	289.49	165.66	94.92	28.91
8-167	立金属杆 5m内	根	42.56	19.80	22.76	
8-168	立金属杆 10m内	根	92.02	31.68	28.54	31.80
8-169	立金属杆 15m内	根	138.75	45.54	32.99	60.22
8-170	立金属杆 20m内	根	363.93	79.20	115.13	169.60
8-171	立金属杆 25m内	根	811.86	79.20	117.11	615.55
8-172	立金属杆 30m内	根	1138.53	112.86	204.94	820.73
8-173	立金属杆 40m内	根	1392.55	161.70	204.94	1025.91
8-174	引下线支架 6m内	10副	155.26	52.80	102.46	
8-175	引下线支架 8m内	10副	160.54	58.08	102.46	



# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
8-176	引下线支架 10m内	10副	166.48	64.02	102.46	
8-177	引下线支架 13m内	10副	173.08	70.62	102.46	
8-178	10kV内单根铁.木横担	组	25.88	21.78	4.10	
8-179	10kV内双根铁.木横担	组	39.88	34.32	5.56	
8-180	10kV内直线杆瓷横担	组	15.04	14.52	0.52	
8-181	10kV内承力杆瓷横担	组	29.56	29.04	0.52	
8-182	1kV内二线横担	组	15.98	12.54	3.44	
8-183	1kV内四线单根横担	组	21.92	17.82	4.10	
8-184	1kV内四线双根横担	组	33.94	28.38	5.56	
8-185	1kV内六线单根横担	组	26.54	22.44	4.10	
8-186	1kV内六线双根横担	组	41.20	35.64	5.56	
8-187	1kV内瓷横担	组	13.06	12.54	0.52	
8-188	一端埋设式二线进户线横担	根	16.57	15.84	0.73	
8-189	一端埋设式四线进户线横担	根	42.02	24.42	17.60	
8-190	一端埋设式六线进户线横担	根	50.60	33.00	17.60	
8-191	两端埋设式二线进户线横担	根	22.82	21.78	1.04	
8-192	两端埋设式四线进户线横担	根	58.73	24.42	34.31	
8-193	两端埋设式六线进户线横担	根	77.87	27.06	50.81	
8-194	普通拉线制安 35mm <sup>2</sup> 内	组	157.84	29.70	128.14	
8-195	普通拉线制安 70mm <sup>2</sup> 内	组	213.24	36.30	176.94	
8-196	普通拉线制安 120mm <sup>2</sup> 内	组	222.59	43.56	179.03	
8-197	水平及弓形拉线制安 35mm <sup>2</sup> 内	组	222.50	67.32	155.18	
8-198	水平及弓形拉线制安 70mm <sup>2</sup> 内	组	303.38	89.76	213.62	
8-199	水平及弓形拉线制安 120mm <sup>2</sup> 内	组	327.81	99.00	228.81	
8-200	V Y形拉线制安 35mm <sup>2</sup> 内	组	287.94	89.10	198.84	
8-201	V Y形拉线制安 70mm <sup>2</sup> 内	组	430.50	155.10	275.40	
8-202	V Y形拉线制安 120mm <sup>2</sup> 内	组	474.15	237.60	236.55	
8-203	裸铝绞线架设 35mm <sup>2</sup> 内	km	600.34	288.42	264.93	46.99
8-204	裸铝绞线架设 95mm <sup>2</sup> 内	km	1021.99	562.32	392.45	67.22
8-205	裸铝绞线架设 150mm <sup>2</sup> 内	km	1498.61	887.04	530.47	81.10
8-206	钢芯铝绞线架设 35mm <sup>2</sup> 内	km	630.22	318.12	265.11	46.99
8-207	钢芯铝绞线架设 95mm <sup>2</sup> 内	km	1104.48	636.90	400.36	67.22
8-208	钢芯铝绞线架设 150mm <sup>2</sup> 内	km	1594.02	960.96	528.48	104.58
8-209	绝缘铝绞线架设 35mm <sup>2</sup> 内	km	654.31	318.12	276.15	60.04
8-210	绝缘铝绞线架设 95mm <sup>2</sup> 内	km	1189.37	636.24	466.35	86.78
8-211	绝缘铝绞线架设 150mm <sup>2</sup> 内	km	1770.55	960.96	705.01	104.58
8-212	导线跨越电力线.通讯线.公路	处	875.32	582.12	248.42	44.78
8-213	导线跨越铁路	处	1180.75	749.76	350.39	80.60
8-214	导线跨越河流	处	700.35	545.82	34.42	120.11
8-215	路灯开关箱编号	百个	363.07	330.00	33.07	
8-216	路灯杆号编号	百个	270.17	220.44	49.73	
8-217	钉或粘路灯号牌	百个	242.25	165.00	77.25	
8-218	C20钢筋砼基础	m <sup>3</sup>	567.91	110.22	427.18	30.51
8-219	C20砼基础	m <sup>3</sup>	368.26	91.74	245.76	30.76
8-220	10kV内户外支持绝缘子 1孔	10个	144.98	44.22	87.71	13.05
8-221	10kV内户外支持绝缘子 2孔	10个	239.35	109.56	116.74	13.05
8-222	10kV内户外支持绝缘子 3孔	10个	282.29	139.26	129.98	13.05

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
8-223	电缆沟铺砂盖砖 1-2根	100m	1477.98	412.50	1065.48	
8-224	电缆沟铺砂盖砖增1根	100m	541.98	110.22	431.76	
8-225	电缆沟铺砂盖保护板 1-2根	100m	1228.98	412.50	816.48	
8-226	电缆沟铺砂盖保护板增1根	100m	415.98	110.22	305.76	
8-227	电缆沟揭盖盖板 500内	100m	580.80	580.80		
8-228	电缆沟揭盖盖板 1000内	100m	983.40	983.40		
8-229	电缆沟揭盖盖板 1500内	100m	1386.00	1386.00		
8-230	铸铁电缆保护管 DN150内	10m	120.40	88.44	31.96	
8-231	石棉水泥砼电缆保护管DN100内	10m	88.57	69.30	19.27	
8-232	石棉水泥砼电缆保护管DN200内	10m	164.34	135.30	29.04	
8-233	钢管电缆保护管 DN100-150	10m	464.89	370.92	74.39	19.58
8-234	顶管DN100内敷设 10m内	根	1104.01	449.46	392.16	262.39
8-235	顶管DN100内敷设 20m内	根	1583.93	693.00	590.04	300.89
8-236	水平铝芯电缆 35mm <sup>2</sup> 内	100m	516.68	331.32	176.06	9.30
8-237	水平铝芯电缆 120mm <sup>2</sup> 内	100m	824.83	597.30	181.05	46.48
8-238	水平铝芯电缆 240mm <sup>2</sup> 内	100m	1301.50	842.16	221.07	238.27
8-239	竖直铝芯电缆 35mm <sup>2</sup> 内	100m	2175.07	1216.38	906.04	52.65
8-240	竖直铝芯电缆 120mm <sup>2</sup> 内	100m	2987.46	1895.52	925.02	166.92
8-241	竖直铝芯电缆 240mm <sup>2</sup> 内	100m	4081.16	2581.26	1038.56	461.34
8-242	水平铜芯电缆 35mm <sup>2</sup> 内	100m	649.34	463.98	176.06	9.30
8-243	水平铜芯电缆 120mm <sup>2</sup> 内	100m	1082.34	836.22	181.05	65.07
8-244	水平铜芯电缆 240mm <sup>2</sup> 内	100m	1710.70	1174.80	202.32	333.58
8-245	竖直铜芯电缆 35mm <sup>2</sup> 内	100m	2661.49	1702.80	906.04	52.65
8-246	竖直铜芯电缆 120mm <sup>2</sup> 内	100m	3812.57	2653.86	925.02	233.69
8-247	竖直铜芯电缆 240mm <sup>2</sup> 内	100m	5297.94	3613.50	1038.56	645.88
8-248	干包式电缆终端头 1kV 35mm <sup>2</sup> 内	个	135.16	36.30	98.86	
8-249	干包式电缆终端头 1kV 120mm <sup>2</sup> 内	个	236.20	59.40	176.80	
8-250	干包式电缆终端头 1kV 240mm <sup>2</sup> 内	个	355.10	77.22	277.88	
8-251	浇注式电缆终端头10kV 35mm <sup>2</sup> 内	个	519.91	190.74	329.17	
8-252	浇注式电缆终端头10kV 120mm <sup>2</sup> 内	个	838.76	279.18	559.58	
8-253	浇注式电缆终端头10kV 240mm <sup>2</sup> 内	个	1138.57	338.58	799.99	
8-254	热缩式电缆终端头 35mm <sup>2</sup> 内	个	286.59	171.60	114.99	
8-255	热缩式电缆终端头 120mm <sup>2</sup> 内	个	469.41	251.46	217.95	
8-256	热缩式电缆终端头 240mm <sup>2</sup> 内	个	646.33	304.92	341.41	
8-257	干包式电缆中间头 1kV 35mm <sup>2</sup> 内	个	114.75	70.62	44.13	
8-258	干包式电缆中间头 1kV 120mm <sup>2</sup> 内	个	181.04	116.16	64.88	
8-259	干包式电缆中间头 1kV 240mm <sup>2</sup> 内	个	268.20	150.48	95.92	21.80
8-260	浇注式电缆中间头 1kV 35mm <sup>2</sup> 内	个	196.42	89.10	107.32	
8-261	浇注式电缆中间头 1kV 120mm <sup>2</sup> 内	个	304.45	141.24	163.21	
8-262	浇注式电缆中间头 1kV 240mm <sup>2</sup> 内	个	403.01	182.16	220.85	
8-263	浇注式电缆中间头10kV 35mm <sup>2</sup> 内	个	422.38	110.22	312.16	
8-264	浇注式电缆中间头10kV 120mm <sup>2</sup> 内	个	607.76	170.28	437.48	
8-265	浇注式电缆中间头10kV 240mm <sup>2</sup> 内	个	788.19	217.14	571.05	
8-266	热缩式电缆中间头 1kV 35mm <sup>2</sup> 内	个	165.63	89.10	76.53	
8-267	热缩式电缆中间头 1kV 120mm <sup>2</sup> 内	个	251.41	141.24	110.17	
8-268	热缩式电缆中间头 1kV 240mm <sup>2</sup> 内	个	329.62	182.16	147.46	
8-269	热缩式电缆中间头10kV 35mm <sup>2</sup> 内	个	191.83	110.22	81.61	

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
8-270	热缩式电缆中间头10kV 120mm <sup>2</sup> 内	个	283.62	170.28	113.34	
8-271	热缩式电缆中间头10kV 240mm <sup>2</sup> 内	个	368.11	217.14	150.97	
8-272	控制电缆终端头 6芯内	个	73.34	34.98	38.36	
8-273	控制电缆终端头 14芯内	个	117.10	56.10	61.00	
8-274	控制电缆中间头 6芯内	个	73.24	43.56	29.68	
8-275	控制电缆中间头 14芯内	个	96.37	52.14	44.23	
8-276	预制砼电缆井安装	座	93.93	76.56	3.04	14.33
8-277	砖砌圆形电缆井	座	1164.55	565.62	598.93	
8-278	砖. 砼结构电线管明配 DN20内	100m	934.76	676.50	228.90	29.36
8-279	砖. 砼结构电线管明配 DN32内	100m	966.84	729.30	204.00	33.54
8-280	砖. 砼结构电线管明配 DN50内	100m	1256.36	914.10	275.61	66.65
8-281	砖. 砼结构电线管暗配 DN20内	100m	414.20	361.68	19.89	32.63
8-282	砖. 砼结构电线管暗配 DN32内	100m	635.44	563.64	38.26	33.54
8-283	砖. 砼结构电线管暗配 DN50内	100m	913.63	768.90	76.12	68.61
8-284	钢结构支架配电线管 DN20内	100m	739.91	529.32	181.23	29.36
8-285	钢结构支架配电线管 DN32内	100m	987.69	764.94	189.21	33.54
8-286	钢结构支架配电线管 DN50内	100m	1281.02	955.68	258.69	66.65
8-287	钢索配电线管 DN20内	100m	948.90	755.04	164.50	29.36
8-288	钢索配电线管 DN32内	100m	1169.93	937.86	198.53	33.54
8-289	镀锌钢管地埋 DN20内	100m	884.58	633.60	228.14	22.84
8-290	镀锌钢管地埋 DN32内	100m	1083.65	792.00	253.54	38.11
8-291	镀锌钢管地埋 DN50内	100m	1472.98	1122.00	298.64	52.34
8-292	镀锌钢管地埋 DN70内	100m	2036.95	1570.80	380.30	85.85
8-293	镀锌钢管地埋 DN100内	100m	2458.53	1815.00	541.86	101.67
8-294	砖. 砼结构镀锌钢管明配 DN20内	100m	1074.38	840.84	210.70	22.84
8-295	砖. 砼结构镀锌钢管明配 DN32内	100m	1434.22	1027.62	368.49	38.11
8-296	砖. 砼结构镀锌钢管明配 DN50内	100m	1881.15	1338.48	490.33	52.34
8-297	砖. 砼结构镀锌钢管明配 DN70内	100m	2681.95	1968.12	627.98	85.85
8-298	砖. 砼结构镀锌钢管暗配 DN100内	100m	3992.26	2964.06	926.53	101.67
8-299	砖. 砼结构镀锌钢管暗配 DN20内	100m	515.22	447.48	44.90	22.84
8-300	砖. 砼结构镀锌钢管暗配 DN32内	100m	704.02	579.48	86.43	38.11
8-301	砖. 砼结构镀锌钢管暗配 DN50内	100m	1211.62	1007.82	151.46	52.34
8-302	砖. 砼结构镀锌钢管暗配 DN70内	100m	1805.08	1460.58	258.65	85.85
8-303	砖. 砼结构镀锌钢管暗配 DN100内	100m	2909.04	2360.82	446.55	101.67
8-304	钢结构支架配镀锌钢管 DN20内	100m	818.95	611.82	184.29	22.84
8-305	钢结构支架配镀锌钢管 DN32内	100m	1142.08	755.04	348.93	38.11
8-306	钢结构支架配镀锌钢管 DN50内	100m	1718.95	1226.28	440.33	52.34
8-307	钢结构支架配镀锌钢管 DN70内	100m	2472.90	1822.92	564.13	85.85
8-308	钢结构支架配镀锌钢管 DN100内	100m	3749.56	2785.20	862.69	101.67
8-309	控制柜箱进出线镀锌管DN40 4m内	套	66.35	49.50	10.32	6.53
8-310	控制柜箱进出线镀锌管DN40 8m内	套	97.36	77.22	13.61	6.53
8-311	控制柜箱进出线镀锌管DN40 12m内	套	142.27	114.84	20.90	6.53
8-312	控制柜箱进出线镀锌管DN50 4m内	套	66.35	49.50	10.32	6.53
8-313	控制柜箱进出线镀锌管DN50 8m内	套	97.36	77.22	13.61	6.53
8-314	控制柜箱进出线镀锌管DN50 12m内	套	142.27	114.84	20.90	6.53
8-315	硬塑料管地埋 DN20内	100m	793.63	539.22	1.96	252.45
8-316	硬塑料管地埋 DN32内	100m	886.92	602.58	1.96	282.38

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
8-317	硬塑料管埋地 DN50内	100m	1109.34	825.00	1.96	282.38
8-318	硬塑料管埋地 DN70内	100m	1258.68	974.16	2.14	282.38
8-319	硬塑料管埋地 DN100内	100m	1407.84	1123.32	2.14	282.38
8-320	砖、砼结构硬塑料管暗配 DN20内	100m	385.13	318.78	6.48	59.87
8-321	砖、砼结构硬塑料管暗配 DN32内	100m	574.53	477.84	6.89	89.80
8-322	砖、砼结构硬塑料管暗配 DN50内	100m	724.66	623.04	11.82	89.80
8-323	砖、砼结构硬塑料管暗配 DN70内	100m	863.64	761.64	12.20	89.80
8-324	砖、砼结构硬塑料管暗配 DN100内	100m	1123.64	1021.02	12.82	89.80
8-325	钢索配硬塑料管 DN20内	100m	851.76	526.02	265.87	59.87
8-326	钢索配硬塑料管 DN32内	100m	905.67	595.98	219.89	89.80
8-327	砖、砼结构硬塑料管明配 DN20内	100m	840.12	529.98	250.27	59.87
8-328	砖、砼结构硬塑料管明配 DN32内	100m	950.30	631.62	228.88	89.80
8-329	砖、砼结构硬塑料管明配 DN50内	100m	1004.10	717.42	196.88	89.80
8-330	砖、砼结构硬塑料管明配 DN70内	100m	1304.29	949.08	265.41	89.80
8-331	砖、砼结构硬塑料管暗配 DN100内	100m	1627.12	1269.84	267.48	89.80
8-332	照明线路管内穿线 2.5mm <sup>2</sup> 内	100m	66.81	66.00	0.81	
8-333	照明线路管内穿线 4mm <sup>2</sup> 内	100m	47.36	46.20	1.16	
8-334	照明线路管内穿线 6mm <sup>2</sup> 内	100m	53.70	52.80	0.90	
8-335	照明线路管内穿线 16mm <sup>2</sup> 内	100m	73.76	72.60	1.16	
8-336	照明线路管内穿线 35mm <sup>2</sup> 内	100m	96.95	95.70	1.25	
8-337	照明线路管内穿线 70mm <sup>2</sup> 内	100m	201.47	199.32	2.15	
8-338	照明线路管内穿线 120mm <sup>2</sup> 内	100m	253.04	250.80	2.24	
8-339	木结构二芯塑料护套线 2.5mm <sup>2</sup> 内	100m	265.10	227.70	37.40	
8-340	木结构二芯塑料护套线 6mm <sup>2</sup> 内	100m	306.77	272.58	34.19	
8-341	木结构二芯塑料护套线 10mm <sup>2</sup> 内	100m	415.72	384.78	30.94	
8-342	木结构三芯塑料护套线 2.5mm <sup>2</sup> 内	100m	303.80	265.32	38.48	
8-343	木结构三芯塑料护套线 6mm <sup>2</sup> 内	100m	343.07	308.88	34.19	
8-344	木结构三芯塑料护套线 10mm <sup>2</sup> 内	100m	452.68	421.74	30.94	
8-345	砖混结构二芯塑料护套线2.5mm <sup>2</sup> 内	100m	734.73	695.64	39.09	
8-346	砖混结构二芯塑料护套线 6mm <sup>2</sup> 内	100m	744.73	708.84	35.89	
8-347	砖混结构二芯塑料护套线10mm <sup>2</sup> 内	100m	843.78	811.14	32.64	
8-348	砖混结构三芯塑料护套线2.5mm <sup>2</sup> 内	100m	773.12	732.60	40.52	
8-349	砖混结构三芯塑料护套线 6mm <sup>2</sup> 内	100m	782.03	745.80	36.23	
8-350	砖混结构三芯塑料护套线10mm <sup>2</sup> 内	100m	881.08	848.10	32.98	
8-351	沿钢索二芯塑料护套线 2.5mm <sup>2</sup> 内	100m	242.73	199.32	43.41	
8-352	沿钢索二芯塑料护套线 6mm <sup>2</sup> 内	100m	293.49	256.74	36.75	
8-353	沿钢索二芯塑料护套线 10mm <sup>2</sup> 内	100m	412.55	384.12	28.43	
8-354	沿钢索三芯塑料护套线 2.5mm <sup>2</sup> 内	100m	306.75	263.34	43.41	
8-355	沿钢索三芯塑料护套线 6mm <sup>2</sup> 内	100m	372.63	334.62	38.01	
8-356	沿钢索三芯塑料护套线 10mm <sup>2</sup> 内	100m	539.27	510.84	28.43	
8-357	砖混结构粘接二芯护套线2.5mm <sup>2</sup> 内	100m	496.03	405.90	90.13	
8-358	砖混结构粘接二芯护套线 6mm <sup>2</sup> 内	100m	534.03	446.82	87.21	
8-359	砖混结构粘接二芯护套线10mm <sup>2</sup> 内	100m	659.32	574.86	84.46	
8-360	砖混结构粘接三芯护套线2.5mm <sup>2</sup> 内	100m	513.61	422.40	91.21	
8-361	砖混结构粘接三芯护套线 6mm <sup>2</sup> 内	100m	627.09	539.88	87.21	
8-362	砖混结构粘接三芯护套线10mm <sup>2</sup> 内	100m	801.22	716.76	84.46	
8-363	钢索架设 圆钢Φ6内	100m	254.39	182.16	72.23	

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
8-364	钢索架设 圆钢Φ9内	100m	310.76	197.34	113.42	
8-365	钢索架设 钢丝绳Φ6内	100m	187.11	114.84	72.27	
8-366	钢索架设 钢丝绳Φ9内	100m	240.20	130.02	110.18	
8-367	母线拉紧装置 母线500mm <sup>2</sup> 内	10套	969.95	363.00	590.71	16.24
8-368	母线拉紧装置 母线1200mm <sup>2</sup> 内	10套	1308.40	468.60	823.56	16.24
8-369	钢绞线拉紧装置 花篮螺栓Φ12内	10套	708.79	464.64	244.15	
8-370	钢绞线拉紧装置 花篮螺栓Φ16内	10套	857.30	547.14	310.16	
8-371	钢绞线拉紧装置 花篮螺栓Φ20内	10套	1021.71	618.42	403.29	
8-372	接线箱明装 半周700内	10个	658.64	629.64	29.00	
8-373	接线箱明装 半周1500内	10个	879.56	851.40	28.16	
8-374	接线箱暗装 半周700内	10个	706.31	699.60	6.71	
8-375	接线箱暗装 半周1500内	10个	1081.27	1069.20	12.07	
8-376	接线盒暗装	10个	44.14	29.70	14.44	
8-377	开关盒暗装	10个	38.36	31.68	6.68	
8-378	普通接线盒明装	10个	55.98	52.80	3.18	
8-379	钢索上安装接线盒	10个	16.50	16.50		
8-380	单联板式开关暗装	10套	58.03	56.10	1.93	
8-381	双联板式开关暗装	10套	58.60	56.10	2.50	
8-382	三联板式开关暗装	10套	59.17	56.10	3.07	
8-383	四联板式开关暗装	10套	59.74	56.10	3.64	
8-384	板把开关明装	10套	75.59	54.78	20.81	
8-385	拉线开关	10套	75.59	54.78	20.81	
8-386	一般按钮明装	10套	75.16	54.78	20.38	
8-387	一般按钮暗装	10套	56.67	54.78	1.89	
8-388	单相明插座 15A	10个	78.96	54.78	24.18	
8-389	单相明插座 30A	10个	95.46	71.28	24.18	
8-390	单相三孔明插座 15A	10个	84.24	60.06	24.18	
8-391	单相三孔明插座 30A	10个	95.46	71.28	24.18	
8-392	三相四孔明插座 15A	10个	95.46	71.28	24.18	
8-393	三相四孔明插座 30A	10个	102.06	77.88	24.18	
8-394	单相暗插座 15A	10个	60.90	54.78	6.12	
8-395	单相暗插座 30A	10个	77.40	71.28	6.12	
8-396	单相三孔暗插座 15A	10个	66.18	60.06	6.12	
8-397	单相三孔暗插座 30A	10个	77.40	71.28	6.12	
8-398	三相四孔暗插座 15A	10个	77.40	71.28	6.12	
8-399	三相四孔暗插座 30A	10个	84.00	77.88	6.12	
8-400	带形铜母线 每相一片360mm <sup>2</sup> 内	10套	299.02	120.78	107.47	70.77
8-401	带形铜母线 每相一片800mm <sup>2</sup> 内	10套	380.54	168.96	116.80	94.78
8-402	带形铝母线 每相一片360mm <sup>2</sup> 内	10套	3012.83	85.14	2871.87	55.82
8-403	带形铝母线 每相一片800mm <sup>2</sup> 内	10套	3069.38	118.80	2874.19	76.39
8-404	带形铜母线引下线 360mm <sup>2</sup> 内	10m	445.85	232.32	130.45	83.08
8-405	带形铜母线引下线 800mm <sup>2</sup> 内	10m	603.80	330.66	167.31	105.83
8-406	带形铝母线引下线 360mm <sup>2</sup> 内	10m	324.16	166.32	97.12	60.72
8-407	带形铝母线引下线 800mm <sup>2</sup> 内	10m	449.50	236.28	127.57	85.65
8-408	带形母线系统调试 1kV内	段	677.46	396.00	2.79	278.67
8-409	带形母线系统调试 10kV内	段	2170.23	1452.00	10.22	708.01
8-410	抱箍式单臂挑灯架 单抱箍 1.2m内	10套	1185.40	264.00	728.81	192.59

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
8-411	抱箍式单臂挑灯架 单抱箍 3m内	10套	1838.25	576.84	992.34	269.07
8-412	抱箍式单臂挑灯架 双抱箍 3m内	10套	2407.74	768.90	1350.19	288.65
8-413	抱箍式单臂挑灯架 双抱箍 5m内	10套	2799.18	883.74	1434.21	481.23
8-414	抱箍式单臂挑灯架 双抱箍 >5m	10套	3016.52	1017.06	1518.23	481.23
8-415	抱箍式单臂挑灯架 双拉梗 3m内	10套	2775.80	960.96	1353.18	461.66
8-416	抱箍式单臂挑灯架 双拉梗 5m内	10套	3049.59	1104.84	1415.83	528.92
8-417	抱箍式单臂挑灯架 双拉梗 >5m	10套	3321.88	1271.16	1454.53	596.19
8-418	抱箍式单臂挑灯架 双臂架 3m内	10套	2425.93	864.60	1099.67	461.66
8-419	抱箍式单臂挑灯架 双臂架 5m内	10套	2594.65	994.62	1138.37	461.66
8-420	顶套式单臂挑灯架 成套型 3m内	10套	792.55	464.64	103.68	224.23
8-421	顶套式单臂挑灯架 成套型 5m内	10套	1035.87	662.64	149.00	224.23
8-422	顶套式单臂挑灯架 成套型 >5m	10套	1181.27	762.96	171.66	246.65
8-423	顶套式单臂挑灯架 组装型 3m内	10套	846.75	496.98	125.54	224.23
8-424	顶套式单臂挑灯架 组装型 5m内	10套	1103.93	708.84	170.86	224.23
8-425	顶套式单臂挑灯架 组装型 >5m	10套	1256.59	816.42	193.52	246.65
8-426	对称式双臂挑灯架 成套型 2.5m内	10套	1163.54	781.44	86.50	295.60
8-427	对称式双臂挑灯架 成套型 5m内	10套	1382.86	894.30	143.69	344.87
8-428	对称式双臂挑灯架 成套型 >5m	10套	1613.67	1030.26	189.27	394.14
8-429	非对称式双臂挑灯架成套型2.5m内	10套	1134.50	752.40	86.50	295.60
8-430	非对称式双臂挑灯架 成套型 5m内	10套	1349.86	861.30	143.69	344.87
8-431	非对称式双臂挑灯架 成套型 >5m	10套	1591.89	1008.48	189.27	394.14
8-432	对称式双臂挑灯架 组装型 2.5m内	10套	1384.79	891.66	148.26	344.87
8-433	对称式双臂挑灯架 组装型 5m内	10套	1624.57	1024.98	205.45	394.14
8-434	对称式双臂挑灯架 组装型 >5m	10套	1874.52	1180.08	251.04	443.40
8-435	非对称式双臂挑灯架组装型2.5m内	10套	1342.55	849.42	148.26	344.87
8-436	非对称式双臂挑灯架 组装型 5m内	10套	1575.73	976.14	205.45	394.14
8-437	非对称式双臂挑灯架 组装型 >5m	10套	1818.42	1123.98	251.04	443.40
8-438	成套型广场灯架 7火灯高11m内	套	859.54	444.18	70.75	344.61
8-439	成套型广场灯架 9火灯高11m内	套	987.89	554.40	88.88	344.61
8-440	成套型广场灯架 12火灯高11m内	套	1154.34	693.66	116.07	344.61
8-441	成套型广场灯架 15火灯高11m内	套	1441.56	797.94	143.26	500.36
8-442	成套型广场灯架 20火灯高11m内	套	1707.28	997.26	190.40	519.62
8-443	成套型广场灯架 25火灯高11m内	套	2021.34	1246.74	235.72	538.88
8-444	成套型广场灯架 7火灯高18m内	套	1756.49	555.06	810.60	390.83
8-445	成套型广场灯架 9火灯高18m内	套	1913.22	693.66	828.73	390.83
8-446	成套型广场灯架 12火灯高18m内	套	2133.25	867.24	855.92	410.09
8-447	成套型广场灯架 15火灯高18m内	套	2473.17	997.26	883.11	592.80
8-448	成套型广场灯架 20火灯高18m内	套	2789.05	1246.74	930.25	612.06
8-449	成套型广场灯架 25火灯高18m内	套	3165.15	1558.26	975.57	631.32
8-450	组装型广场灯架 7火灯高11m内	套	1038.42	576.84	70.75	390.83
8-451	组装型广场灯架 9火灯高11m内	套	1145.65	665.94	88.88	390.83
8-452	组装型广场灯架 12火灯高11m内	套	1335.32	809.16	116.07	410.09
8-453	组装型广场灯架 15火灯高11m内	套	1693.06	957.00	143.26	592.80
8-454	组装型广场灯架 20火灯高11m内	套	1999.70	1197.24	190.40	612.06
8-455	组装型广场灯架 25火灯高11m内	套	2362.60	1495.56	235.72	631.32
8-456	组装型广场灯架 7火灯高18m内	套	1922.15	720.72	810.60	390.83
8-457	组装型广场灯架 9火灯高18m内	套	2051.82	832.26	828.73	390.83

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价（元）	其中（元）		
				人工费	材料费	机械费
8-458	组装型广场灯架 12火灯高18m内	套	2306.83	1040.82	855.92	410.09
8-459	组装型广场灯架 15火灯高18m内	套	2672.49	1196.58	883.11	592.80
8-460	组装型广场灯架 20火灯高18m内	套	3038.53	1496.22	930.25	612.06
8-461	组装型广场灯架 25火灯高18m内	套	3476.67	1869.78	975.57	631.32
8-462	灯盘固定式成套型高杆灯架 12火	套	3952.68	1714.02	1157.91	1080.75
8-463	灯盘固定式成套型高杆灯架 18火	套	4189.54	1885.62	1223.17	1080.75
8-464	灯盘固定式成套型高杆灯架 24火	套	4446.53	2073.72	1292.06	1080.75
8-465	灯盘固定式成套型高杆灯架 36火	套	6008.64	2281.62	1764.63	1962.39
8-466	灯盘固定式成套型高杆灯架 48火	套	6712.09	2509.32	2240.38	1962.39
8-467	灯盘固定式成套型高杆灯架 60火	套	7437.36	2760.78	2714.19	1962.39
8-468	灯盘升降式成套型高杆灯架 12火	套	4276.27	1971.42	1224.10	1080.75
8-469	灯盘升降式成套型高杆灯架 18火	套	4538.87	2168.76	1289.36	1080.75
8-470	灯盘升降式成套型高杆灯架 24火	套	4823.58	2384.58	1358.25	1080.75
8-471	灯盘升降式成套型高杆灯架 36火	套	6420.69	2624.16	1834.14	1962.39
8-472	灯盘升降式成套型高杆灯架 48火	套	7157.79	2885.52	2309.88	1962.39
8-473	灯盘升降式成套型高杆灯架 60火	套	7921.34	3175.26	2783.69	1962.39
8-474	灯盘固定式组装型高杆灯架 12火	套	4038.48	1799.82	1157.91	1080.75
8-475	灯盘固定式组装型高杆灯架 18火	套	4283.92	1980.00	1223.17	1080.75
8-476	灯盘固定式组装型高杆灯架 24火	套	4550.15	2177.34	1292.06	1080.75
8-477	灯盘固定式组装型高杆灯架 36火	套	6122.82	2395.80	1764.63	1962.39
8-478	灯盘固定式组装型高杆灯架 48火	套	6837.49	2634.72	2240.38	1962.39
8-479	灯盘固定式组装型高杆灯架 60火	套	7575.96	2899.38	2714.19	1962.39
8-480	灯盘升降式组装型高杆灯架 12火	套	4374.61	2069.76	1224.10	1080.75
8-481	灯盘升降式组装型高杆灯架 18火	套	4647.11	2277.00	1289.36	1080.75
8-482	灯盘升降式组装型高杆灯架 24火	套	4943.04	2504.04	1358.25	1080.75
8-483	灯盘升降式组装型高杆灯架 36火	套	6572.37	2755.50	1854.48	1962.39
8-484	灯盘升降式组装型高杆灯架 48火	套	7322.68	3030.06	2330.23	1962.39
8-485	灯盘升降式组装型高杆灯架 60火	套	8100.74	3334.32	2804.03	1962.39
8-486	成套嵌入式桥栏杆灯	10套	693.32	443.52	95.73	154.07
8-487	成套明装式桥栏杆灯	10套	604.88	355.08	95.73	154.07
8-488	组装嵌入式桥栏杆灯	10套	820.18	531.30	134.81	154.07
8-489	组装明装式桥栏杆灯	10套	715.24	426.36	134.81	154.07
8-490	吸顶式敞开型地道涵洞灯	10套	482.02	240.90	61.74	179.38
8-491	吸顶式密封型地道涵洞灯	10套	513.13	276.54	57.21	179.38
8-492	嵌入式敞开型地道涵洞灯	10套	495.22	254.10	61.74	179.38
8-493	嵌入式密封型地道涵洞灯	10套	526.33	289.74	57.21	179.38
8-494	碘钨灯	10套	274.32	204.60	69.72	
8-495	管形氙灯	10套	1173.33	221.76	912.42	39.15
8-496	投光灯	10套	615.28	204.60	371.53	39.15
8-497	高压汞灯泡	10套	156.61	58.08		98.53
8-498	高(低)压钠灯泡	10套	156.61	58.08		98.53
8-499	白炽灯泡	10套	52.80	52.80		
8-500	敞开式照明灯具	10套	213.80	66.00		147.80
8-501	双光源式照明灯具	10套	373.37	115.50	11.53	246.34
8-502	密封式照明灯具	10套	269.67	72.60		197.07
8-503	普通照明灯具	10套	66.00	66.00		
8-504	悬吊式照明灯具	10套	635.18	209.88	178.96	246.34

# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
8-505	镇流器	10套	603.26	88.44	367.02	147.80
8-506	触发器	10套	209.57	56.10	5.67	147.80
8-507	电容器	10套	209.57	56.10	5.67	147.80
8-508	风雨灯头	10套	56.28	33.00	23.28	
8-509	成套型金属杆座	10只	659.73	210.54	256.60	192.59
8-510	成套型玻璃钢杆座	10只	517.04	179.52	144.93	192.59
8-511	组装型金属杆座	10只	729.69	280.50	256.60	192.59
8-512	组装型玻璃钢杆座	10只	561.92	224.40	144.93	192.59
8-513	组装型砼杆座	10只	731.28	397.98	140.71	192.59
8-514	钢管接地极制安 普通土	根	61.86	40.92	3.32	17.62
8-515	钢管接地极制安 坚土	根	65.71	44.22	3.87	17.62
8-516	角钢接地极制安 普通土	根	46.16	31.68	2.73	11.75
8-517	角钢接地极制安 坚土	根	49.46	34.98	2.73	11.75
8-518	圆钢接地极制安 普通土	根	38.13	25.74	1.84	10.55
8-519	圆钢接地极制安 坚土	根	51.34	38.94	1.85	10.55
8-520	铜板接地极制安 普通土	根	358.51	224.40	134.11	
8-521	钢板接地极制安 坚土	根	259.56	237.60	12.17	9.79
8-522	接地母线	10m	205.75	201.30	1.84	2.61
8-523	接地跨接线	10处	123.34	73.26	37.03	13.05
8-524	构架接地	10处	1975.11	1524.60	404.83	45.68
8-525	独立避雷针 18m内	套	1072.76	508.20	246.91	317.65
8-526	独立避雷针 24m内	套	1188.45	573.54	275.72	339.19
8-527	独立避雷针 30m内	套	1329.77	631.62	300.18	397.97
8-528	独立避雷针 >30m	套	1501.15	717.42	316.15	467.58
8-529	木杆上避雷针	套	125.98	50.82	70.59	4.57
8-530	水泥杆上避雷针	套	285.27	103.62	161.42	20.23
8-531	金属杆上避雷针	套	103.67	35.64	62.16	5.87
8-532	避雷引下线 高25m内	10m	108.49	74.58	20.86	13.05
8-533	避雷引下线 高30m内	10m	165.25	131.34	20.86	13.05
8-534	高空引接地下线	10m	217.39	183.48	20.86	13.05
8-535	独立接地装置调试 6根接地极内	系统	357.60	264.00	1.86	91.74
8-536	接地网调试	系统	893.99	660.00	4.64	229.35
8-537	设备支架制安 0.2t内	t	2582.54	1651.98	251.12	679.44
8-538	设备支架制安 0.5t内	t	2504.14	1475.10	231.18	797.86
8-539	设备支架制安 1t内	t	2325.92	1356.96	220.11	748.85
8-540	角钢高杆灯架制作 $\phi$ 1200内	t	3450.98	1739.76	280.10	1431.12
8-541	角钢高杆灯架制作 $\phi$ 2400内	t	3059.38	1485.00	263.35	1311.03
8-542	角钢高杆灯架制作 $\phi$ 3600内	t	2684.26	1230.90	249.52	1203.84
8-543	扁钢高杆灯架制作 $\phi$ 1200内	t	4434.41	3722.40	204.33	507.68
8-544	扁钢高杆灯架制作 $\phi$ 2400内	t	3893.46	3236.64	178.03	478.79
8-545	扁钢高杆灯架制作 $\phi$ 3600内	t	3283.06	2682.90	153.70	446.46
8-546	角钢.扁钢煨制胎具 $\phi$ 1200内	个	94.68	12.54	82.05	0.09
8-547	角钢.扁钢煨制胎具 $\phi$ 1400内	个	113.62	16.50	97.01	0.11
8-548	角钢.扁钢煨制胎具 $\phi$ 1600内	个	124.94	17.82	107.01	0.11
8-549	角钢.扁钢煨制胎具 $\phi$ 1800内	个	138.89	21.78	116.98	0.13
8-550	角钢.扁钢煨制胎具 $\phi$ 2000内	个	160.27	23.10	137.02	0.15
8-551	角钢.扁钢煨制胎具 $\phi$ 2200内	个	175.84	23.76	151.93	0.15



# 山东省市政工程价目表

二〇一三年四月

定额号	定额名称	单位	单价 (元)	其中 (元)		
				人工费	材料费	机械费
8-552	角钢.扁钢煨制胎具 $\phi$ 2400内	个	194.12	27.06	166.88	0.18
8-553	角钢.扁钢煨制胎具 $\phi$ 2600内	个	218.97	29.70	189.09	0.18
8-554	角钢.扁钢煨制胎具 $\phi$ 3000内	个	279.30	35.64	243.48	0.18
8-555	角钢.扁钢煨制胎具 $\phi$ 3600内	个	336.03	37.62	298.21	0.20
8-556	槽钢.工字钢煨制胎具 $\phi$ 2400内	个	325.02	24.42	265.56	35.04
8-557	槽钢.工字钢煨制胎具 $\phi$ 3000内	个	502.15	33.00	426.47	42.68
8-558	槽钢.工字钢煨制胎具 $\phi$ 4000内	个	715.86	44.88	612.92	58.06
8-559	钢管煨制灯架 长2000内	t	5860.67	4118.40	143.80	1598.47
8-560	钢管煨制灯架 长3500内	t	4271.46	2816.22	129.51	1325.73
8-561	钢板卷材开卷与平直 $\delta$ 5内	t	537.43	196.02	33.05	308.36
8-562	钢板卷材开卷与平直 $\delta$ 8内	t	447.27	153.12	20.79	273.36
8-563	无损探伤检验 X光透视 $\delta$ 16内	10张	732.69	574.20	65.01	93.48
8-564	无损探伤检验 X光透视 $\delta$ 30内	10张	743.68	574.20	65.01	104.47
8-565	无损探伤检验 X光透视 $\delta$ 42内	10张	728.97	574.20	65.01	89.76
8-566	无损探伤检验 X光透视 $\delta > 42$	10张	861.88	689.04	65.01	107.83
8-567	焊缝超声波探伤 $\delta$ 25内	10m	338.45	214.50	74.88	49.07
8-568	焊缝超声波探伤 $\delta$ 46内	10m	489.99	319.44	106.82	63.73
8-569	焊缝超声波探伤 $\delta$ 80内	10m	741.08	479.16	159.95	101.97
8-570	焊缝超声波探伤 $\delta$ 120内	10m	991.74	638.88	212.65	140.21
8-571	超声波探伤版面10m <sup>2</sup>	10m	982.25	638.88	203.16	140.21
8-572	手工除灯杆轻锈	10m <sup>2</sup>	25.96	22.44	3.52	
8-573	手工除灯杆中锈	10m <sup>2</sup>	60.50	53.46	7.04	
8-574	手工除灯架轻锈	10m <sup>2</sup>	55.83	22.44	2.61	30.78
8-575	手工除灯架中锈	10m <sup>2</sup>	71.53	35.64	5.11	30.78
8-576	灯杆喷石英砂除锈	10m <sup>2</sup>	552.89	128.70	355.59	68.60
8-577	灯架喷石英砂除锈	10m <sup>2</sup>	442.16	122.76	217.56	101.84
8-578	灯杆喷河砂除锈	10m <sup>2</sup>	434.13	168.96	146.80	118.37
8-579	灯架喷河砂除锈	10m <sup>2</sup>	397.60	145.86	119.99	131.75
8-580	灯杆刷红丹防锈漆第一遍	10m <sup>2</sup>	55.24	17.82	37.42	
8-581	灯杆刷红丹防锈漆第二遍	10m <sup>2</sup>	50.93	17.82	33.11	
8-582	灯杆刷防锈漆第一遍	10m <sup>2</sup>	48.62	17.82	30.80	
8-583	灯杆刷防锈漆第二遍	10m <sup>2</sup>	44.28	17.82	26.46	
8-584	灯杆刷调合漆第一遍	10m <sup>2</sup>	35.29	18.48	16.81	
8-585	灯杆刷调合漆第二遍	10m <sup>2</sup>	32.81	17.82	14.99	
8-586	灯杆刷磁漆第一遍	10m <sup>2</sup>	40.74	18.48	22.26	
8-587	灯杆刷磁漆第二遍	10m <sup>2</sup>	38.33	17.82	20.51	
8-588	一般钢结构刷红丹防锈漆第一遍	100kg	75.55	15.18	29.59	30.78
8-589	一般钢结构刷红丹防锈漆第二遍	100kg	69.65	14.52	24.35	30.78
8-590	一般钢结构刷防锈漆第一遍	100kg	67.64	15.18	21.68	30.78
8-591	一般钢结构刷防锈漆第二遍	100kg	63.78	14.52	18.48	30.78